

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

## Kontajnerové stojisko 3 nádoby

JKSO:  
Miesto: TANAP

KS:  
Dátum: 11.07.2022

Objednávateľ:  
Správa Tatranského národného parku

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
TECHNOMONT s.r.o., Stanča

IČO: 36209813  
IČ DPH: SK2020031178

Projektant:  
miestor projekt s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>24 268,81</b>
---------------------	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	24 268,81	20,00%	4 853,76

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>29 122,57</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

## Kontajnerové stojisko 3 nádoby

Miesto: TANAP

Dátum: 11.07.2022

Objednávateľ: Správa Tatranského národného parku

Projektant: miestor projekt s.r.o.

Zhotoviteľ: TECHNOMONT s.r.o., Stanča

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**24 268,81**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 502,94**

1 - Zemné práce	768,04
2 - Zakladanie	4,61
5 - Komunikácie	1 362,05
99 - Presun hmôt HSV	368,24

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**19 349,98**

712 - Izolácie striech	980,43
713 - Izolácie tepelné	138,56
762 - Konštrukcie tesárske	410,19
764 - Konštrukcie klampiarske	1 350,19
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	16 470,61

#### M - Práce a dodávky M

**2 110,89**

21-M - Elektromontáže	2 043,09
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	67,80

#### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

**135,00**

#### VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

**130,00**

#### OST - Ostatné

**40,00**

# ROZPOČET

Stavba:

## Kontajnerové stojisko 3 nádoby

Miesto: TANAP  
Objednávateľ: Správa Tatranského národného parku  
Zhotoviteľ:

Dátum: 11.07.2022  
Projektant: miestor projekt s.r.o.  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**24 268,810**

D HSV Práce a dodávky HSV 2 502,940

D 1 Zemné práce 768,040

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	4,400	1,285	5,650
VV		0,25*17,60		4,400			
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	6,512	7,588	49,410
VV		0,37*17,60		6,512			
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	6,512	1,178	7,670
4	K	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	10,912	11,436	124,790
VV		4,4+6,512		10,912			
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,733	28,000	580,520
VV		10,912*1,9		20,733			

D 2 Zakladanie 4,610

6	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	17,600	0,262	4,610
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

D 5 Komunikácie 1 362,050

7	K	564861111	Podklad zo štrkdrviny fr. 32-64 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	17,600	8,039	141,490
8	K	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I,hr.po zhutnení 200	m2	17,600	15,772	277,590
9	K	581136105	Osadenie cestných panelov hr. do 200 mm do lôžka hr. 40 mm	m2	17,600	8,237	144,970
10	M	5938123211	Cestný železobetónový panel 1835x2240x180 mm	ks	1,000	196,000	196,000
11	M	5938123212	Cestný železobetónový panel 1470x2240x180 mm	ks	2,000	155,000	310,000
12	M	5938123213	Cestný železobetónový panel 1300x2470x180 mm	ks	2,000	146,000	292,000

D 99 Presun hmôt HSV 368,240

13	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	23,699	15,538	368,240
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 19 349,980

D 712 Izolácie striech 980,430

14	K	712361701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. gumami fóliou položenou voľne, spoje lepené	m2	17,600	4,962	87,330
15	M	2724413005	EPDM kaučuková fólia hr.1,14 mm	m2	20,240	14,070	284,780
VV		17,6*1,15		20,240			
16	K	712441147	Extenzívna strecha - ochranná fólia proti prerastaniu korienkov, drenážna a retenčná fólia, nasiakavý substrát s kam. vlny hr. 40 mm, zelený rozchodníkový koberec hr. 90 mm	m2	12,840	39,200	503,330
17	K	712441148	Štrková strecha - ochranná fólia proti prerastaniu korienkov, drenážna a retenčná fólia,	m2	4,060	20,200	82,010
18	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,400	9,575	22,980

D 713 Izolácie tepelné 138,560

19	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	17,600	1,448	25,480
20	M	2837650005	Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 25 mm	m2	17,952	6,200	111,300
VV		17,6*1,02		17,952			
21	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	1,368	1,780

D 762 Konštrukcie tesárske 410,190

22	K	762810037	Záklp stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm	m2	19,980	19,646	392,530
----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

VV		17,6+0,14*17		19,980		
23	K	998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 6 m	%	4,500	3,925 17,660

D 764

Konštrukcie klampiarske

1 350,190

24	K	764322325	Oplechovanie z hliníkového Al plechu hr. 2 mm zábrana pre zelenú strechu rš 330 mm	m	16,700	30,200 504,340
25	K	764322405	Oplechovanie z hliníkového Al plechu hr. 2 mm čelnej strany strechy rš 445 mm	m	17,000	37,700 640,900
26	K	764391205	Strešná vpusť zvislá s ochranným košom a PVC manžetou	m	1,000	90,838 90,840
27	K	764454301	Odpadové rúry z hliníkového Al plechu kruhové s priemerom 80 mm	m	2,300	38,952 89,590
28	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	13,257 24,520

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

16 470,610

29	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	17,600	12,608 221,900
30	M	13880365005	Trapézový plech T-85 pozink	m2	19,360	16,400 317,500

VV

17,6\*1,1

19,360

31	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 500 kg	kg	793,875	1,600 1 270,200
VV			(2,7+0,91)*10,9"L profil 90x90x8 pre panely		39,349	
VV			10*2,31*11,6"jakl 80x80x5		267,960	
VV			16,72*14,5"UPE 140		242,440	
VV			3,49*2*33,7"HEB 140		235,226	
VV			10*0,89"kotviaca platňa		8,900	
VV			Súčet		793,875	

32	M	1321031000	Oceľ S235, vrátane povrchovej úpravy	t	0,857	4 272,000 3 661,100
VV			793,875*1,08/1000		0,857	

33	K	767995115	M+D Uzatvorenie konštrukcie oceľový rám a výplň zvislá JAKL 60x40x3 mm, vrátane povrchovej úpravy	m2	27,475	344,000 9 451,400
VV			2,12*(1,39*4+1,48*5)		27,475	

34	K	767995116	M+D Oceľové dvere otváracé dvojkrídlové 1600x2120 mm, výplň zvislá JAKL 60x40x3 mm	ks	1,000	1 095,000 1 095,000
35	K	767995123P	M+D Priplatok steny a dvere - obklad drevené impregnované lamely zo smrekového dreva hr. 25 mm	m2	0,000	0,000 0,000
VV			27,475+1,6*2,12		30,867	

36	K	767995825	M+D Ukončujúci L profil odfújúci zelenú strechu od štrku	m	14,600	21,000 306,600
37	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	163,237 146,910

D M

Práce a dodávky M

2 110,89

D 21-M

Elektromontáže

2 043,09

38	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne s uchytkou	m	30,000	1,37 41,16
39	M	345710009000.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16 s uchytkou	m	30,000	0,34 10,20
40	M	345710017700.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm	ks	10,000	0,18 1,80
41	K	210193204.S	Rozvodnica do 54 M povrchová montáž IP 65	ks	1,000	25,63 25,63
42	M	357150000150	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová ETI GT 40-40-25	ks	1,000	30,81 30,81
43	K	210201240.S	Zapojenie svetidla IP44, 1x svetelný zdroj, LED 12V/10W	ks	1,000	6,50 6,50
44	M	348130000500.S	Svietidlo LED 12V/10W	ks	1,000	28,00 28,00
45	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	5,000	2,35 11,73
46	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	0,700	7,09 4,96
47	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	8,000	1,53 12,26
48	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	ks	5,000	9,47 47,35
49	K	210222105.S	Podpery vedenia FeZn na konštrukciu	ks	3,000	3,25 9,75
50	M	354410031900.S	Podpera vedenia FeZn na konštrukciu	ks	3,000	1,50 4,50
51	K	210222206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP15, pre vonkajšie vedenie	ks	1,000	9,75 9,75
52	M	354410023300.S	Tyč zachytávacia FeZn označenie JP 15, d 25 mm s podstavcom	ks	1,000	17,10 17,10
53	K	210222240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ, pre vonkajšie práce	ks	17,000	3,02 51,27
54	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	17,000	1,39 23,63
55	K	210222246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajšie práce	ks	1,000	3,02 3,02

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

56	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	1,000	1,24	1,24
57	K	210222247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	4,000	3,02	12,06
58	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	4,000	1,47	5,88
59	K	210222283.S	Uzemňovacia rúrková tyč FeZn ZTT, pre vonkajšie práce	m	16,000	17,15	274,37
60	M	354410058000.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZTT 1,5 m - trubková	ks	16,000	14,62	233,92
61	K	210240502.S	Montáž a zapojenie batérie	ks	1,000	22,15	22,15
62	M	385880001000	Akumulátor Vision 12V/ 24Ah	ks	1,000	116,00	116,00
63	M	385990009700.S	Jednotónový piezobzučiac PK 21N30 WQ	ks	1,000	3,00	3,00
64	M	385880001300.S	Monitor DDS - USB	ks	1,000	189,00	189,00
65	M	385880001200	DEK programátor-prevodník PPM/USB-RS485, iButton	ks	1,000	147,00	147,00
66	K	210501101.S	Montáž a zapojenie fotovoltického panelu	ks	1,000	10,61	10,61
67	M	346510000110.S	Solárny modul SPP80-12, 12V/80Wp	ks	1,000	137,00	137,00
68	K	210501261.S	Montáž a zapojenie regulátora	ks	1,000	31,20	31,20
69	M	346510000710.S	Solárny regulátor BlueSolar 12/24V-5A	ks	1,000	33,00	33,00
70	M	346510002410.S	Dotyková plocha s LED diódou CZ-2-S	ks	2,000	12,00	24,00
71	M	346510002410	Chránička dotykového plochy DEK-2401 pre CZ-2-SS	ks	2,000	13,00	26,00
72	K	210501285.S	Montáž vstupného systému, osadenie, odskúšanie	ks	1,000	317,82	317,82
73	M	3406	Operačno-pamäťová jednotka 4FN17024/2	ks	1,000	110,00	110,00
74	K	210967301.S	Demontáž - kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 2x1,5 -0,00012 t	m	10,000	0,45	4,52
75	M	KPE000000075	Kábel CYKY-O 2x1,5	ks	10,000	0,49	4,90

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 67,80

76	K	220280411.S	Kábel SYKFY 2x2x0,5 mm uložený do rúrky	m	20,000	1,99	39,78
77	M	KPE000000013	Kábel pevný tienený SYKFY 2x2x0,5	m	20,000	0,27	5,40
78	K	220711045.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, strop	ks	1,000	16,62	16,62
79	M	SPS000000005	Senzor pohybu 12V	ks	1,000	6,00	6,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 135,00

80	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	22,50	135,00
----	---	-------------	---	-----	-------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 130,00

81	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	80,00	80,00
82	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	50,00	50,00

D OST Ostatné 40,000

83	K	OST0000001	Vytýčenie prevádzkovateľov sietí	ks	1,000	40,000	40,000
----	---	------------	----------------------------------	----	-------	--------	--------