

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Kontajnerové stojisko 6 nádob - 2500x9670 mm**

JKSO:  
Miesto: TANAP

KS:  
Dátum: 11.07.2022

Objednávateľ:  
Správa Tatranského národného parku

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
TECHNOMONT s.r.o, Stanča

IČO: 36209813  
IČ DPH: SK2020031178

Projektant:  
miestor projekt s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>35 368,54</b>
---------------------	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	35 368,54	20,00%	7 073,71

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>42 442,25</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Kontajnerové stojisko 6 nádob - 2500x9670 mm**

Miesto: TANAP

Dátum: 11.07.2022

Objednávateľ: Správa Tatranského národného parku

Projektant: miestor projekt s.r.o.

Zhotoviteľ: TECHNOMONT s.r.o, Stanča

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**35 368,54**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**3 424,70**

1 - Zemné práce	1 056,07
2 - Zakladanie	6,34
5 - Komunikácie	1 855,56
99 - Presun hmôt HSV	506,73

### PSV - Práce a dodávky PSV

**29 527,95**

712 - Izolácie striech	1 342,47
713 - Izolácie tepelné	190,53
762 - Konštrukcie tesárske	566,95
764 - Konštrukcie klampiarske	1 861,95
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	25 566,05

### M - Práce a dodávky M

**2 110,89**

21-M - Elektromontáže	2 043,09
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	67,80

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

**135,00**

### VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

**130,00**

### OST - Ostatné

**40,00**

ROZPOČET

Stavba:

Kontajnerové stojisko 6 nádob - 2500x9670 mm

Miesto:	TANAP	Dátum:	11.07.2022
Objednávateľ:	Správa Tatranského národného parku	Projektant:	miestor projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 368,540

DHSVPráce a dodávky HSV

3 424,700

D1Zemné práce

1 056,070

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	6,050	1,285	7,770
VV		0,25*24,2		6,050			
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,954	7,588	67,940
VV		0,37*24,20		8,954			
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	8,954	1,178	10,550
4	K	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	15,004	11,436	171,590
VV		6,05+8,954		15,004			
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,508	28,000	798,220
VV		15,004*1,9		28,508			

D2Zakladanie

6,340

6	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	24,200	0,262	6,340
---	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

D5Komunikácie

1 855,560

7	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 32-64 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	24,200	8,039	194,540
8	K	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I,hr.po zhutnení 200	m2	24,200	15,772	381,680
9	K	581136105	Osadenie cestných panelov hr. do 200 mm do lôžka hr. 40 mm	m2	24,200	8,237	199,340
10	M	5938123202	Cestný železobetónový panel 1200x2500x180 mm	ks	8,000	135,000	1 080,000

D99Presun hmôt HSV

506,730

11	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	32,612	15,538	506,730
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

DPSVPráce a dodávky PSV

29 527,950

D712Izolácie striech

1 342,470

12	K	712361701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. gumami fóliou položenou voľne, spoje lepené	m2	24,200	4,962	120,080
13	M	2724413005	EPDM kaučuková fólia hr.1,14 mm	m2	27,830	14,070	391,570
VV		24,2*1,15		27,830			
14	K	712441147	Extenzívna strecha - ochranná fólia proti prerastaniu korienkov, drenážna a retenčná fólia, nasiakavý substrát s kam. vlny hr. 40 mm, zelený rozchodníkový koberec hr. 90 mm	m2	17,300	39,200	678,160
15	K	712441148	Štrková strecha - ochranná fólia proti prerastaniu korienkov, drenážna a retenčná fólia,	m2	6,000	20,200	121,200
16	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,400	13,110	31,460

D713Izolácie tepelné

190,530

17	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	24,200	1,448	35,040
18	M	2837650005	Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 25 mm	m2	24,684	6,200	153,040
VV		24,2*1,02		24,684			
19	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	1,881	2,450

D762Konštrukcie tesárske

566,950

20	K	762810037	Záklp stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm	m2	27,616	19,646	542,540
VV		24,2+0,14*24,4		27,616			

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

21	K	998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 6 m	%	4,500	5,425	24,410
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

D 764

Konštrukcie klampiarske

1 861,950

22	K	764322325	Oplechovanie z hliníkového Al plechu hr. 2 mm zábrana pre zelenú strechu rš 330 mm	m	24,100	30,200	727,820
23	K	764322405	Oplechovanie z hliníkového Al plechu hr. 2 mm čelnej strany strechy rš 445 mm	m	24,400	37,700	919,880
24	K	764391205	Strešná vpusť zvislá s ochranným košom a PVC manžetou	m	1,000	90,838	90,840
25	K	764454301	Odpadové rúry z hliníkového Al plechu kruhové s priemerom 80 mm	m	2,300	38,952	89,590
26	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	18,281	33,820

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

25 566,050

27	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	24,200	12,608	305,110
28	M	13880365005	Trapézový plech T-85 pozink	m2	26,620	16,400	436,570

VV

24,2\*1,1

26,620

29	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 500 kg	kg	1 203,566	1,600	1 925,710
VV			16*2,31*11,6"jakl 80x80x5		428,736		
VV			24,1*14,5"UPE 140		349,450		
VV			5*2,44*33,7"HEB 140		411,140		
VV			16*0,89"kotviaca platňa		14,240		
VV			Súčet		1 203,566		

30	M	1321031000	Oceľ S235, vrátane povrchovej úpravy	t	1,300	4 272,000	5 553,600
VV			1203,566*1,08/1000		1,300		

31	K	767995115	M+D Uzatvorenie konštrukcie oceľový rám a výplň zvislá JAKL 60x40x3 mm, vrátane povrchovej úpravy	m2	35,446	344,000	12 193,420
VV			2,12*(1,44*9+0,94*4)		35,446		

32	K	767995123P	M+D Príplatok steny a dvere - obklad drevené impregnované lamely zo smrekového dreva hr. 25 mm	m2	0,000	0,000	0,000
VV			35,446+1,6*2,12		38,838		

33	K	767995116P	M+D Oceľové dvere posuvné 1600x2120 mm, výplň zvislá JAKL 60x40x3 mm, vrátane horného vedenia, spodnej lišty a uzamykania	ks	3,000	1 430,000	4 290,000
34	K	767995205	M+D Zábrana proti nárazu - JAKL 40x40x3 mm osadený na zadnú stenu, vrátane povrchovej úpravy	m	7,800	22,000	171,600
VV			1,3*6		7,800		

35	K	767995825	M+D Ukončujúci L profil odfújúci zelenú strechu od štrku	m	22,000	21,000	462,000
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

36	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	253,380	228,040
----	---	-----------	--	---	-------	---------	---------

D M

Práce a dodávky M

2 110,89

D 21-M

Elektromontáže

2 043,09

37	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne s uchytkou	m	30,000	1,37	41,16
38	M	345710009000.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16 s uchytkou	m	30,000	0,34	10,20
39	M	345710017700.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm	ks	10,000	0,18	1,80
40	K	210193204.S	Rozvodnica do 54 M povrchová montáž IP 65	ks	1,000	25,63	25,63
41	M	357150000150	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová ETI GT 40-40-25	ks	1,000	30,81	30,81
42	K	210201240.S	Zapojenie svetidla IP44, 1x svetelný zdroj, LED 12V/10W	ks	1,000	6,50	6,50
43	M	348130000500.S	Svietidlo LED 12V/10W	ks	1,000	28,00	28,00
44	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	5,000	2,35	11,73
45	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	0,700	7,09	4,96
46	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	8,000	1,53	12,26
47	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	ks	5,000	9,47	47,35
48	K	210222105.S	Podpery vedenia FeZn na konštrukciu	ks	3,000	3,25	9,75
49	M	354410031900.S	Podpera vedenia FeZn na konštrukciu	ks	3,000	1,50	4,50
50	K	210222206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP15, pre vonkajšie vedenie	ks	1,000	9,75	9,75
51	M	354410023300.S	Tyč zachytávacia FeZn označenie JP 15, d 25 mm s podstavcom	ks	1,000	17,10	17,10
52	K	210222240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ, pre vonkajšie práce	ks	17,000	3,02	51,27
53	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	17,000	1,39	23,63

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

54	K	210222246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajšie práce	ks	1,000	3,02	3,02
55	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	1,000	1,24	1,24
56	K	210222247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	4,000	3,02	12,06
57	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	4,000	1,47	5,88
58	K	210222283.S	Uzemňovacia rúrková tyč FeZn ZTT, pre vonkajšie práce	m	16,000	17,15	274,37
59	M	354410058000.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZTT 1,5 m - trubková	ks	16,000	14,62	233,92
60	K	210240502.S	Montáž a zapojenie batérie	ks	1,000	22,15	22,15
61	M	385880001000	Akumulátor Vision 12V/ 24Ah	ks	1,000	116,00	116,00
62	M	385990009700.S	Jednotónový piezobzučiac PK 21N30 WQ	ks	1,000	3,00	3,00
63	M	385880001300.S	Monitor DDS - USB	ks	1,000	189,00	189,00
64	M	385880001200	DEK programátor-prevodník PPM/USB-RS485, iButton	ks	1,000	147,00	147,00
65	K	210501101.S	Montáž a zapojenie fotovoltického panelu	ks	1,000	10,61	10,61
66	M	346510000110.S	Solárny modul SPP80-12, 12V/80Wp	ks	1,000	137,00	137,00
67	K	210501261.S	Montáž a zapojenie regulátora	ks	1,000	31,20	31,20
68	M	346510000710.S	Solárny regulátor BlueSolar 12/24V-5A	ks	1,000	33,00	33,00
69	M	346510002410.S	Dotyková plocha s LED diódou CZ-2-S	ks	2,000	12,00	24,00
70	M	346510002410	Chránička dotykového plochy DEK-2401 pre CZ-2-SS	ks	2,000	13,00	26,00
71	K	210501285.S	Montáž vstupného systému, osadenie, odskúšanie	ks	1,000	317,82	317,82
72	M	3406	Operačno-pamäťová jednotka 4FN17024/2	ks	1,000	110,00	110,00
73	K	210967301.S	Demontáž - kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 2x1,5 -0,00012 t	m	10,000	0,45	4,52
74	M	KPE000000075	Kábel CYKY-O 2x1,5	ks	10,000	0,49	4,90

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 67,80

75	K	220280411.S	Kábel SYKFY 2x2x0,5 mm uložený do rúrky	m	20,000	1,99	39,78
76	M	KPE000000013	Kábel pevný tienený SYKFY 2x2x0,5	m	20,000	0,27	5,40
77	K	220711045.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, strop	ks	1,000	16,62	16,62
78	M	SPS000000005	Senzor pohybu 12V	ks	1,000	6,00	6,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 135,00

79	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	22,50	135,00
----	---	-------------	---	-----	-------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 130,00

80	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	80,00	80,00
81	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	50,00	50,00

D OST Ostatné 40,000

82	K	OST0000001	Vytýčenie prevádzkovateľov sietí	ks	1,000	40,000	40,000
----	---	------------	----------------------------------	----	-------	--------	--------