LEGENDA GRAFICKÝCH, TEXTOVÝCH ZNAČIEK

- ASFALTOVÉ MANIPULAČNÉ PLOCHY
- ASFALTOVÉ SKLADOVACIE PLOCHY
- ASFALTOVÁ KOMPOSTOVACIA PLOCHA
- BETÓNOVÁ PLOCHA - REKONŠTRUKCIA JESTVUJÚCEJ PLOCHY
- BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- PLOCHA ZELENE
- VSTUP DO OBJEKTU
- VJAZD DO AREÁLU
- STAV KATASTRA
- NOVÉ OPLOTENIE

RN1 - HAVARIJNÁ DVOJPLAŠŤOVÁ NÁDRŽ NA VÝLUH VRÁTANE IMPLEMENTOVANÉHO SNÍMAČA PRIESAKU 2x30 m³, MATERIÁL HDPE
RN2 - PODZEMNÁ RETENČNÁ NÁDRŽ DAŽĎOVEJ VODY 72 m³
PZN1 - PODZEMNÁ NÁDRŽ NA VÝLUH - 2x 18 m³
PZN2 - PODZEMNÁ FILTROVACIA NÁDRŽ - 18 m³
KŠ - KONTROLNÁ ŠACHTA NA ZISŤOVANIE ÚNIKU VÝLUHU Z NÁDRŽÍ SLÚŽI NA ODBER VZORIEK Z PODLOŽIA A NASLEDNÝ ROZBOR Z DÔVODU MOŽNEJ NETESNOTI NÁDRŽÍ VÝLUHU
RŠD - REVÍZNA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
RŠ - REVÍZNA ŠACHTA

AŠ - ARMATÚRNA ŠACHTA
VŠ - VODOMERNÁ ŠACHTA
Ž - ŽUMPA 8 m³
PN - POŽIARNA NÁDRŽ UŽITOČNÝ OBJEM 36 m³
MCV - MOBILNÁ CESTNÁ VÁHA

DT1 - ROZVÁDZAČ MaR
DA1 - OVLÁDACÍ PANEL ZAVLAŽOVANIA - DODÁVKA TECHNOLÓGIE
PRIS - RÍPOJKOVÁ SKRIŇKA /POISTKOVÁ/-JESTVUJÚC
RE - ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ
RMS1 - ROZVÁDZAČ NN
RS1 - ROZVÁDZAČ NN
VÁHA - ROZVÁDZAČ NN
RM-SITO - ZÁSUVKOVÁ SKRIŇA
HUS - UZEMŇOVACIA SVORKOVNICA/EKVIPOTENCIONÁLNA PI
NVR - VIDEOSERVER
- LED SVIETIDLO

JESTVUJÚCE SIETE

- ELEKTRICKÉ NN VZDUŠNÉ VEDENIE
- ELEKTRICKÉ VN VZDUŠNÉ VEDENIE
- SLABOPRÚDOVÉ VZDUŠNÉ VEDENIE
- AREÁLOVÝ ROZVOD VODY DN 32
- AREÁLOVÝ ROZVOD DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE BO-03 - ODSTRAŇOVANÝ OBJEKT

NAVRHOVANÉ PRÍPOJKY

- VODOVODNÁ PRÍPOJKA
- PRÍPOJKA ELEKTRINY NN PODZEMNÁ

NAVRHOVANÉ AREÁLOVÉ ROZVODY

- AREÁLOVÝ ROZVOD SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
- AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA TECHNOLOGICKÁ
- AREÁLOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY
- ROZVOD TECHNOLOGICKEJ VODY
- AREÁLOVÝ ROZVOD ELEKTRINY NN PODZEMNÝ
- VODIČ FeZn Φ10 mm (30x4 mm)
- PODZEMNÝ ROZVOD MaR

OBJEKTOVÁ SKLADBA

SO 01 PREVÁDZKOVO-SOCIÁLNY KONTAJNER
SO 03 SPEVNENÉ PLOCHY
SO 05 PRÍPOJKA VODY A ROZVODY VODY
SO 06.1 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
SO 06.2 TECHNOLOGICKÁ KANALIZÁCIA
SO 06.3 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
SO 07 PRÍPOJKA NN
SO 08 AREÁLOVÉ ROZVODY NN A VONKAJŠIE OSVETLENIE
SO 09 KAMEROVÝ SYSTÉM
SO 10 ÚPRAVA OPLOTENIA
SO 11 OPORNÝ MÚR
SO 14 POŽIARNA NÁDRŽ
SO 15 KOMPOSTÁREŇ - DOZRIEVACIE BOXY
SO 16 KOMPOSTÁREŇ - DOZRIEVACIA PLOCHA
SO 17 KOMPOSTÁREŇ - PRIJÍMACIA HALA
SO 18 KOMPOSTÁREŇ - BIOFILTER
SO 19 CESTNÁ VÁHA

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

PS 01 PREVÁDZKOVÉ ROZVODY SILNOPRÚDU
PS 02 MERANIE A REGULÁCIA

ODSTRAŇOVANÉ OBJEKTY

(RIEŠENÉ V PÔVODNOM PROJEKTE Z ROKU 2017)
BO-01 HOSPODÁRSKA BUDOVA
BO-02 SPEVNENÉ PLOCHY
BO-03 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
BO-04 OPLOTENIE

N

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM = S JTSK
+0,000 = 261,000 m.n.m. Bpv

TENTO VÝKRES JE MAJETKOM SPOLOČNOSTI HESCON s.r.o. NESMIE BYŤ POUŽÍVANÝ, KOPÍROVANÝ A VYDANÝ TRETEJ STRANE BEZ NA ZÁKLADE ZMLUVY ALEBO PÍSOMNÉHO SÚHLASU SPOLOČNOSTI HESCON s.r.o.

ČÍSLO REVÍZIE	DÁTUM	POPIS REVÍZIE	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL

NÁZOV STAVBY	KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV
MIESTO STAVBY	PÚCHOV KATASTRÁLNE ÚZEMIE: STREŽENICE p.č. 1665/8, 1665/30, 1665/31, 1665/32, 1665/43, 1665/44, 1665/45,1665/46, 1665/60, 1665/62

STAVEBNÍK	OBJEDNÁVATEĽ DOKUMENTÁCIE
MESTO PÚCHOV ŠTEFÁNIKOVA 821/21 020 18 PÚCHOV	MESTO PÚCHOV ŠTEFÁNIKOVA 821/21 020 18 PÚCHOV

GENERÁLNY PROJEKTANT	GENERÁLNY DODÁVATEĽ
HESCON s.r.o. NÁMESTIE SV ANNY 20C/7269 911 01 TRENČÍN Tel.č.: +421 (0) 32 6513 700 WEB: www.hescon.sk	

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR	ING. ERIK HRNČIAR	PODPIS:	HL. INŽINIER PROJEKTU	ING. TOMÁŠ TATARKO	PODPIS:
AUTOR PROJEKTU					
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ TATARKO	PODPIS:	PROJEKTANT ČASTI: HESCON s.r.o. NÁMESTIE SV ANNY 20C/7269 911 01 TRENČÍN Tel.č.: +421 (0) 32 6513 700 WEB: www.hescon.sk		ČÍSLO PARÉ:
KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ TATARKO	PODPIS:			
ZODP. PROJEKTANT	ING. ERIK HRNČIAR	PODPIS:			

STUPEŇ	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY	AUTORIZAČNÁ PEČIATKA	
ČASŤ PD	C. CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY		
OBJEKT	--		
PROFESIA	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE		
NÁZOV	KOORDINAČNÁ SITUÁCIA	MIERKA: 1:200	FORMÁT: 10 xA4
			DÁTUM: 03/2022

KÓD DOKUMENTU

PROJEKT	STUPEŇ	ČASŤ PD	OBJEKT	PROFESIA	TYP	ČÍSLO	REVÍZIA
2019025	DRS	C	-	AA	SIT	01	00

V/Š = 420 / 841 (0.35m2)

Allplan 2022