

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM = S JTSK
+0,000 = 261,000 m.n.m. Bpv

TENTO VÝKRES JE MAJETKOM SPOLOČNOSTI HESCON s.r.o. MÔŽE BYŤ POUŽÍVANÝ, KOPÍROVANÝ A VYDANÝ TRETEJ STRANE JEDINE NA ZÁKLADE ZMLUVY ALEBO PÍSMENNÉHO SÚHLASU SPOLOČNOSTI HESCON s.r.o.

ČÍSLO REVÍZIE	DÁTUM	POPIS REVÍZIE	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL				
NÁZOV STAVBY		KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV						
MIESTO STAVBY		PÚCHOV KATASTRÁLNE ÚZEMIE: STREŽENICE p.č. 1665/8, 1665/30, 1665/31, 1665/32, 1665/43, 1665/44, 1665/45, 1665/46, 1665/60, 1665/62						
STAVEBNÍK  MESTO PÚCHOV ŠTEFÁNIKOVA 821/21 020 18 PÚCHOV		OBJEDNÁVATEĽ DOKUMENTÁCIE  MESTO PÚCHOV ŠTEFÁNIKOVA 821/21 020 18 PÚCHOV						
GENERÁLNY PROJEKTANT  HESCON s.r.o. NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269 911 01 TREŇČÍN Tel.č.: +421 (0) 32 6513 700 WEB: www.hescon.sk		GENERÁLNY DODÁVATEĽ						
PROJEKTOVÝ MANAŽÉR	ING. RÓBERT SOKOL	PODPIS:	HL. INŽINIER PROJEKTU	ING. TOMÁŠ TATARKO PODPIS:				
AUTOR PROJEKTU								
VYPRACOVAL	ING. IGOR KOŠTIAL	PODPIS:	PROJEKTANT ČASŤI:  iko-Košťal, s.r.o. Nové prúdy 6 911 01 Trenčín Tel.č.: +421 (0) 32 658 66 09					
KONTROLOVAL	ING. IGOR KOŠTIAL	PODPIS:	ČÍSLO PARÉ:					
ZODP. PROJEKTANT	ING. IGOR KOŠTIAL	PODPIS:						
STUPEŇ	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY			AUTORIZAČNÁ PEČIATKA 				
ČASŤ PD	E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV							
OBJEKT	SO09 KAMEROVÝ SYSTÉM							
PROFESIA	ELEKTROINŠTALÁCIE							
NÁZOV	ZOZNAM STROJOV A EL. ZARIADENÍ			MIERKA -	FORMÁT 2xA4	DÁTUM 04/2022		
KÓD DOKUMENTU								
PROJEKT	STUPEŇ	ČASŤ PD	OBJEKT	PROFESIA	TYP	ČÍSLO	REVÍZIA	
2019025	DRS	E	SO09	ELI	DOK	02	00	

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV
SO09 - Kamerový systém

1

Por. č.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	MJ	Množstvo	Dodávka		Montáž	
					Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1		IP kamera exteriérová, statická, 5Mpx, IR prísvetlenie 20m, vrátane držiaka na fasádu/stĺp VO	ks	1				
2		Záznamové zariadenie NVR, 4 kanály, 4x PoE, 500GB úložisko	ks	1				
3		PC klient + 24" LCD monitor (nie je epredmetom tejto PD, dodáva technológia MaR)	ks	1				
4		Kábel FTP Cat. 6a - zemný	m	38				
5		UV odolná chránička vrátane príchytiek	m	3				
6		Silnopráúdové napojenie vyhrievania exteriérovej kamery a záznamového zariadenia NVR z najbližšieho el. rozvádzača	kpl	1				
7		Sada prepäťových ochrán pre vonkajšiu kameru (obsahuje 2ks pr. ochrán)	sada	1				
8		Trasa v zemi (vytyčenie kábl. trasy, výkop š.=35cm a hl.=80cm v zemi tr. 2, lôžko pieskové 35/10+10cm, chránička HDPE 40, výstražná fólia, zához, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu)	m	20				
9		Oživenie, programovanie systému	kpl	1				
10		Komplexné skúšky, merací protokol metalickej kabeláže	kpl	1				
11		Zaškolenie obsluhy	kpl	1				
12		Prvá odborná prehliadka a skúška	kpl	1				
13		Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1				
14		Práca vo výškach, pracovné lešenie, nožnicová a kĺbová plošina a ostatná mechanizácia potrebná k prevedeniu diela	kpl	1				
		Inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1				
		Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP	kpl	1				
		Veškeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vŕtanie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.)	kpl	1				
15		Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé ocelové konštrukcie, štítky, vodiče, ...)	kpl	1				
		Celkom						
		Spolu						