

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

Kompostáreň Mesta Púchov

PS01 - Prevádzkové rozvody silnoprúdu

Elektroinštalácie

1

[illegible]

Por. č.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	MJ	Množstvo	Dodávka		Montáž	
					Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
		2. Špecifikácia zariadení EL:						
		<i>Materiál:</i>						
1		Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 3G1,5	m	50				
2		Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 3G2,5	m	270				
3		Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 4G2,5	m	350				
4		Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 5G1,5	m	100				
5		Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 5G2,5	m	120				
6		Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 4G4	m	70				
7		Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 5G4	m	60				
8		Kábel NHXH-J 3x2,5 FE180/E90	m	90				
9		kábel CY 4 = H07V-U zeleno/žltý	m	30				
10		kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý	m	30				
11		kábel CY 25 = H07V-U zeleno/žltý	m	5				
12		Elektroinšt. trubka ohybná do vonk. prostredia FXP 20 mm	m	60				
13		Elektroinšt. trubka ohybná do vonk. prostredia FXP 25 mm	m	40				
14		Elektroinšt. trubka ohybná do vonk. prostredia FXP 32 mm	m	20				
15		Elektroinšt. trubka ohybná do vonk. prostredia FXP 40 mm	m	15				
16		Elektroinšt. žľab 125x100 mm,MARS-KOPOS	m	130				
		vr. veka,upevnenia ,spojek ,tvároviek a prísl.						
17		Uholník 30x30x3mm pozink.	m	20				
18		Oceľová nosná konštrukcia všeobecne	kg	100				
19		Ukončenie káblov do 3x2,5mm	ks	22				
20		Ukončenie káblov do 4x4mm	ks	26				
21		Ukončenie káblov do 5x4mm	ks	10				
22		Al štítok na označovanie káblov a prístrojov	ks	60				
23		Potipožiarne upchávky (označ. + certifik.)	m2	0,5				
24		Farba syntetická základná S2000/0100	kg	2				
25		Farba syntetická vrchná S2014/0100	kg	2				
26		Riedidlo pre nátery syntetické S6001/0000	kg	2				
27		Drobný elektroinštalačný materiál (inst. krabice, svorkovnice, a pod.)	set	1				
		Materiál, montáž spolu						

Por. č.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	MJ	Množstvo	Dodávka		Montáž	
					Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
		46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach						
1		Vytýčenie káblovej trasy		0,015				
2		Hĺbenie káblovej ryhy ručne š=35 cm,hl=80 cm hľbokej, tr.3		15				
3		Chránička FXPM-Turbo 40	m	15				
4		Výstražná fólia - červená	m	15				
5		Zriadenie kábl. ložka z piesku 35/10+10cm	m	15				
6		Zásyp káblovej ryhy ručne š=35 cm,hl=80 cm hľbokej, tr.3	m	15				
7		Úprava terénu tr.3	m2	5,3				
		Zemné práce spolu						
		Hodinové zúčtovacie sadzby hl. II.-XI.						
1		Práce na el. technickom zariadení, kontrola merania a ovládania cez riadiaci systém	hod	32				
2		Oživenie systému a zriadenie technolog. zariadenia komplex. vyskúšanie cez riadiaci systém	hod	72				
3		Výkonanie odbornej prehliadky a skúšky a vypracovanie správy v zmysle STN 33 15 00, STN 33 2000-6 a Vyhl. Č. 508/2007 Z.z.	hod	24				
4		Vybavenie stanoviska TISR	kpl	1				
		1.úradná skúška	kpl	1				
		HZS spolu						
		V Trenčíne, apríl 2022						
		Vypracoval: Ing. Košťál I.						

0	15	0