

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy budovy školy v Šrobárovej

Objekt: Výmena strešnej krytiny s kalmpiarskymi konštrukciami

Objednávateľ: Obec Šrobárová

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Šrobárová

Dátum: 03.12.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20,907			
2	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,907			
3	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - do 20 km	t	418,140			
4	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,907			
5	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	20,907			

99 Presun hmôt HSV

6	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,000			
---	-----------	---	---	-------	--	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konštrukcie tesárske

7	762341053	Montáž debnenia odkvapov z OSB dosiek pre všetky druhy striech	m2	42,000			
8	6072628105	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 22 mm (2500x1250mm)	m2	46,200			
9	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	1 040,000			
10	6051716102	Lata SM akosť I 50x30 mm	m	1 144,000			
11	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	343,000			
12	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	42,000			
13	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,740			
14	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,537			

764 Konštrukcie klampiarske

15	764171271	Krytina LINDAB - lemovanie komína na ploche	m2	1,400			
16	764171302	Krytina LINDAB falcovaná - pre sklon strechy nad 30° do 45°	m2	343,000			
17	764171453	Krytina LINDAB falcovaná - hrebeň rš. 400 mm	m	44,200			
18	764313001	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	359,200			
19	764317210	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, železobetónových dosiek	m2	16,200			

20	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, 0,00742t	m2	16,200			
21	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu s povrchovou úpravou, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm	m	72,200			
22	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	1,400			
23	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu s povrchovou úpravou, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm,	m	72,200			
24	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	72,200			
25	764359413	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	4,000			
26	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 0,00110t	ks	4,000			
27	764454255	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	m	20,000			
28	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	20,000			
29	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	4,167			

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

30	765311815	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	343,000			
31	765318866	Demontáž hrebeňa a nárožia z keramickej krytiny pálenej, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,02t	m	44,200			
32	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000			

783 Dokončovacie práce - nátery

33	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií - povrchová protipliesňová a protihnilobná impregnácia	m2	181,200			
34	783784203	Nátery tesárskych konštrukcií - povrchová protipožiarna impregnácia	m2	181,200			

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

35	210220	Demontáž a spätná montáž hromozvodu na streche	m2	343,000			
----	--------	--	----	---------	--	--	--

Celkom