

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Poradové číslo:** 110

**Dátum podania:** 14.08.2023 14:56:42

**Zverejnené:** 16.08.2023 16:02:29

V nových výkazoch na nacenenie boli nové SO, a to :

SO.05 Prekládka areál. vodovodu\_VV

SO.10 Prekládka elektrických rozvodov NN\_VV

SO.11 Prekládka elektrických rozvodov VN\_VV

Vo Vysvetleniach zo dňa 16.6.2023 pod poradovým číslom 15 : píšete, že tieto objekty nie sú predmetom verejného obstarávania v aktualizovanom výkaze zo dňa 02.08.2023- už sú zarátané aj tieto výkazy- čo platí ? Žiadame upresniť, či tieto objekty sú predmetom ocenenia.

### ODPOVEĎ:

neaktuálne, pozri zverejnený kompletný aktualizovaný VV

**Poradové číslo:** 112

**Dátum podania:** 11.08.2023 06:54:32

**Zverejnené:** 16.08.2023 16:02:29

Nakoľko verejný obstarávateľ odmietol poskytnúť uchádzačom zavzorcované výkazy, tak ako je to štandardné pri iných verejných obstarávaníach, žiadame o informáciu, ako bude verejný obstarávateľ postupovať v prípade, ak pri prevzorcovaní výkazov uchádzačmi budú chyby v zadanych vzorcoch. Manuálne vzorcovanie výkazov môže spôsobiť chybosť. Taktiež je potrebný dlhší čas na finálne spracovanie výkazov výmer pred predložením ponuky.

Ak nastane zmena výkazov výmer pred termínom odovzdania ponúk, hoci aj malá zmena, bude potrebné opätovne vyplňať a opätovne prevzorcovávať nový opravený výkaz výmer, na čo musia uchádzači dostať primeraný čas.

Podľa par. 10 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti. V zmysle uvedeného ustanovenia máme za to, že uchádzači by mali dostať všetci rovnaký výkaz výmer s rovnakými vzorcami, tak aby bol dodržaný nielen princíp rovnakého zaobchádzania, ale aj princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Opätovne žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie prevzorcovaného výkazu výmer.

V prípade ak verejný obstarávateľ neposkytne prevzorcovaný výkaz výmer, žiadame o odpoveď, ako bude verejný obstarávateľ postupovať v prípade vyhodnocovania ponúk, ak nastane situácia, že uchádzač na prvom mieste bude mať chybu v zadanom vzorci, čo bude mať dopad na cenu, za ktorú ponúkol predmet zákazky v návrhu na plnenie kritérií. Keďže v zmysle par. 53 Vyhodnocovanie ponúk, za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. V hraničnom prípade by taká chyba mohla mať dopad aj na poradie uchádzačov.

### ODPOVEĎ:

Uchádzač predložením svojej ponuky súhlasí s podmienkami verejného obstarávania. Uchádzač je zodpovedný za správnosť predkladanej ponuky a teda aj opisu predmetu zákazky.

**Poradové číslo:** 111

**Dátum podania:** 11.08.2023 06:38:51

**Zverejnené:** 16.08.2023 16:02:29

V otázkach, odpovediach píše verejný obstarávateľ v rámci por. č. 59, že objekt SO.05 - Prekládka areálového vodovodu nie je predmetom obstarávania, napriek tomu bol zaradený do rozsahu aktuálnych VV. Prosíme vysvetliť.

### ODPOVEĎ:

neaktuálne, pozri zverejnený kompletný aktualizovaný VV

**Poradové číslo:** 109

**Dátum podania:** 20.07.2023 14:25:55

**Zverejnené:** 16.08.2023 16:02:29

Otázka č.1:

V Zmluve o dielo absentuje ustanovenie, ktoré by ohraničovalo výšku zmluvných pokút, žiadna zo zmluvných pokút teda nie je nijakým spôsobom limitovaná. Mohol by verejný obstarávateľ prehodnotiť výšku zmluvných pokút a teda stanoviť max. limit?

**Odpoveď:** Neakceptujeme. Zmluvné pokuty považuje verejný obstarávateľ za primerané.

Otázka č.2:

V súvislosti s bodmi 6.8, 6.13, 6.14 a 15.6 Zmluvy o dielo a teda realizáciou prípadných naviac/ menej prác, žiadame verejného obstarávateľa o zadefinovanie a určenie termínu v Zmluve o dielo odkedy je Zhotoviteľ povinný začať s realizáciou naviac prác požadovaných Objednávateľom a do kedy od podpisu Zmluvy o dielo je Objednávateľ oprávnený zúžiť predmet Diela.

**Odpoveď:** Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou naviac/menej prác v termíne v zmysle pokynu objednávateľa. Naviac/menej práce budú riešené v zmysle článku 6.13 a nasledujúce zmluvy o dielo.

Otázka č.3:

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či v súvislosti s realizáciou prípadných navyš/ menej prác požadovaných Objednávateľom má Zhotoviteľ nárok okrem zmeny zmluvnej ceny aj na primeranú úpravu lehoty výstavby.

**Odpoveď:** Nie, lehota výstavby diela ostáva zachovaná.

Otázka č.4:

Akým spôsobom sa bude medzi zmluvnými stranami riešiť nesúhlas jednej zo zmluvných strán ohľadom dopadu navyš/ menej prác na diele na cenu diela a/alebo časový harmonogram? Je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť realizáciu diela v prípade takéhoto nesúhlasu zo strany Objednávateľa?

**Odpoveď:** Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť realizáciu diela, nakoľko lehota výstavby diela sa nesmie zmeniť.

Otázka č.5:

Žiadame verejného obstarávateľa, aby upravil resp. vysvetlil dĺžku lehoty na doručenie Pokynu Objednávateľa (do 18 mes. odo dňa podpisu Zmluvy o dielo) v zmysle bodu 15.8 Zmluvy o dielo, keďže vydaním Pokynu Objednávateľa je podmienené zahájenie realizácie prác Zhotoviteľom (bod 5.1 a 5.2 ZoD) a nakoľko táto lehota nie je v súlade:

- s predloženým časovým harmonogramom od verejného obstarávateľa (Príloha č. 8 súťažných podkladov),
- s bodom II.2.7) Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (Dĺžka trvania zákazky: 26 mes.),
- s bodom III.2.2) Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (Najneskorší termín odovzdania diela je 22.05.2026),
- s podmienkou v zmysle bodu 13.5 Zmluvy o dielo a naviazanej zmluvnej pokuty vo výške ceny diela, že má byť dielo skolaudované do termínu určeného v Zmluve o poskytnutí prostriedkov (26.06.2026).

**Odpoveď:** Z uvedeného ustanovenia len vyplýva možnosť ukončenia zmluvy objednávatelom, a to nevydaním pokynu do 18 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy. Trváme na ponechaní ustanovení v zmluve.

Otázka č.6:

Vzhľadom na neurčitý termín (dátum) zahájenia realizácie prác Zhotoviteľom (bod 5.1 a 5.2 ZoD), kt. je naviazaný na vydanie Pokynu Objednávateľa do 18 mes. odo dňa podpisu Zmluvy o dielo (bod 15.8 ZoD), žiadame verejného obstarávateľa o úpravu časového harmonogramu (Príloha č. 8 súťažných podkladov) a to tak, že bude obsahovať iba „Trvanie (kalendárne dni/ mesiace)“ bez konkrétnych dátumov začiatku a ukončenia jednotlivých míľnikov, keďže pri neurčitom termíne zahájenia realizácie prác sú konkrétne dátumy nepredvídateľné.

**Odpoveď:** Neakceptujeme, z dôvodu väčšej prehľadnosti trváme na ponechaní presných termínov.

**Poradové číslo:** 108

**Dátum podania:** 09.08.2023 10:27:47

**Zverejnené:** 16.08.2023 15:20:08

SO.02 Prístavba k chirurgickému pavilónu Pol. 268 - Fasádne zvislé AL profily kotvené PZ kotvami AI26, AI27, AL28 – projektová dokumentácia rieši upevnenie zadnej lišty na lamelu. Kotvenie takých veľkých konzol je technicky nemožné – riešenie vyžaduje zmenu a kotvenie lamiel na horizontálne profily v určitých rozostupoch. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, pretože rôzne konštrukčné riešenia majú výrazný vplyv na cenu dodávky a montáže tejto konštrukcie.

**ODPOVEĎ:**

Zadná lišta bude na lamelu nakotvená pred montážou samotnej lamely.

Konzola na platni 20cm x 20cm kotvená na železobetónovú stenu je bežným riešením na stavbách.

Neakceptujeme pripomienku - navrhované riešenie je technicky možné.

**Poradové číslo:** 107

**Dátum podania:** 07.08.2023 12:35:05

**Zverejnené:** 16.08.2023 15:20:08

V odpovedi č.48 zo dňa 3.7.2023 píšete trosková injektáž cca 415 m3 ( nemá byť m2 ) – vo výkaze výmer máme súvisiace položky pre zabezpečenie stavebnej jamy a podchytenie objektu:

Pol. č. 19 -Striekaný betón plôch stien zo suchej betónovej zmesi C 16/20 mokrým spôsobom priemernej hr. od 0 do 50 mm - 396,4898 m2

Pol. č. 33 - Paženie stavebnej jamy klincovaným torkrétom - 447,556 m2

Pol. č. 34- Podchytenie existujúcej stavby tryskovou injektážou – Soilcrete s prikotvením ( alt. Ekvivalent) , kompletný návrh, dodávka a montáž. – 85,8 m2

Ktorá výmera platí pre tryskovú injektáž ?

**ODPOVEDE:**

-áno v m2, je tak aj vo výkaze výmer.

-položka č. 34

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Poradové číslo:** 106

**Dátum podania:** 04.08.2023 10:06:13

**Zverejnené:** 16.08.2023 15:20:08

v časti Stavebno-technické riešenie, statika sa nachádza v SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu - položka:

241 K 767131998.S Montáž a dodávka obkladu stien z obkladových pozinkovaných panelov, skladba podľa PD m2 314,898

Chceme sa opýtať v ktorej časti PD je táto položka detailnejšie technicky špecifikovaná.

### ODPOVEĎ:

Výťah z výkresu č. 8, obkladové panely sú vyznačené hrubou farbou magenta, popis vo výkrese:

MONTOVANÝ OBKLADOVÝ SYSTÉM - OBKLADOVÉ PANELE, SPOJENIE SYSTÉMOM PERO-DRÁŽKA, UPEVNENIE K PODLAHE A K ZVISLEJ KONŠTRUKCII, CEZ VODIACE PROFILY; POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVANÝ PLECH MATNÝ, DVOJFARBENÉ PREVEDENIE RAL 9016/7038, ALT. VÝBER GENER. PROJEKTANTOM PO PREDLOŽENÍ VZORIEK

Ide vlastne o obkladový systém stien pre čisté priestory.

**Poradové číslo:** 105

**Dátum podania:** 03.08.2023 11:15:29

**Zverejnené:** 16.08.2023 15:20:08

Dobrý deň,

1. V realizačnom projekte objektu SO.01 Prestavba časti chirurgického pavilónu časť Statika sú navrhnuté oceľové konštrukcie pre prekklady do nových otvorov (viď výkresy č. S-01 až S-05) v celkovej výmere 14.579,561 kg. Vo výkaze výmer sú uvedené položky č.13 a 14 Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv vo výmere  $9,05+0,45 = 9,50$ .

Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladienie poskytnutej projektovej dokumentácie a výkazu výmer t.j. opravu príslušných položiek.

2. Vo vysvetleniach zo dňa 2.8.2023 boli poskytnuté aktualizované výkazy výmer, ktorých súčasťou sú objekty SO.05 Prekládka areálového vodovodu, SO.10 Prekládka elektrických rozvodov NN a SO.11 Prekládka elektrických rozvodov VN. Tieto objekty pôvodne neboli predmetom obstarávania a nebola k nim poskytnutá ani projektová dokumentácia.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či spomínané objekty budú predmetom obstarávania.

### ODPOVEDE:

1 Časť danej položky je už realizovaný v časti 3.NP – pozri projekt POV, množstvo v položke vo výkaze výmer je správne

2 Nie je predmetom obstarania, pozri aktuálny Výkaz výmer

**Poradové číslo:** 104

**Dátum podania:** 07.08.2023 09:13:31

**Zverejnené:** 16.08.2023 15:08:32

V objekte SO 01 v časti pacient-sestra nebola vykázaná dodávka na 3.NP. Prosíme o vysvetlenie/doplnenie.

### ODPOVEĎ:

Nie je predmetom verejného obstarávania.

**Poradové číslo:** 103

**Dátum podania:** 07.08.2023 09:12:33

**Zverejnené:** 16.08.2023 14:52:19

Doplnené objekty (výkazy) SO 10 (Prekládka elektrických rozvodov NN) a SO 11 (Prekládka elektrických rozvodov VN) majú byť súčasťou našej ponuky? Alebo máme ich z ponuky vynechať, ako sa píše medzi odpoveďami: „Tieto objekty nie sú predmetom verejného obstarávania.“

### ODPOVEĎ:

Nie sú predmetom verejného obstarávania, objekty je potrebné vynechať. Kompletný aktualizovaný VV bude zverejnený v profile v dokumentoch.

**Poradové číslo:** 97

**Dátum podania:** 24.07.2023 10:39:25

**Zverejnené:** 16.08.2023 11:54:57

Žiadame o zaslanie časti statiky ktorá sa venuje injektáži základov a torkrétovej stene. **ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE** Pre novostavbu bude vykopaná základná jama pre zhotovenie suterénu. V časti výkopu pri základoch nepodpivničeného chirurgického pavilónu bude zrealizovaná injektáž zeminy pod základmi a postupným spôsobom zhotovená torkrétovej betónová stena kotvená zemnými kotvami do zeminy. Táto stena nám zabezpečí základy existujúcej stavby chirurgického pavilónu. **Presné riešenie v časti statiky, ktoré sme nenašli.**

### ODPOVEDE:

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Paženie a podchytenie objektu** budú predmetom dokumentácie danej konkrétnej subdodavateľskej firmy, ktorá bude vykonávať tieto práce.

**Plocha, počet kotiev, počet injektovaných vrtov, druh výstuže už bol špecifikovaný v predošlých odpovediach, kde boli dopytované. Vykázanie daných pažení a podchytení, je po predošlom upresnení postačujúce.**

Zabezpečenie stavebnej jamy torkrétovaním realizovať: klineciami priemeru 25, oceľ 550, dĺžky 4000mm, počet klinec 1ks/3m<sup>2</sup>, Torkrétová stena hrúbky 150mm vystužená sieťovinou priemeru 8x8/150x150. Trisková injektáž cca 415m<sup>3</sup>, kotevné lano v rozteči a=2,0m, čo je 10ks kotiev 2Lp, dĺžky 11m, koreň dĺžky 4,0m + 1,0m na predopnutie. Rozmer kotvej platne P30x300x300. **Pred samotnou realizáciou je potrebné spracovať dodávateľskú dokumentáciu upravenú podľa možnosti a technologických postupov firmy, ktorá bude danú časť projektu realizovať.**

**Poradové číslo:** 102

**Dátum podania:** 10.07.2023 15:01:38

**Zverejnené:** 16.08.2023 11:54:57

### Otázka č. 1:

V bode 3.7 ZoD sa uvádza:

„Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznámil s miestom realizácie Diela a sú mu známe všetky vlastnosti miesta realizácie Diela, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť realizáciu Diela, a to vrátane dopravných a komunikačných pomerov a miesto realizácie je z technického hľadiska spôsobilé na dodanie a umiestnenie všetkých dohodnutých zariadení a vykonanie prác, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy o dielo v súlade so všetkými príslušnými, najmä technickými predpismi, resp. bude v súlade s projektovou dokumentáciou.“

V bode 4.4 ZoD sa uvádza:

„Zhotoviteľ je pred prevzatím Staveniska alebo jeho časti ďalej povinný na vlastné náklady a nebezpečenstvo najneskôr do 45 dní odo dňa doručenia písomného Pokynu Objednávateľa zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení, súhlasy správcov podzemných a nadzemných inžinierskych sietí k realizácii prác, ďalšie vytýčenie a všetky meračské, geologické a geodetické práce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy o dielo alebo jeho časti, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za

- presné vytýčenie všetkých objektov Staveniska vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom Staveniska;
- správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby a za ich zakres do dokumentácie počas realizácie prác;
- zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov v súvislosti s vyššie uvedenou zodpovednosťou za vytýčovací práce.“

V prípade, ak sa objavia geologické, hydrogeologické alebo geotechnické prekážky neuvedené v technických správach a v tejto súvislosti vzniknú Zhotoviteľovi náklady na odstránenie týchto prekážok, bude mať Zhotoviteľ nárok na navýšenie Ceny a posunutie Lehoty výstavby?

**Odpoveď:** Podkladom k spracovaniu ceny za dielo boli mimo realizačnej dokumentácie aj vyjadrenia dotknutých orgánov a IGP. Naviac/menej práce budú riešené v zmysle článku 6.13 a nasledujúce zmluvy o dielo. Objednávateľ nebude akceptovať žiadnu zmenu termínu vyhotovenia diela.

### Otázka č. 2:

V bode 3.7 ZoD sa uvádza:

„Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznámil s miestom realizácie Diela a sú mu známe všetky vlastnosti miesta realizácie Diela, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť realizáciu Diela, a to vrátane dopravných a komunikačných pomerov a miesto realizácie je z technického hľadiska spôsobilé na dodanie a umiestnenie všetkých dohodnutých zariadení a vykonanie prác, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy o dielo v súlade so všetkými príslušnými, najmä technickými predpismi, resp. bude v súlade s projektovou dokumentáciou.“

Vzhľadom k tomu, že objektívne nie je možné zistiť vzorky z pôdy, chcel by sa uchádzač opýtať, ako bude verejný obstarávateľ postupovať v prípade, ak počas vykonávania Diela Zhotoviteľ objaví kontamináciu pôdy na stavenisku?

Bude prípadná kontaminácia pôdy nebezpečnými kontaminantmi predmetom zmenového konania v súlade so Zmluvou o dielo?

**Odpoveď:** Podkladom k spracovaniu ceny za dielo boli mimo realizačnej dokumentácie aj vyjadrenia dotknutých orgánov a IGP. Naviac/menej práce budú riešené v zmysle článku 6.13 a nasledujúce zmluvy o dielo. Objednávateľ nebude akceptovať žiadnu zmenu termínu vyhotovenia diela.

### Otázka č. 3:

V bode 3.7 ZoD sa uvádza:

„Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznámil s miestom realizácie Diela a sú mu známe všetky vlastnosti miesta realizácie Diela, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť realizáciu Diela, a to vrátane dopravných a komunikačných pomerov a miesto realizácie je z technického hľadiska spôsobilé na dodanie a umiestnenie všetkých dohodnutých zariadení a vykonanie prác, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy o dielo v súlade so všetkými príslušnými, najmä technickými predpismi, resp. bude v súlade s projektovou dokumentáciou.“

V súťažných podkladoch, v bode 12.1 je uvedené:

„Obhliadka miesta realizácie zákazky nie je potrebná (odporúča sa). V prípade, ak záujemca má záujem o obhliadku miesta uskutočnenia, kontaktuje záujemca verejného obstarávateľa prostredníctvom informačného systému EVO. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie zákazky idú na ťarchu uchádzača. **Obstarávateľ nebude akceptovať žiadosti o dodatok k zmluve, prípadne žiadosti o navýšenie finančných prostriedkov počas výstavby diela z dôvodu, že uchádzačovi neboli známe skutočnosti, ktoré bolo možné zistiť alebo predpokladať na základe obhliadky miesta výstavby.**“

Vzhľadom k tomu, že objektívne nie je možné získať relevantné vzorky z existujúcej budovy alebo stavby, chcel by sa uchádzač opýtať, ako bude verejný obstarávateľ postupovať v prípade, ak počas vykonávania Diela Zhotoviteľ objaví kontamináciu budovy alebo stavby?

Bude prípadná kontaminácia budovy alebo stavby, napr. kontaminácia budovy alebo stavby azbestom, predmetom zmenového konania v súlade so

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Zmluvou o dielo?

**Odpoveď:** Ak dôjde k danej skutočnosti, navyše/menej práce budú riešené v zmysle článku 6.13 a nasledujúce zmluvy o dielo. Objednávateľ nebude akceptovať žiadnu zmenu termínu vyhotovenia diela.

### Otázka č. 4:

V bode 7.8 ZoD sa uvádza:

„Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia povinný oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytyčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť k plnej spokojnosti Objednávateľa a Stavebného dozoru, do doby ním určenej na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia a splniť všetky oprávnené požiadavky oprávnených orgánov, vlastníkov a prevádzkovateľov podzemných vedení a zariadení súvisiace s ich odstránením, prípadnou prekládkou a znovuzriadením všetkých inžinierskych sietí. Náklady na tieto práce znáša Zhotoviteľ.“

Bude prípadné nepredvídateľné náklady a čas spojený s prekládkou a znovuzriadením podzemných vedení, zariadení a iných existujúcich stavebných objektov predmetom zmenového konania v súlade so Zmluvou o dielo?

**Odpoveď:** Podkladom k spracovaniu ceny za dielo boli mimo realizačnej dokumentácie aj vyjadrenia dotknutých orgánov a IGP. Navyše/menej práce budú riešené v zmysle článku 6.13 a nasledujúce zmluvy o dielo. Objednávateľ nebude akceptovať žiadnu zmenu termínu vyhotovenia diela.

### Otázka č. 5:

V bode 3.1 ZoD sa uvádza:

„Predmetom Zmluvy o dielo je zhotovenie stavby:

„?•?“ v rámci projektu spolufinancovaného z Plánu obnovy pod názvom: „?•?“ (ďalej len „projekt“) v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo a jej príloh, súťažnými podkladmi a podľa projektovej dokumentácie tak, aby bola stavba užívateľsky schopná (ďalej len „Dielo“). Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo vrátane jej príloh a odstrániť na Dielu akékoľvek vady. Súčasťou predmetu plnenia Zhotoviteľa sú okrem iného aj všetky prípravné práce a administratívne úkony potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela v zodpovedajúcej kvalite v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy o dielo a v súlade s platnou legislatívou.“

V bode 7.1 ZoD sa uvádza:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, v súlade s platnými právnymi predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia, v súlade s platnými právnymi predpismi o požiarnej ochrane a s rešpektovaním STN a rozhodnutí orgánov štátnej a verejnej správy tak, aby bolo Dielo spôsobilé na riadne užívanie a po jeho vykonaní v zmysle tohto článku 7.1 Zmluvy o dielo spôsobilé na vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať požiadavky Objednávateľa, ktoré sú súčasťou Zmluvy o dielo.“

Bude výsledok zmeny medzi predloženou projektovou dokumentáciou a aktuálne platnou technickou normou alebo právnym predpisom podkladom na zmenové konanie v súlade so Zmluvou o dielo?

**Odpoveď:** Stavba sa bude realizovať podľa platnej PD schválenej v stavebnom konaní.

### Otázka č. 6:

V návrhu Zmluvy o Dielo, bod 15.8., sa uvádza:

Zmluva o Dielo zaniká v prípade:

a) ak Objednávateľ nedoručí Zhotoviteľovi Pokyn objednávateľa do 18 mesiacov odo dňa podpisu Zmluvy o dielo;

6a) V prípade, že existuje možnosť, že Obstarávateľ môže predĺžiť termín začiatku realizácie Diela (na základe doručenia Pokynu Obstarávateľa Zhotoviteľovi) o max 18 mesiacov od podpisu ZoD, akým spôsobom je zabezpečené financovanie Diela, ak lehota jeho realizácie, predložená víťazným uchádzačom, prekročí určený najneskôr možný zmluvný termín ukončenia Diela (uvedený vo Výzve na financovanie z Prostriedkov mechanizmu)?

**Odpoveď:** Z uvedeného ustanovenia len vyplýva, možnosť ukončenia zmluvy objednávateľom, nie predĺženie lehoty realizácie diela. Zmena ukončenia termínu diela nie je možná.

6b) Bude požiadavka Obstarávateľa na predčasné užívanie niektorých častí Diela v kontexte prebiehajúcich stavebných prác?

**Odpoveď:** Áno, v zmysle mílnikov uvedených v harmonograme odovzdávania.

6c) Sú termíny začiatku mílnikov, uvedených v harmonograme, ktorý bol súčasťou Súťažných podkladov, záväzné? Má ich uchádzač vnímať iba ako termíny začiatku prác na častiach objektu, ktoré vyplývajú zo zabezpečenia prevádzky zdravotníckeho zariadenia, alebo aj konečné termíny treba dodržať?

**Odpoveď:** Áno, uvedené termíny začiatku a konca jednotlivých etáp sú záväzné.

Poradové číslo: 101

Dátum podania: 07.07.2023 09:06:33

Zverejnené: 16.08.2023 11:54:57

1/ Odovzdanie vs. kolaudácia: V zmysle bodu 7.1 návrhu zmluvy o dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať Dielo v stave spôsobilom na vydanie

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

kolaudačného rozhodnutia. Pri preberaní Diela je Zhotoviteľ povinný predložiť doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia. Podľa bodu 8.2 návrhu zmluvy o dielo je však Objednávateľ povinný prevziať už skolaudované Dielo. Zároveň podľa bodu 9.9 návrhu zmluvy o dielo „Závazok Zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo sa považuje za splnený, a teda Dielo sa považuje za odovzdané riadne a včas Objednávateľovi, okamihom ukončenia preberacieho konania, pričom preberacie konanie sa považuje za ukončené podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnými stranami a riadnym odstránením väd uvedených v preberacom protokole, resp. v zápise o zistených vadách, obdržaním písomného potvrdenia budúceho prevádzkovateľa Diela, že Dielo spĺňa podmienky prevádzky a súčasne nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení na užívanie Diela“. Poukazujeme týmto na vnútorný rozpor zmluvy, nakoľko: 1/ zabezpečenie kolaudácie nie je predmetom záväzku zhotoviteľa podľa zmluvy, 2/ nakoľko zhotoviteľ kolaudáciu nezabezpečuje, nevie ovplyvniť jej priebeh a tento proces je výlučnou zodpovednosťou objednávatela a navyše podmienený súčinnosťou verejných orgánov, zhotoviteľ nedokáže ovplyvniť termíny jej priebehu. Nie je preto primerané, aby v termíne realizácie, ktorý je navyše jedným z hodnotiacich kritérií, bol kalkulovaný aj celý proces kolaudácie až do jej právoplatnosti. Zároveň nie je primerané, aby Dielo bolo zo strany Objednávateľa preberané až po právoplatnej kolaudácii, ak jej proces zabezpečuje Objednávateľ a ak samotné Dielo bude spĺňať všetky stanovené parametre a bude spôsobilé na kolaudáciu. V zmysle uvedeného žiadame obstarávateľa o odstránenie požiadavky na právoplatnú kolaudáciu ako podmienky dokončenosti Diela a podmienky na prevzatie Diela.

**Odpoveď:** Jednou z podmienok v POO je mať dielo, ktoré sa dá riadne používať, čo nie je možné splniť bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Trváme na ponechaní ustanovenia v zmluve.

2/ Podľa 6.17 návrhu zmluvy o dielo sa Zhotoviteľ, úspešný uchádzač, zaväzuje používať jednotkové ceny alebo sadzby zo Súťažného výkazu výmer, ako aj akceptovať mechanizmus ocenenia naviac prác podľa návrhu zmluvy o dielo, aj v akomkoľvek ďalšom verejnom obstarávaní alebo obstarávaní akéhokoľvek diela Objednávateľom počas doby jedného roka odo dňa uzatvorenia Zmluvy o dielo na túto zákazku a v akomkoľvek ďalšom zmluvnom vzťahu s Objednávateľom, ktorý bude uzavretý počas doby jedného roka odo dňa uzatvorenia Zmluvy o dielo na túto zákazku. Uvedené ustanovenie považujeme za diskriminačné voči ostatným záujemcom v prípadných ďalších vyhlásených súťažiach. Postavenie všetkých záujemcov v rámci súťaže musí byť založené na ich rovnosti, žiadny nesmie mať výhodnejšie alebo naopak nevýhodnejšie postavenie, len z dôvodu, že už s verejným obstarávateľom je v akomkoľvek inom vzťahu. Navyše vzhľadom na neustále kolísajúcu infláciu a nestabilitu cien materiálov, prác, výrobkov nie je spravodlivé požadovať od záujemcov, aby fakticky držali všetky ceny použité pri oceňovaní predmetnej zákazky po dobu jedného roka od uzatvorenia zmluvy na rovnakej úrovni. Každá zákazka sa oceňuje individuálne s ohľadom na všetky jej špecifiká. Zároveň uvedenú požiadavku považujeme za nespravodlivú aj z dôvodu, že proces verejného obstarávania záujemcovia zo svojej pozície nedokážu nijak ovplyvniť a preto nie je zrejme, v akom termíne vlastne dôjde k uzatvoreniu zmluvy a teda od akého dátumu by cenová úroveň mala byť držaná.

**Odpoveď:** Účelom tohto ustanovenia je predísť umelému navýšeniu cien jednotlivých položiek, ktoré sú už uvedené v ocenenom výkaze výmer. Uvedenú dohodu o cene považujeme za primeranú. Trváme na ponechaní ustanovenia v zmluve.

3/ Žiadame o vysvetlenie rozdielov medzi ustanoveniami bodu 11.7 a 11.8 návrhu zmluvy o dielo. Obe ustanovenia obsahujú dohodu o pokutách za vady diela. Nakoľko obsahovo obe pokuty zabezpečujú rovnakú povinnosť, t.j. odstránenie vady, považujeme ich za duplicitné. Preto požadujeme odstránenie tejto duplicity a vypustenie jedného z predmetných ustanovení.

**Odpoveď:** Predmetné bolo už upravené.

4/Predložená PD statiky obsahuje výhrady: „Pred realizáciou je potrebné zrealizovať niekoľko sond v rôznych častiach budovy na zistenie prierezu, rozteče a stavu nosníkov, stropnej dosky a trámov... Zároveň je potrebné zistiť geometriu, výstuž a kvalitu betónu monolitických stropov. Tiež je potrebné zrealizovať sondy na zistenie použitých murovacích prvkov a na zistenie stavu daných konštrukcií. Je predpoklad, že železobetónové trámové stropy nevyhovujú dnešným požiadavkám na únosnosť a použiteľnosť. Pred realizáciou projektu je potrebné zistiť presnú geometriu jednotlivých trámových stropov, zistiť ich vystuženie, stav a kvalitu materiálu a v prípade potreby navrhnúť zosilnenie SIKa páskami!“ Podkladom pre oceňovanie predmetu zákazky je súťažný výkaz výmer, ktorý vychádza len zo spracovaných súčastí projektovej dokumentácie, t.j. nepočíta s akýmkoľvek zosilňovaním stropov. Ak teda bude počas realizácie zistené, že je potrebné realizovať aj zosilnenie stropov, predpokladáme, že uvedené bude realizované ako zmena diela s príslušnými cenovými a termínovými dopadmi, podkladom ktorej bude upravená PD projektantom statiky. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie k uvedeným výhradám PD v časti statiky a k postupu, ktorý bude aplikovaný v súvislosti s potrebou ich realizovania, ak bude táto zistená.

**Odpoveď:** Uvedený stav je aktuálne stabilizovaný a staticky stabilný. Ak dôjde k vzniku výnimočnej situácie bude sa postupovať v zmysle článkov 6.13 a nasl. Lehota výstavby sa nebude posúvať.

**Poradové číslo:** 100

**Dátum podania:** 06.07.2023 18:27:15

**Vzerejnené:** 16.08.2023 11:54:57

Otázka č.1:

V bode 15.8 ZoD sa uvádza: „Zmluva o Dielo zaniká v prípade:

a) ak Objednávateľ nedoručí Zhotoviteľovi Pokyn objednávatela do 18 mesiacov odo dňa podpisu Zmluvy o dielo; alebo“...

Podľa § 46 ods. 2 zákona o VO: „Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadujú zábezpeku, určia lehotu viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty podľa prvej vety lehotu viazanosti ponúk nemožno predĺžiť.“

Zhotoviteľ je podľa zákona o VO povinný garantovať ponukovú cenu počas lehoty max. do 12 mes. od lehoty na predkladanie ponúk (viazanosť ponuky).

V súvislosti s vyššie uvedeným žiadame verejného obstarávateľa o zapracovanie nároku zhotoviteľa na zmenu ponukovej ceny počas obdobia od podpisu ZoD po vydanie Pokynu objednávatela (max. 18 mes. odo dňa podpisu ZoD) podľa obdobného postupu ako je definované v bode 6.8 c) ZoD (valorizácia ceny).

**Odpoveď:** Neakceptujeme. Z uvedeného ustanovenia len vyplýva, možnosť ukončenia zmluvy objednávatelom, nie viazanosť ponukovej ceny. Trváme na ponechaní ustanovení v zmluve.

Otázka č.2:

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Pristavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

V bode 9.9 ZoD sa uvádza: „Závazok Zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo sa považuje za splnený, a teda Dielo sa považuje za odovzdané riadne a včas Objednávateľovi, okamihom ukončenia preberacieho konania, pričom preberacie konanie sa považuje za ukončené podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnými stranami a riadnym odstránením väd uvedených v preberacom protokole, resp. v zápise o zistených vadách, obdržaním písomného potvrdenia budúceho prevádzkovateľa Diela, že Dielo spĺňa podmienky prevádzky a súčasne nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení na užívanie Diela.“

V bode 7.27 ZoD sa uvádza: „Zhotoviteľ berie na vedomie, že na Stavenisku budú prítomní aj iní dodávatelia, nakoľko realizácia Diela bude prebiehať paralelne s realizáciou iných súvisiacich činností, vrátane činností, ktoré vyžadujú prístup iných dodávateľov k Dielu a do Diela, ako aj interakciu s Dielom. Podpisom tejto Zmluvy o dielo Zhotoviteľ vyhlasuje, že berie na vedomie túto skutočnosť, a že táto skutočnosť ako taká nebude brániť riadnemu vykonaniu a dokončeniu Diela a že nebude brániť prístupu tretích osôb a ostatných dodávateľov na Stavenisko, k Dielu a do Diela, ani nebude brániť tretím osobám realizovať ich činnosti vrátane takých činností, ktoré vyžadujú stavebné zásahy do Diela. Pokiaľ by činnosť tretích osôb a ostatných dodávateľov Objednávateľa na Stavenisku mohla znemožňovať alebo brániť Zhotoviteľovi v prístupe na Stavenisko alebo vo vykonávaní Diela, Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Objednávateľa a Objednávateľ sa zaväzuje vynaložiť primerané úsilie na zabránenie alebo zmiernenie následkov takejto činnosti. Za činnosť tretích osôb a iných dodávateľov Objednávateľa na Stavenisku však Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť.“

V súvislosti s čl. 13.5 Zmluvy o dielo (ďalej aj „ZoD“), v nadväznosti na body 7.1, 7.8, 7.24, 7.27, 8.1 b), 9.9 a ostatných ustanovení ZoD určujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za dokončenie a odovzdanie Diela v stanovenom termíne žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, akým spôsobom je vymedzenie zodpovednosti Zhotoviteľa za splnenie čiastkových termínov a termínu ukončenia a odovzdania Diela vzťahované na nedostatočnú súčinnosť tretích strán?

Máme za to, že Zhotoviteľ v snahe dodržať zmluvne dohodnuté termíny, má záujem predložiť všetky relevantné podklady v čo najkratšom termíne a kvalite, ktorá je akceptovaná tretími stranami avšak nevie prevziať zodpovednosť za omeškanie s vyjadrením dotknutých úradov štátnej a verejnej správy, vrátane správcov sietí (tretích strán), nad rámec zákonných lehôt. Rovnaká miera zodpovednosti za adekvátnu a včas poskytnutú súčinnosť prináleží aj obom zmluvným stranám - v súvislosti so zodpovednosťou Zhotoviteľa s odovzdaním Diela - teda aj vo vzťahu k súčinnosti Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.

Predĺženie lehoty realizácie Diela, práve z dôvodov, ktoré Zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej súčinnosti a odbornej zdatnosti nemal možnosť ovplyvniť, by mal Objednávateľ akceptovať, resp. stanoviť adekvátnu formu riešenia takéhoto predĺženia práve v dôsledku dosiahnutia požadovaného výsledku, ktorý je spoločným záujmom Objednávateľa a Zhotoviteľa. Opomenutie tejto skutočnosti môže pri realizácii Diela viesť k neočakávaným zmenám termínových požiadaviek, ktoré obe zmluvné strany nemajú možnosť ovplyvniť, ale riziko nesie len jedna zo strán.

**Odpoveď:** Nakoľko ide o zákazku plynúcu z verejného obstarávania, objednávateľ nebude akceptovať žiadnu zmenu termínu vyhotovenia diela. Trváme na ponechaní ustanovení v zmluve.

Otázka č.3:

Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje obdržať od budúceho prevádzkovateľa písomné potvrdenie, že Dielo spĺňa podmienky prevádzky. Žiadame Obstarávateľa o základné identifikačné údaje o budúcom prevádzkovateľovi.

- V prípade, že budúci prevádzkovateľ je zároveň aj objednávateľom diela, žiadame doplniť do Zmluvy o dielo aj maximálnu lehotu do kedy je budúci prevádzkovateľ povinný vystaviť potvrdenie, že Dielo spĺňa podmienky prevádzky (od potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania).

- V prípade, že budúci prevádzkovateľ je tretia strana, ktorá nie je účastníkom ZoD, žiadame Obstarávateľa túto povinnosť zhotoviteľa zo znenia ZoD vypustiť. Zhotoviteľ sa nemôže zaviazovať k záväzku, na ktorého plnenie nemá žiadny právny ani obchodný nárok.

**Odpoveď:** Budúci prevádzkovateľ je zároveň objednávateľom. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi maximálnu súčinnosť. Trváme na ponechaní ustanovení v zmluve.

Otázka č.4:

Podľa ZoD sa Dielo považuje za odovzdané až nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení na užívanie Diela. V zmysle ustanovení ZoD, budú Dielo zhotovovať aj iní subdodávatelia, ktorých plnenia budú taktiež podmienkou vydania rozhodnutia o povolení na užívanie Diela.

Nakoľko zhotoviteľ podľa tejto ZoD nie je generálnym dodávateľom Diela ale len jedným z viacerých subdodávateľov, žiadame Obstarávateľa túto povinnosť zhotoviteľa zo znenia ZoD vypustiť. Zhotoviteľ nemôže na seba prevziať zodpovednosť za včasné plnenia ostatných subdodávateľov na stavbe, nakoľko nemá na ich plnenia žiadny vplyv.

**Odpoveď:** Všetci zhotoviteľa budú viazaní vlastným harmonogramom prác v zmysle príslušnej zmluvy o dielo.

Jednou z podmienok v POO je mať dielo, ktoré sa dá riadne používať, čo nie je možné splniť bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Trváme na ponechaní ustanovenia v zmluve.

Otázka č.5:

V ZoD v bode 3.7 sa uvádza: „Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznámil s miestom realizácie Diela a sú mu známe všetky vlastnosti miesta realizácie Diela, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť realizáciu Diela, a to vrátane dopravných a komunikačných pomerov a miesto realizácie je z technického hľadiska spôsobilé na dodanie a umiestnenie všetkých dohodnutých zariadení a vykonanie prác, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy o dielo v súlade so všetkými príslušnými, najmä technickými predpismi, resp. bude v súlade s projektovou dokumentáciou.“

Máme za to, že aj v prípade, že verejný obstarávateľ dodatočne prizve uchádzačov k obhliadke miesta realizácie, z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní má obhliadka len podpornú funkciu a rozhodujúcimi údajmi pri opise predmetu zákazky sú súťažné podklady, ktoré sú podľa zákona o verejnom obstarávaní písomné a uvedú sa v nich všetky okolnosti, ktoré sú dôležité pri vypracovaní súťažnej ponuky, pričom musia byť opísané jednoznačne, úplne a nestranné na základe technických požiadaviek. Na základe uvedeného sa domnievame, že citovaný bod ZoD je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

V nadväznosti na vyššie uvedené žiadame, aby verejný obstarávateľ odstránil citovaný článok so ZoD a rovnako žiadame, aby v zmysle uvedeného odstránil/upravil znenie ostatných súvisiacich zmluvných ustanovení.

**Odpoveď:** Obhliadku verejný obstarávateľ umožní vykonať na základe vyžiadania. Trváme na ponechaní ustanovenia v zmluve.

Otázka č.6:

V článku 6.10 ZoD sa uvádza: „Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu ním predloženého oceneného výkazu výmer (ďalej len „Súťažný výkaz výmer“) na základe projektovej dokumentácie. Objednávateľ vyhlasuje, že Súťažný výkaz výmer obsahuje všetky činnosti potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a súťažných podmienok.“

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Súťažné podklady musia zahŕňať všetky konkrétne požiadavky verejného obstarávateľa, týkajúce sa predmetu zákazky, tvorby ceny, obchodných a ostatných podmienok. Kvalita a úplnosť súťažných podkladov je priamo úmerná úspešnosti a efektívnosti celého procesu verejného obstarávania a odborne pripravené súťažné podklady sú základnou podmienkou na vypracovanie kvalitnej ponuky zo strany uchádzačov a následne uzatvorenie výhodnej zmluvy.

Kľúčovú časť súťažných podkladov tvorí opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny a musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov a zároveň bola zabezpečená čestná hospodárska súťaž.

Z rozhodnutí a metodických výkladov Úradu pre verejné obstarávanie vyplýva, že za obsah súťažných podkladov a teda aj za súlad výkazu výmer s projektovou dokumentáciou jednoznačne zodpovedá verejný obstarávateľ, ktorý súťažné podklady vypracoval a poskytol uchádzačom.

V procese verejného obstarávania nie je možné prenášať zodpovednosť za poskytnuté súťažné podklady a predvídať náklady, ktoré verejný obstarávateľ nepomenoval v súťažných podkladoch, bez možnosti úpravy ceny, ani kontrolu správnosti výkazu výmer na základe poskytnutej projektovej dokumentácie, nakoľko ako sme už vyššie uviedli, verejný obstarávateľ je v zmysle zákona povinný poskytnúť také podklady, ktorých výsledkom budú navzájom porovnateľné ponuky uchádzačov.

Rovnako je verejný obstarávateľ povinný vytvárať predpoklady na to, aby bolo verejné obstarávanie otvorené hospodárskej súťaži, tj. technické špecifikácie majú rešpektovať zásadu nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania.

V opačnom prípade by postup verejného obstarávateľa mohol byť považovaný za konanie, ktoré vytvára neopodstatnené prekážky pre otvorenie verejného obstarávania slobodnej a čestnej hospodárskej súťaži.

Uchádzač/Zhotoviteľ nie je povinný preverovať správnosť výpočtu výkazu výmer na základe predloženej dokumentácie, prekontrolovať zadanie, ani určiť jednotkové ceny s ohľadom na možné náklady, ktoré budú nevyhnutné na plnenie zmluvy. Naopak, máme za to, že verejný obstarávateľ mal poskytnúť také súťažné podklady a určiť také zmluvné podmienky, aby bola zabezpečená jednoznačná porovnateľnosť ponúk a čestná hospodárska súťaž a správnosť výkazu výmer a súlad s projektovou dokumentáciou a požiadavkami verejného obstarávateľa mala byť výsledkom zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a spracovateľom projektovej dokumentácie.

Žiadame verejného obstarávateľa, aby v súvislosti s vyššie uvedeným odstránil citovaný bod návrhu ZoD, prípadne upravil v súlade s vyššie uvedeným.

**Odpoveď:** Výkaz výmer predstavuje konečný súpis stavebných dielov, materiálov a všetkých stavebných a montážnych prác potrebných na realizáciu zamýšľanej stavby. Tento súpis je vyhotovovaný na základe predloženej projektovej dokumentácie stavby. V záujme objednávateľa nie je to, aby zhotoviteľ kontroloval správnosť projektovej dokumentácie, ale aby odkontroloval správnosť výpočtu, množstvo vs. jednotkovú cenu. Trváme na ponechaní ustanovenia v zmluve.

Otázka č.7:

V bode 4.4 ZoD sa uvádza: „Zhotoviteľ je pred prevzatím Staveniska alebo jeho časti ďalej povinný na vlastné náklady a nebezpečenstvo najneskôr do 45 dní odo dňa doručenia písomného Pokynu Objednávateľa zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení, súhlasy správcov podzemných a nadzemných inžinierskych sietí k realizácii prác, ďalšie vytýčenie a všetky meračské, geologické a geodetické práce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy o dielo alebo jeho časti, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za:

- presné vytýčenie všetkých objektov Staveniska vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom Staveniska;
- správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby a za ich zákres do dokumentácie počas realizácie prác;
- zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov v súvislosti s vyššie uvedenou zodpovednosťou za vytýčovací proces.“

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prečo by mal zhotoviteľ brať zodpovednosť za termíny a lehoty tretích strán (správcovia sietí). Žiadame verejného obstarávateľa o vymedzenie zodpovednosti zhotoviteľa za termíny v zmysle zákonných lehôt.

**Odpoveď:** Poskytnutú lehotu 45 dní považujeme za dostatočnú. Trváme na ponechaní ustanovenia v zmluve.

Otázka č.8:

V bode 4.6 ZoD sa uvádza: „Zhotoviteľ berie na vedomie, že Stavenisko sa nachádza v zastavanom území obce a jeho súčasťou sú aj verejné priestranstvá a miestne komunikácie, ktorých prejazdnosť a priechodnosť musí byť počas celej realizácie Diela zachovaná. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo tak, aby v čo najmenšom rozsahu obmedzoval práva, resp. zasahoval do práv tretích osôb. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje včas, najneskôr do 7 dní odo dňa Pokynu Objednávateľa, predložiť Objednávateľovi na písomné odsúhlasenie návrh Projektu organizácie dopravy pred jeho schválením príslušným dopravným inšpektorátom. Vypracovanie a schválenie Projektu organizácie dopravy je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady. Schválenie návrhu Projektu organizácie dopravy príslušným dopravným inšpektorátom je podmienkou na odovzdanie Staveniska.“

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, ako môže zhotoviteľ zobrať zodpovednosť za činnosť/súčinnosť orgánov verejnej/štátnej správy, keď ich činnosť nevie ovplyvniť? Žiadame verejného obstarávateľa o prepracovanie príslušného článku a vymedzenie zodpovednosti zhotoviteľa za termíny v zmysle zákonných lehôt.

**Odpoveď:** Nakoľko ide o zákazku plynúcu z verejného obstarávania, objednávateľ nebude akceptovať žiadnu zmenu termínu vyhotovenia diela. Zhotoviteľ je povinný pri konečnom stanovení termínu realizácie diela počítať aj s lehotami potrebnými na rozhodovanie príslušných orgánov. Trváme na ponechaní ustanovení v zmluve.

Otázka č.9:

V ZoD v článkoch 5.1, 5.2 a 5.3 je uvedené:

„5.1 Zhotoviteľ je oprávnený zahájiť akúkoľvek ucelenú činnosť vrátane prípravných prác na Diele podľa tejto Zmluvy o dielo až na základe doručenia Pokynu Objednávateľa v súlade s článkom 3.10 tejto Zmluvy o dielo.

5.2 Zhotoviteľ je povinný začať stavebné práce na realizácii Diela najneskôr do ?? dní odo dňa doručenia Pokynu Objednávateľa.

5.3 Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi najneskôr do ?konkrétnej dátum? (ďalej len „Lehota výstavby“).“

Žiadame verejného obstarávateľa o zadefinovanie najneskoršieho možného termínu doručenia Pokynu, vzhľadom k požadovanému konečnému termínu ukončenia Diela.

**Odpoveď:** V zmysle zmluvy o dielo je zhotoviteľ povinný vykonávať povinnosti zo zmluvy na základe pokynu objednávateľa. Objedávateľ zadáva pokyny v zmysle harmonogramu prác.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Otázka č.10:

V ZoD v článku 5.6 je uvedené: „Zhotoviteľ po vysporiadaní nárokov Objednávateľa podľa článku 5.5 Zmluvy o dielo odovzdá revidovaný Harmonogram prác na odsúhlasenie Stavebnému dozoru vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami Zhotoviteľa a vychádzajúci z Lehoty výstavby. Stavebný dozor je oprávnený odmietnuť schválenie revidovaného Harmonogramu prác. Ak Stavebný dozor schválenie revidovaného Harmonogramu prác neodmietne, revidovaný Harmonogram prác písomne odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 2 pracovných dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje prípadné pripomienky do 3 pracovných dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu revidovaného Harmonogramu prác Stavebnému dozoru na konečné odsúhlasenie.“

Podľa nášho názoru, nie je možné nechať na svojvoľi stavebného dozora, aby prijal resp. neprijal upravený HMG zhotoviteľom. Dodržiavanie zmluvných míľnikov je kontrolný mechanizmus, a ostatné časové postupy prác sú na rozhodnutí a manažovaní zhotoviteľa, ktorí ručí za konečný termín odovzdania diela.

Žiadame verejného obstarávateľa o prepracovanie príslušného článku ZoD.

**Odpoveď:** Neakceptujeme, nakoľko stavebný dozor nemôže konať svojvoľne. Stavebný dozor musí sledovať, či sa dielo uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, nariadeniami, smernicami a inými právnymi aktami Európskej únie, technickými normami, tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení. Trváme na ponechaní ustanovenia v zmluve.

Otázka č.11:

V ZoD v článku 7.8 je uvedené: „Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia povinný oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysonďovaním sietí znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť k plnej spokojnosti Objednávateľa a Stavebného dozoru, do doby ním určenej na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia a splniť všetky oprávnené požiadavky oprávnených orgánov, vlastníkov a prevádzkovateľov podzemných vedení a zariadení súvisiace s ich odstránením, prípadnou prekládkou a znovuzriadením všetkých inžinierskych sietí. Náklady na tieto práce znáša Zhotoviteľ.“

Zhotoviteľ nevie prevziať zodpovednosť za subjekty, ktoré nie sú zmluvnými partnermi. Zhotoviteľ sa zaväzuje požiadať správcov sietí o vyjadrenie v zmysle zákonných lehôt. Akékoľvek predĺženie reakcie tretích strán s požadovanými výstupmi nad rámec zákonných lehôt, by mal byť podkladom k úprave schváleného HMG o takúto dobu omeškania.

Žiadame verejného obstarávateľa o prepracovanie príslušných článkov ZoD.

**Odpoveď:** Nakoľko ide o zákazku plynúcu z verejného obstarávania, objedávateľ nebude akceptovať žiadnu zmenu termínu vyhotovenia diela. Zhotoviteľ je povinný pri konečnom stanovení termínu realizácie diela počítať aj s lehotami potrebnými na rozhodovanie príslušných orgánov. Trváme na ponechaní ustanovení v zmluve.

Otázka č.12:

V ZoD v článku 7.15 je uvedené: „Škody spôsobené realizáciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb je Zhotoviteľ povinný bezodkladne odstrániť na vlastné náklady opravou, a to najneskôr do 3 dní odo dňa, kedy k škode došlo. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený tieto škody odstrániť na náklady Zhotoviteľa resp. použiť na odstránenie škôd finančné prostriedky z výkonovej zábezpeky.“

Máme za to, že lehota na odstránenie škôd musí rešpektovať povahu škody ( bod 11.4. ZoD), nástup na odstránenie škôd v lehote.....dní (prip. podľa závažnosti škody – okamžite) a termín odstránenia škôd v čo najkratšom možnom termíne.

Žiadame verejného obstarávateľa o prepracovanie príslušného článku ZoD.

**Odpoveď:** Neakceptujeme, lehotu na odstránenie vady považujeme za dostatočnú. Trváme na ponechaní ustanovenia v zmluve.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Poradové číslo:** 99

**Dátum podania:** 06.07.2023 17:19:00

**Zverejnené:** 16.08.2023 11:54:57

Otázka č.1:

V nadväznosti na našu otázku č. 1 zo dňa 16.6.2023 žiadame verejného obstarávateľa okrem právoplatného stavebného povolenia aj o vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov a organizácií v rámci stavebného konania z dôvodu, že majú dopad na ponukovú cenu a harmonogram prác (ďalej aj „HMG“).

**Odpoveď: Potrebná dokumentácia bola doložená.**

Otázka č.2:

Žiadame verejného obstarávateľa o určenie resp. vyčlenenie pozemku vhodného pre zariadenie staveniska v rámci areálu nemocnice, nakoľko z plánu organizácie výstavby to nie je zrejmé.

**Odpoveď: Plán organizácie výstavby rieši etapizáciu projektu. Podrobný plán organizácie výstavby a skladovania bude spracovaný pred odovzdaním staveniska.**

Otázka č.3:

Žiadame verejného obstarávateľa o objasnenie, či si bude objednávateľ zabezpečovať premiestňovanie resp. sťahovanie zdravotníckeho mobiliáru (nábytok, medicínske zariadenia, postele....) vlastnými kapacitami v rámci jednotlivých etáp výstavby.

**Odpoveď: Objednávateľ zabezpečí premiestnenie všetkého hnuťelného zariadenia. Odstránenie a uloženie vstavaných vecí zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ.**

Otázka č.4:

V bode 15.8 ZoD sa uvádza: „Zmluva o Dielo zaniká v prípade: a) ak Objednávateľ nedoručí Zhotoviteľovi Pokyn objednávateľa do 18 mesiacov odo dňa podpisu Zmluvy o dielo; alebo“...

Podľa § 46 ods. 2 zákona o VO: „Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadujú zábezpeku, určia lehotu viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty podľa prvej vety lehotu viazanosti ponúk nemožno predĺžiť.“

Zhotoviteľ je podľa zákona o VO povinný garantovať ponukovú cenu počas lehoty max. do 12 mes. od lehoty na predkladanie ponúk (viazanosť ponuky).

V súvislosti s vyššie uvedeným žiadame verejného obstarávateľa o zapracovanie nároku zhotoviteľa na zmenu ponukovej ceny počas obdobia od podpisu ZoD po vydanie Pokynu objednávateľa (max. 18 mes. odo dňa podpisu ZoD) podľa obdobného postupu ako je definované v bode 6.8 c) ZoD (valorizácia ceny).

**Odpoveď: Neakceptujeme. Z uvedeného ustanovenia len vyplýva, možnosť ukončenia zmluvy objednávateľom, nie viazanosť ponukovej ceny. Trváme na ponechaní ustanovení v zmluve.**

Otázka č.5:

V bode 9.9 ZoD sa uvádza: „Závazok Zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo sa považuje za splnený, a teda Dielo sa považuje za odovzdané riadne a včas Objednávateľovi, okamihom ukončenia preberacieho konania, pričom preberacie konanie sa považuje za ukončené podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnými stranami a riadnym odstránením väd uvedených v preberacom protokole, resp. v zápise o zistených vadách, obdržaním písomného potvrdenia budúceho prevádzkovateľa Diela, že Dielo spĺňa podmienky prevádzky a súčasne nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení na užívanie Diela.“

V bode 7.27 ZoD sa uvádza: „Zhotoviteľ berie na vedomie, že na Stavenisku budú prítomní aj iní dodávatelia, nakoľko realizácia Diela bude prebiehať paralelne s realizáciou iných súvisiacich činností, vrátane činností, ktoré vyžadujú prístup iných dodávateľov k Dielu a do Diela, ako aj interakciu s Dielom. Podpisom tejto Zmluvy o dielo Zhotoviteľ vyhlasuje, že berie na vedomie túto skutočnosť, a že táto skutočnosť ako taká nebude brániť riadnemu vykonaniu a dokončeniu Diela a že nebude brániť prístupu tretích osôb a ostatných dodávateľov na Stavenisko, k Dielu a do Diela, ani nebude brániť tretím osobám realizovať ich činnosti vrátane takých činností, ktoré vyžadujú stavebné zásahy do Diela. Pokiaľ by činnosť tretích osôb a ostatných dodávateľov Objednávateľa na Stavenisku mohla znemožňovať alebo brániť Zhotoviteľovi v prístupe na Stavenisko alebo vo vykonávaní Diela, Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Objednávateľa a Objednávateľ sa zaväzuje vynaložiť primerané úsilie na zabránenie alebo zmiernenie následkov takejto činnosti. Za činnosť tretích osôb a iných dodávateľov Objednávateľa na Stavenisku však Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť.“

V súvislosti s čl. 13.5 Zmluvy o dielo (ďalej aj „ZoD“), v nadväznosti na body 7.1, 7.8, 7.24, 7.27, 8.1 b), 9.9 a ostatných ustanovení ZoD určujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za dokončenie a odovzdanie Diela v stanovenom termíne žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, akým spôsobom je vymedzenie zodpovednosti Zhotoviteľa za splnenie čiastkových termínov a termínu ukončenia a odovzdania Diela vzťahované na nedostatočnú súčinnosť tretích strán?

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Máme za to, že Zhotoviteľ v snahe dodržať zmluvne dohodnuté termíny, má záujem predložiť všetky relevantné podklady v čo najkratšom termíne a kvalite, ktorá je akceptovaná tretími stranami avšak nevie prevziať zodpovednosť za omeškanie s vyjadrením dotknutých úradov štátnej a verejnej správy, vrátane správcov sietí (tretích strán), nad rámec zákonných lehôt. Rovnaká miera zodpovednosti za adekvátnu a včas poskytnutú súčinnosť prináleží aj obojstranným stranám - v súvislosti so zodpovednosťou Zhotoviteľa s odovzdaním Diela - teda aj vo vzťahu k súčinnosti Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.

Predĺženie lehoty realizácie Diela, práve z dôvodov, ktoré Zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej súčinnosti a odbornej zdatnosti nemal možnosť ovplyvniť, by mal Objednávateľ akceptovať, resp. stanoviť adekvátnu formu riešenia takéhoto predĺženia práve v dôsledku dosiahnutia požadovaného výsledku, ktorý je spoločným záujmom Objednávateľa a Zhotoviteľa. Opomenutie tejto skutočnosti môže pri realizácii Diela viesť k neočakávaným zmenám termínových požiadaviek, ktoré obe zmluvné strany nemajú možnosť ovplyvniť, ale riziko nesie len jedna zo strán.

**Odpoveď:** Nakoľko ide o zákazku plynúcu z verejného obstarávania, objednávatel' nebude akceptovať žiadnu zmenu termínu vyhotovenia diela. Trváme na ponechaní ustanovení v zmluve.

Otázka č.6:

Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje obdržať od budúceho prevádzkovateľa písomné potvrdenie, že Dielo spĺňa podmienky prevádzky. Žiadame Obstarávateľa o základné identifikačné údaje o budúcom prevádzkovateľovi.

- V prípade, že budúci prevádzkovateľ je zároveň aj objednávatel'om diela, žiadame doplniť do Zmluvy o dielo aj maximálnu lehotu do kedy je budúci prevádzkovateľ povinný vystaviť potvrdenie, že Dielo spĺňa podmienky prevádzky (od potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania).

- V prípade, že budúci prevádzkovateľ je tretia strana, ktorá nie je účastníkom ZoD, žiadame Obstarávateľa túto povinnosť zhotoviteľa zo znenia ZoD vypustiť. Zhotoviteľ sa nemôže zaviazat' k záväzku, na ktorého plnenie nemá žiadny právny ani obchodný nárok.

**Odpoveď:** Budúci prevádzkovateľ je zároveň objednávatel'om. Objednávatel' poskytne zhotoviteľovi maximálnu súčinnosť. Trváme na ponechaní ustanovení v zmluve.

Otázka č.7:

Podľa ZoD sa Dielo považuje za odovzdané až nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení na užívanie Diela. V zmysle ustanovení ZoD, budú Dielo zhotovovať aj iní subdodávatelia, ktorých plnenia budú taktiež podmienkou vydania rozhodnutia o povolení na užívanie Diela.

Nakoľko zhotoviteľ podľa tejto ZoD nie je generálnym dodávateľom Diela ale len jedným z viacerých subdodávateľov, žiadame Obstarávateľa túto povinnosť zhotoviteľa zo znenia ZoD vypustiť. Zhotoviteľ nemôže na seba prevziať zodpovednosť za včasné plnenia ostatných subdodávateľov na stavbe, nakoľko nemá na ich plnenia žiadny vplyv.

**Odpoveď:** Všetci zhotoviteľa budú viazaní vlastným harmonogramom prác v zmysle príslušnej zmluvy o dielo.

Jednou z podmienok v POO je mať dielo, ktoré sa dá riadne používať, čo nie je možné splniť bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Trváme na ponechaní ustanovenia v zmluve.

Otázka č.8:

V ZoD v bode 3.7 sa uvádza: „Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznámil s miestom realizácie Diela a sú mu známe všetky vlastnosti miesta realizácie Diela, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť realizáciu Diela, a to vrátane dopravných a komunikačných pomerov a miesto realizácie je z technického hľadiska spôsobilé na dodanie a umiestnenie všetkých dohodnutých zariadení a vykonanie prác, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy o dielo v súlade so všetkými príslušnými, najmä technickými predpismi, resp. bude v súlade s projektovou dokumentáciou.“

Máme za to, že aj v prípade, že verejný obstarávateľ dodatočne prizve uchádzačov k obhliadke miesta realizácie, z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní má obhliadka len podpornú funkciu a rozhodujúcimi údajmi pri opise predmetu zákazky sú súťažné podklady, ktoré sú podľa zákona o verejnom obstarávaní písomné a uvedú sa v nich všetky okolnosti, ktoré sú dôležité pri vypracovaní súťažnej ponuky, pričom musia byť opísané jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek. Na základe uvedeného sa domnievame, že citovaný bod ZoD je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

V nadväznosti na vyššie uvedené žiadame, aby verejný obstarávateľ odstránil citovaný článok so ZoD a rovnako žiadame, aby v zmysle uvedeného odstránil/upravil znenie ostatných súvisiacich zmluvných ustanovení.

**Odpoveď:** Obhliadku verejný obstarávateľ umožní vykonať na základe vyžiadania. Trváme na ponechaní ustanovenia v zmluve.

Otázka č.9:

V článku 6.10 ZoD sa uvádza: „Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu ním predloženého oceneného výkazu výmer (ďalej len „Súťažný výkaz výmer“) na základe projektovej dokumentácie. Objednávateľ vyhlasuje, že Súťažný výkaz výmer obsahuje všetky činnosti potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a súťažných podmienok.“

Súťažné podklady musia zahrňovať všetky konkrétne požiadavky verejného obstarávateľa, týkajúce sa predmetu zákazky, tvorby ceny, obchodných a ostatných podmienok. Kvalita a úplnosť súťažných podkladov je priamo úmerná úspešnosti a efektívnosti celého procesu verejného obstarávania a odborne pripravené súťažné podklady sú základnou podmienkou na vypracovanie kvalitnej ponuky zo strany uchádzačov a následne uzatvorenie výhodnej zmluvy.

Kľúčovú časť súťažných podkladov tvorí opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny a musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov a zároveň bola zabezpečená čestná hospodárska súťaž.

Z rozhodnutí a metodických výkladov Úradu pre verejné obstarávanie vyplýva, že za obsah súťažných podkladov a teda aj za súlad výkazu výmer s projektovou dokumentáciou jednoznačne zodpovedá verejný obstarávateľ, ktorý súťažné podklady vypracoval a poskytol uchádzačom.

V procese verejného obstarávania nie je možné prenášať zodpovednosť za poskytnuté súťažné podklady a predvídať náklady, ktoré verejný obstarávateľ nepomenoval v súťažných podkladoch, bez možnosti úpravy ceny, ani kontrolu správnosti výkazu výmer na základe poskytnutej projektovej dokumentácie, nakoľko ako sme už vyššie uviedli, verejný obstarávateľ je v zmysle zákona povinný poskytnúť také podklady, ktorých výsledkom budú navzájom porovnateľné ponuky uchádzačov.

Rovnako je verejný obstarávateľ povinný vytvárať predpoklady na to, aby bolo verejné obstarávanie otvorené hospodárskej súťaži, tj. technické špecifikácie majú rešpektovať zásadu nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania.

V opačnom prípade by postup verejného obstarávateľa mohol byť považovaný za konanie, ktoré vytvára neopodstatnené prekážky pre otvorenie

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

verejného obstarávania slobodnej a čestnej hospodárskej súťaži.

Uchádzač/ Zhotoviteľ nie je povinný preverovať správnosť výpočtu výkazu výmer na základe predloženej dokumentácie, prekontrolovať zadanie, ani určiť jednotkové ceny s ohľadom na možné náklady, ktoré budú nevyhnutné na plnenie zmluvy. Naopak, máme za to, že verejný obstarávateľ mal poskytnúť také súťažné podklady a určiť také zmluvné podmienky, aby bola zabezpečená jednoznačná porovnateľnosť ponúk a čestná hospodárska súťaž a správnosť výkazu výmer a súlad s projektovou dokumentáciou a požiadavkami verejného obstarávateľa mala byť výsledkom zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a spracovateľom projektovej dokumentácie.

Žiadame verejného obstarávateľa, aby v súvislosti s vyššie uvedeným odstránil citovaný bod návrhu ZoD, prípadne upravil v súlade s vyššie uvedeným.

**Odpoveď:** Výkaz výmer predstavuje konečný súpis stavebných dielov, materiálov a všetkých stavebných a montážnych prác potrebných na realizáciu zamýšľanej stavby. Tento súpis je vyhotovovaný na základe predloženej projektovej dokumentácie stavby. V záujme objednávateľa nie je to, aby zhotoviteľ kontroloval správnosť projektovej dokumentácie, ale aby odkontroloval správnosť výpočtu, množstvo vs. jednotkovú cenu. Trváme na ponechaní ustanovenia v zmluve.

Otázka č.10:

V bode 4.4 ZoD sa uvádza: „Zhotoviteľ je pred prevzatím Staveniska alebo jeho časti ďalej povinný na vlastné náklady a nebezpečenstvo najneskôr do 45 dní odo dňa doručenia písomného Pokynu Objednávateľa zabezpečiť vytyčenie podzemných vedení, súhlasy správcov podzemných a nadzemných inžinierskych sietí k realizácii prác, ďalšie vytyčenie a všetky meračské, geologické a geodetické práce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy o dielo alebo jeho časti, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za :

- presné vytyčenie všetkých objektov Staveniska vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom Staveniska;
- správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby a za ich zakres do dokumentácie počas realizácie prác;
- zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov v súvislosti s vyššie uvedenou zodpovednosťou za vytyčovanie práce.“

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prečo by mal zhotoviteľ brať zodpovednosť za termíny a lehoty tretích strán (správcovia sietí). Žiadame verejného obstarávateľa o vymedzenie zodpovednosti zhotoviteľa za termíny v zmysle zákonných lehôt.

**Odpoveď:** Poskytnutú lehotu 45 dní považujeme za dostatočnú. Trváme na ponechaní ustanovenia v zmluve.

Otázka č.11:

V bode 4.6 ZoD sa uvádza: „Zhotoviteľ berie na vedomie, že Stavenisko sa nachádza v zastavanom území obce a jeho súčasťou sú aj verejné priestranstvá a miestne komunikácie, ktorých prejazdnosť a priechodnosť musí byť počas celej realizácie Diela zachovaná. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo tak, aby v čo najmenšom rozsahu obmedzoval práva, resp. zasahoval do práv tretích osôb. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje včas, najneskôr do 7 dní odo dňa Pokynu Objednávateľa, predložiť Objednávateľovi na písomné odsúhlasenie návrh Projektu organizácie dopravy pred jeho schválením príslušným dopravným inšpektorátom. Vypracovanie a schválenie Projektu organizácie dopravy je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady. Schválenie návrhu Projektu organizácie dopravy príslušným dopravným inšpektorátom je podmienkou na odovzdanie Staveniska.“

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, ako môže zhotoviteľ zobrať zodpovednosť za činnosť/súčinnosť orgánov verejnej/štátnej správy, keď ich činnosť nevie ovplyvniť? Žiadame verejného obstarávateľa o prepracovanie príslušného článku a vymedzenie zodpovednosti zhotoviteľa za termíny v zmysle zákonných lehôt.

**Odpoveď:** Nakoľko ide o zákazku plynúcu z verejného obstarávania, objednávateľ nebude akceptovať žiadnu zmenu termínu vyhotovenia diela. Zhotoviteľ je povinný pri konečnom stanovení termínu realizácie diela počítať aj s lehotami potrebnými na rozhodovanie príslušných orgánov. Trváme na ponechaní ustanovení v zmluve.

Otázka č.12:

V ZoD v článkoch 5.1, 5.2 a 5.3 je uvedené:

„5.1 Zhotoviteľ je oprávnený zahájiť akúkoľvek ucelenú činnosť vrátane prípravných prác na Diele podľa tejto Zmluvy o dielo až na základe doručenia Pokynu Objednávateľa v súlade s článkom 3.10 tejto Zmluvy o dielo.

5.2 Zhotoviteľ je povinný začať stavebné práce na realizácii Diela najneskôr do ?? dní odo dňa doručenia Pokynu Objednávateľa.

5.3 Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi najneskôr do ?konkrétny dátum? (ďalej len „Lehota výstavby“).“

Žiadame verejného obstarávateľa o zadefinovanie najneskoršieho možného termínu doručenia Pokynu, vzhľadom k požadovanému konečnému termínu ukončenia Diela.

**Odpoveď:** Neakceptujeme, nakoľko termín realizácie diela je súťažným kritériom.

Otázka č.13:

V ZoD v článku 5.6 je uvedené: „Zhotoviteľ po vysporiadaní nárokov Objednávateľa podľa článku 5.5 Zmluvy o dielo odovzdá revidovaný Harmonogram prác na odsúhlasenie Stavebnému dozoru vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami Zhotoviteľa a vychádzajúci z Lehoty výstavby. Stavebný dozor je oprávnený odmietnuť schválenie revidovaného Harmonogramu prác. Ak Stavebný dozor schválenie revidovaného Harmonogramu prác neodmieta, revidovaný Harmonogram prác písomne odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 2 pracovných dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje prípadné pripomienky do 3 pracovných dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu revidovaného Harmonogramu prác Stavebnému dozoru na konečné odsúhlasenie.“

Podľa nášho názoru, nie je možné nechať na svojvoľi stavebného dozora, aby prijal resp. neprijal upravený HMG zhotoviteľom. Dodržiavanie zmluvných milníkov je kontrolný mechanizmus, a ostatné časové postupy prác sú na rozhodnutí a manažovaní zhotoviteľa, ktorí ručia za konečný termín odovzdania diela.

Žiadame verejného obstarávateľa o prepracovanie príslušného článku ZoD.

**Odpoveď:** Neakceptujeme, nakoľko stavebný dozor nemôže konať svojvoľne. Stavebný dozor musí sledovať, či sa dielo uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, nariadeniami, smernicami a inými právnymi aktami Európskej únie, technickými normami, tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení. Trváme na ponechaní ustanovenia v zmluve.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Otázka č.14:

V ZoD v článku 7.8 je uvedené: „Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia povinný oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť k plnej spokojnosti Objednávateľa a Stavebného dozoru, do doby ním určenej na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia a splniť všetky oprávnené požiadavky oprávnených orgánov, vlastníkov a prevádzkovateľov podzemných vedení a zariadení súvisiace s ich odstránením, prípadnou prekládkou a znovuzriadením všetkých inžinierskych sietí. Náklady na tieto práce znáša Zhotoviteľ.“

Zhotoviteľ nevie prevziať zodpovednosť za subjekty, ktoré nie sú zmluvnými partnermi. Zhotoviteľ sa zaväzuje požiadať správcov sietí o vyjadrenie v zmysle zákonných lehôt. Akékoľvek predĺženie reakcie tretích strán s požadovanými výstupmi nad rámec zákonných lehôt, by mal byť podkladom k úprave schváleného HMG o takúto dobu omeškania.

Žiadame verejného obstarávateľa o prepracovanie príslušných článkov ZoD.

**Odpoveď:** Nakoľko ide o zákazku plynúcu z verejného obstarávania, objednávateľ nebude akceptovať žiadnu zmenu termínu vyhotovenia diela. Zhotoviteľ je povinný pri konečnom stanovení termínu realizácie diela počítat aj s lehotami potrebnými na rozhodovanie príslušných orgánov. Trváme na ponechaní ustanovení v zmluve.

Otázka č.15:

V ZoD v článku 7.15 je uvedené: „Škody spôsobené realizáciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb je Zhotoviteľ povinný bezodkladne odstrániť na vlastné náklady opravou, a to najneskôr do 3 dní odo dňa, kedy k škode došlo. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený tieto škody odstrániť na náklady Zhotoviteľa resp. použiť na odstránenie škôd finančné prostriedky z výkonovej zábezpeky.“

Máme za to, že lehota na odstránenie škôd musí rešpektovať povahu škody (bod 11.4. ZoD), nástup na odstránenie škôd v lehote.....dní (príp. podľa závažnosti škody – okamžite) a termín odstránenia škôd v čo najkratšom možnom termíne.

Žiadame verejného obstarávateľa o prepracovanie príslušného článku ZoD.

**Odpoveď:** Neakceptujeme, lehotu na odstránenie vady považujeme za dostatočnú. Trváme na ponechaní ustanovenia v zmluve.

**Poradové číslo:** 98

**Dátum podania:** 06.07.2023 13:55:59

**Zverejnené:** 16.08.2023 11:54:57

Oznamujeme obstarávateľovi, že v súlade so súťažnými podmienkami súťaže „Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.“ budeme predkladať zábezpeku ponuky formou bankovej záruky. Avšak upozorňujeme obstarávateľa, že textácia bankovej záruky v časti týkajúcej sa prepadnutia záruky v prospech verejného obstarávateľa bude mať uvedené „podľa § 56 ods. 8 až 12 zákona o verejnom obstarávaní“, nakoľko bod 16.11 súťažných podkladov sa odvoláva na „§ 56 ods. 8 až 15 zákona o verejnom obstarávaní“, avšak uvedené znenie je neaktuálne (ods. 13-15 boli vypustené pri novelizácii zákona a súčasné znenie v § 46 ods. 6 písm. b) uvádza § 56 ods. 8 až 12).

**ODPOVEĎ:**

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Predmetné už bolo opravené a zverejnené

**Poradové číslo:** 96

**Dátum podania:** 11.08.2023 06:35:08

**Zverejnené:** 16.08.2023 09:53:01

Vysvetľovanie, poradové číslo 94

V SP sa píše: "predložením autorizačného osvedčenia, certifikátu a pod. (originálu alebo úradne osvedčenej kópie) vo vzťahu k požiadavke na odbornú spôsobilosť príslušného experta." Uzná verejný obstarávateľ osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti - stavbyvedúci - pre kľúčového odborníka č. 1 a č. 2 - fotokópia osvedčenia stavbyvedúceho s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby?

### ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať predložené doklady v procese vyhodnocovania splnenia podmienok účasti v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v súlade s tým, čo si stanovil v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

Otázka: Dovoľujeme si verejného obstarávateľa opakovane požiadať o jednoznačnú a konkrétnu odpoveď na vyššie uvedenú otázku. Máme za to, inštitút vysvetľovania podľa § 48 ZVO Vysvetlenie slúži aj na to, aby sa uchádzači mohli pýtať a verejný obstarávateľ uchádzačom zodpovedal ich otázky. Nie je možné odpovedať odvolaním sa na zákon o verejnom obstarávaní bez snahy odpovedať konkrétne (uzná - neuzná). Zo SP nie je totiž jednoznačne jasné, či bude akceptovaný doklad pre odborníka č. 1 a č. 2 aj vo forme fotópie osvedčenia s originálom podpisu a pečiatkou, ktorý má platnosť originálu. Ďakujeme.

inštitút vysvetľovania slúži

### ODPOVEĎ:

V zmysle ustanovenia § 40 zákona je uvedené: „Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky, ...“. Osoba podľa § 8 zákona (ďalej len obstarávateľ) sa nevie vyjadriť k dokladu, ktorý nie je predložený a zároveň uvádza, že doklady budú predmetom posudzovania splnenia podmienok účasti v procese verejného obstarávania v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) zákona. Inštitút vysvetľovania súťažných podkladov slúži na ich vysvetlenie a nie na vyhodnocovanie dokladov ako takých, ktoré ani nemá možnosť obstarávateľ preskúmať, a v súlade s princípom transparentnosti ani tak pred otváraním ponúk a vyhodnotením dokladov spravíť nemôže. Súťažné podklady sú dostatočné na to, aby záujemca vedel pripraviť ponuku do predmetného verejného obstarávania. Pokiaľ Vaša otázka smeruje vyslovene len na to či originálom sa rozumie fotokópia originálneho dokladu, predmetné je taktiež upravené v súťažných podkladoch v bode 13.2.

**Poradové číslo:** 95

**Dátum podania:** 10.08.2023 13:06:06

**Zverejnené:** 10.08.2023 17:25:49

V súvislosti s doteraz zverejnenými odpoveďami k forme spracovania HMG, týmto žiadame verejného obstarávateľa o **jednoznačné** vyjadrenie, či uchádzač spracováva do ponuky HMG mesačný (v zmysle odpovede č. 33 zo dňa 17.7.2023), alebo v kalendárnych dňoch (v zmysle SP bod 17.1 písm. I)

### ODPOVEĎ:

Je potrebné sledovať aj opravy súťažných podkladov. Predmetné bolo zosúladené!

**Poradové číslo:** 94

**Dátum podania:** 09.08.2023 23:48:53

**Zverejnené:** 10.08.2023 17:25:49

V SP sa píše: "predložením autorizačného osvedčenia, certifikátu a pod. (originálu alebo úradne osvedčenej kópie) vo vzťahu k požiadavke na odbornú spôsobilosť príslušného experta." Uzná verejný obstarávateľ osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti - stavbyvedúci - pre kľúčového odborníka č. 1 a č. 2 - fotokópia osvedčenia stavbyvedúceho s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby?

### ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať predložené doklady v procese vyhodnocovania splnenia podmienok účasti v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v súlade s tým, čo si stanovil v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

**Poradové číslo:** 93

**Dátum podania:** 09.08.2023 21:04:14

**Zverejnené:** 10.08.2023 17:25:49

V súťažných podkladoch sa vyžaduje: Uchádzač uvedie v ponuke podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, vyžaduje sa, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a aby neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Bude v prípade nesplnenia vyššie uvedenej podmienky verejný obstarávateľ postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní § 41 Využitie

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

subdodávateľov? t.j.:

(2) Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa odseku 1 písm. b), verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiadava uchádzača o jeho nahradenie. ... Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety alebo druhej vety, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

### ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

**Poradové číslo:** 92

**Dátum podania:** 09.08.2023 10:21:43

**Zverejnené:** 10.08.2023 17:25:49

Nakoľko verejný obstarávateľ ešte nezodpovedal všetky nami kladené otázky, chceme sa informovať, či bude verejný obstarávateľ predlžovať termín predkladania ponúk?

### ODPOVEĎ:

Lehota na predkladanie ponúk bola predĺžená

**Poradové číslo:** 91

**Dátum podania:** 04.08.2023 10:11:11

**Zverejnené:** 07.08.2023 11:58:12

Dobrý deň,

v dôsledku neustálych technických upresnení a zmien vo výkaz, výmeroch navrhujeme verejnému obstarávateľovi, nasledovný postup:

- 1.) k určitému termínu: zastaviť vysvetľovanie súťažných podkladov, hlavne po technickej stránke
- 2.) zaslať finálne výkaz, výmery
- 3.) poskytnúť spracovateľom minimálne 14 dní na zrevidovanie výkaz, výmerov a ich prípravu do finálnej podoby pre predloženie ponuky.

### ODPOVEDE:

1. Nemocnica AGEL Zvolen a.s. bude postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
2. Nemocnica AGEL Zvolen a.s. zverejnila kompletný opravený VV, v prípade, že dôjde v dôsledku vyšetľovania súťažných podkladov k ďalšej zmene, opätovne zverejní opravený kompletný VV
3. Nemocnica AGEL Zvolen a.s. bude postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

**Poradové číslo:** 89

**Dátum podania:** 02.08.2023 20:09:45

**Zverejnené:** 07.08.2023 11:58:12

Bod 16.5.2 súťažných podmienok: Potvrdenie o poistení záruky môže byť vystavené poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“).

Odpoveď z NBS: Predmetné oznámenie – notifikáciu doručil BaFin NBS dňa 13. 3. 2020 v zmysle zákonných požiadaviek. Prílohu k predmetnej notifikácii tvorilo oznámenie spoločnosti HDI Global Specialty SE, že bude vykonávať poisťovacie služby na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej švédskej pobočky. Relevantnou skutočnosťou je to, že spoločnosť HDI Global Specialty SE bude vykonávať svoje poisťovacie činnosti na území SR v súlade s platným povolením nemeckého regulátora (v tomto prípade prostredníctvom svojej švédskej pobočky, a teda môže „poskytovať záruky v SR“, odvetvie neživotného poistenie č. 15. Akceptuje verejný obstarávateľ túto poisťovňu - spoločnosť HDI Global Specialty SE?

### ODPOVEĎ:

Zábezpeku je potrebné poskytnúť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so súťažnými podkladmi. Vyhodnocovať predložené doklady, ako aj poskytnuté zábezpeky, bude komisia v čase vyhodnocovania ponúk.

**Poradové číslo:** 90

**Dátum podania:** 02.08.2023 20:09:18

**Zverejnené:** 07.08.2023 11:58:12

Bod 16.11 súťažných podmienok: Zábezpeka prepadne v prospech obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona o verejnom obstarávaní. Odstúpenie od svojej ponuky uchádzač bezodkladne oznámi prostredníctvom systému EVO obstarávateľovi.

V bode 16.11. je chyba, správne nie je uvedené ani v zmluve „§ 56 ods. 8 až 13“

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

- 
- ods. 15 v zákone nie je
- správne má byť s odkazom na § 46 ods. 6 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní „§56 ods. 8 až 12
- Prosíme o opravu ustanovenia.

### ODPOVEĎ:

V súťažných podkladoch po ich oprave je v bode 16.11 uvedené "...podľa § 56 ods. 9 až 13 zákona o verejnom obstarávaní."

Predmetný bod opravujeme na "...podľa § 56 ods. 8 až 12 zákona o verejnom obstarávaní" a zverejňujeme opravené súťažné podklady.

V zmluve o dielo odkaz na § 56 zákona o verejnom obstarávaní nevidíme.

**Poradové číslo:** 88

**Dátum podania:** 02.08.2023 20:08:19

**Zverejnené:** 07.08.2023 11:58:12

Bod 16.5.2 súťažných podmienok: Potvrdenie o poistení záruky môže byť vystavené poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“).

Bude verejný obstarávateľ akceptovať toto znenie z Pisomneho prehlásenia (poistne za záruku) – hlavne časť vety **boldom**?

Plnení dle tohoto prohlášení výstavce zadavateli poskytne, pokud zadavatel výstavci doručí písemné prohlášení, že uchazeč zadávacího řízení odstoupil od své nabídky v zadávací lhůtě nebo neposkytnul součinnost nebo odmítnul uzavřít smlouvu nebo rámcovou dohodu podle § 56 odst. 8 až 12 Zákona o veřejném obstarávání, **a doklad, kterým osoba, která tuto výzvu podepsala, prokáže, že je osobou oprávněnou výzvu za zadavatele učinit a podepsat.** Výstavce uspokojí zadavatele v rozsahu uvedeném v písemné výzvě zadavatele dle předchozí věty, nejvýše však do výše zaručené částky, do deseti (10) dnů od doručení této výzvy výstavci.

### ODPOVEĎ:

Zábezpeku je potrebné poskytnúť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so súťažnými podkladmi (kde je okrem iného uvedené, čo v doklade o poistení musí poisťovňa písomne vyhlásiť). Vyhodnocovať predložené doklady, ako aj poskytnuté zábezpeky, bude komisia v čase vyhodnocovania ponúk.

**Poradové číslo:** 85

**Dátum podania:** 07.07.2023 11:12:30

**Zverejnené:** 03.08.2023 16:16:53

Žiadame o upresnenie výrobcov / údajov k prvkom nábytkov :

- kompaktné dosky bleďošedej farby hr.12mm
- kompaktné dosky bielej farby hr.12mm
- úchytky a nožičky
- drez jednodielny s odkvapkávacou plochou pod pracovnú dosku
- varná doska
- vodovodná batéria
- odpadkový kôš
- chladnička
- vaničky z liateho mramoru, aby sme boli schopný tieto položky zodpovedne naceniť.

### ODPOVEDE:

Kompaktné dosky sú dosky z vysokotlakého laminátu s povrchovou úpravou PUR

ÚCHYTKY A NOŽIČKY NEREZ, sú vykreslené v schéme

NEREZOVÝ DVOJDIELNY DREZ 700X400X190MM S ODKVAPKÁVACOU PLOCHOU - POD DOSKU

ZMIEŠAVACIA BATÉRIA VYSOKÁ SO ŠETRIACOU POLOHOU PÁKY

VSTAVANÝ KOŠ DELENÝ NA 3 ČASTI

PODPULTOVÁ LEKÁRENSKÁ CHLADNIČKA S VÝSUVNÝMI ŠUFLAMI

Napr. DETSKÁ VANIČKA 730x400MM S PREBALOVACÍM PULTOM Z LIATEHO MRAMORU, S BOČNICAMI, ODTIEŇ ALPSKÁ BIELA

Dané výrobky sú dostatočne popísané vo výpise jednotlivých prvkov aj vykreslené v schéme pre nacenenie, výrobcu z dôvodu neporušenia princípov verejného obstarávania neuvádzame

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Poradové číslo:** 87

**Dátum podania:** 23.06.2023 10:15:06

**Zverejnené:** 03.08.2023 16:16:53

1. Vo výkaze výmer „06. SO01\_Vetranie a chladenie\_VV“ nie sú uvedené zvlhčovače ku VZT jednotkám. Bude verejný obstarávateľ dopĺňať VV?
2. V dokumente „RP\_Zvolen\_SO-01\_VZT\_Špecka\_13-12-2022“ je uvedené **Zariadenia č.3 – Vetranie 3.NP Pôrodnice oddelenie - VZT** Jednotka s doskovým rekuperátorom tepla s DX výmenníkom - priamy ohrev resp. chladenie a el. dohrevom, prívod 9720m3/h, 600 Pa, odvod 9740m3/h,.... Toto zariadenie nie je uvedené vo VV. Má byť súčasťou dodávky? Bude verejný obstarávateľ dopĺňať VV?

### ODPOVEDE:

1 Vo „výkaze výmer“ je na konci poznámka, že podrobný popis vid' špecifikácia v projekte, kde je všetko podrobne popísané, je tam aj uvedené, ktoré jednotky majú mať v cene zvlhčovače a ktoré nie.

2 Tieto sú súčasťou už realizovanej časti 3.NP, nie sú súčasťou obstarávania. Vid' projekt POV

**Poradové číslo:** 86

**Dátum podania:** 23.06.2023 10:13:09

**Zverejnené:** 03.08.2023 16:16:53

1. V dokumente „26.VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV“ sa nachádzajú položky ZV1 – ZV4, ktoré vo VV nie sú vykázané. Majú byť tieto položky súčasťou dodávky? Bude VO dopĺňať výkaz výmer?
2. Tapeta uvedená v dokumente „26.VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV“ s označením položky TP ( Colani vision ) nie je vykázaná vo VV. Má byť súčasťou dodávky? Bude VO dopĺňať výkaz výmer?
3. Výplne otvorov AL53, 55-58, 60 sú uvedené v PD, nie sú však uvedené vo VV. Majú byť tieto položky súčasťou dodávky? Bude VO dopĺňať výkaz výmer?
4. Kuchynské linky S 10-11, S 13-14 sú uvedené v PD, nie sú však uvedené vo VV. Majú byť tieto položky súčasťou dodávky? Bude VO dopĺňať výkaz výmer?
5. Linky novorodeneckého kútika NK2 – NK5 sú uvedené v PD, nie sú však uvedené vo VV. Majú byť tieto položky súčasťou dodávky? Bude VO dopĺňať výkaz výmer?
6. Výplne otvorov AV 6-8, 13, 21-27, 30, 34, 36-40 sú uvedené v PD, nie sú však uvedené vo VV. Majú byť tieto položky súčasťou dodávky? Bude VO dopĺňať výkaz výmer?

### ODPOVEDE:

1 Tieto sú súčasťou už realizovanej časti 3.NP, nie sú súčasťou obstarávania. Vid' projekt POV

2 Tieto sú súčasťou už realizovanej časti 3.NP, nie sú súčasťou obstarávania. Vid' projekt POV

3 Tieto sú súčasťou už realizovanej časti 3.NP, nie sú súčasťou obstarávania. Vid' projekt POV

4 Tieto sú súčasťou už realizovanej časti 3.NP, nie sú súčasťou obstarávania. Vid' projekt POV

5 Tieto sú súčasťou už realizovanej časti 3.NP, nie sú súčasťou obstarávania. Vid' projekt POV

6 AV 6,7,8, 30, 34, 36-40 boli doplnené po predošlých vysvetľovaniach, nachádzajú sa v aktuálnom výkaze výmer

AV 21-27 sú súčasťou už realizovanej časti 3.NP, nie sú súčasťou obstarávania. Vid' projekt POV

**Poradové číslo:** 84

**Dátum podania:** 25.07.2023 10:12:01

**Zverejnené:** 03.08.2023 15:56:48

Chladenie SO02

Pol.23 v špecifikácii strojov (48 vo VV) - Potrubie oceľové bezšvové DN 100, ASME B36.10M, L 290NB – chránička – 8ks. Vo výkresoch je zakreslených 12ks. Žiadame VO o úpravu VV.

**ODPOVEĎ: Pol.23 – chránička – v špecifikácii nie je 8ks ale 8m – a vo výkaze výmer týchto 8m je pripočítaných k položke 10 – potrubie DN 100 – 20m, a celkovo vo VV – je potrubie DN 100 – celkom 28m**

Pol.31 (88 vo VV) - Tlakovo nezávislý vyvažovací - regulačný ventil DN 15, bez pohonu – 31ks. Vo výkresoch je 34ks. Žiadame VO o úpravu VV.

**ODPOVEĎ: Pol.31 opravené na 34 ks, vid' aktualizovaný VV**

Pol.32 (90 vo VV) - Tlakovo nezávislý vyvažovací - regulačný ventil DN 20, bez pohonu – 43ks. Vo výkresoch je 40ks. Žiadame VO o úpravu VV.

**ODPOVEĎ: Pol.32 opravené na 40 ks, vid' aktualizovaný VV**

Pol.37 (96 vo VV) - Guľový kohút závitový DN 20 – 62ks. Vo výkresoch je zakreslených 68ks. Žiadame VO o úpravu VV.

**ODPOVEĎ: Pol.37 opravené na 68 ks, vid' aktualizovaný VV**

Pol.38 (98 vo VV) - Guľový kohút závitový DN 25 – 86ks. Vo výkresoch je zakreslených 80ks. Žiadame VO o úpravu VV.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**ODPOVEĎ: Pol.38 opravené na 80 ks, viď aktualizovaný VV**

Pol.32 (99 vo VV) - Kohút plniaci a vypúšťací, G1/2 – 10ks. Vo výkresoch je zakreslených 11ks. Žiadame VO o úpravu VV.

**ODPOVEĎ: Pol.32 opravené na 11 ks, viď aktualizovaný VV**

Pol.33 (86 vo VV) - Automatický odvodušňovací ventil DN15 + 10ks. Vo výkresoch je 21ks. Žiadame VO o úpravu VV.

**ODPOVEĎ: Pol.33 opravené na 21 ks, viď aktualizovaný VV**

Vo VV chýba izolácia k armatúram. Žiadame VO o doplnenie VV.

**ODPOVEĎ: doplnené, viď aktualizovaný VV**

Vo VV chýba položka lešenie. Žiadame VO o doplnenie VV.

**ODPOVEĎ: doplnené, viď aktualizovaný VV**

Vo VV profesie vzduchotechnika/chladienie (pol.29) je vyšpecifikovaný samoregulačný vykurovací kábel pre vonkajšie potrubia. V TS tej istej profesie sa uvádza, že ochranu výhrevnými káblami dodáva a montuje profesia elektro. Žiadame VO o upresnenie dodávateľa samoregulačných káblů a o úpravu VV.

**ODPOVEĎ: dodáva profesia elektro, dodávateľov neuvádzame**

**Poradové číslo:** 83

**Dátum podania:** 25.07.2023 10:10:09

**Zverejnené:** 03.08.2023 15:56:48

Vzduchotechnika SO02

Zar.2.7 - Prívodný difúzny ventil, DN 160mm, Qv = 60 – 130m<sup>3</sup>/h, regulácia magnetmi – 4ks. Vo výkresoch sú zakreslené 3ks. Ktorý údaj je správny?

**ODPOVEĎ: opravené na počet 3 ks, pozri aktualizovaný VV**

Zar.2.10 - Odvodný difúzny ventil, DN 125mm, regulácia magnetmi – 6ks. Vo výkresoch je 7ks. Ktorý údaj je správny?

**ODPOVEĎ: opravené na počet 7 ks, pozri aktualizovaný VV**

Zar.č.2.12 - Odvodný kazetový difúzor rozmer 595x595mm, prípoj 160mm, s regulačným boxom DxŠxV-503x352x228mm, prípoj 160/250 mm – 17ks. Vo výkresoch je 16ks. Ktorý údaj je správny?

**ODPOVEĎ: opravené na počet 16 ks, pozri aktualizovaný VV**

Zar.2.14 - Klapka s premenlivým prietokom VAV -160, komunikuje s reguláciou od modulu , Klapka sa ovláda reguláciou od chladiaceho trámu – 17ks. Vo výkresoch je 16ks. Ktorý údaj je správny?

**ODPOVEĎ: opravené na počet 16 ks, pozri aktualizovaný VV**

Zar.2.15 - Tlmič hluku do kruhového potrubia 160-500, DN 160mm, dĺžka 500mm – 29ks. Vo výkresoch je 28ks. Ktorý údaj je správny?

**ODPOVEĎ: správny počet je 29 ks**

Zar.3.18 - Protipožiarna klapka , 630x300mm, dĺžka 325mm, požiarne odolnosť min. 90 minút, požiarne klapka s aktivačným mechanizmom so servopohonom 230V AC s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi, indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy kontaktnými spínačmi, spôsob inštalácie – požiarne penou – 2ks. Vo výkresoch sú 4ks. Žiadame VO o úpravu VV.

**ODPOVEĎ: opravené na počet 4 ks, pozri aktualizovaný VV**

Zar.3.8 - Prívodný kazetový difúzor, rozmer 595x595mm, prípoj 250mm, s regulačným boxom DxŠxV-503x417x278mm, prípoj 200/250 mm – 2ks. Na výkrese je 1ks. Ktorý údaj je správny?

**ODPOVEĎ: správne je 2 ks, pozícia 3.9 je opravená na 3.8 – opravený výkres**

Zar.3.9 – neobsadené. Vo výkrese sa nachádza kazetový difúzor označený ako položka 3.9. Žiadame VO o opravu VV, alebo výkresu.

**ODPOVEĎ: poz. 3.9 - je opravená na 3.8 – opravený výkres**

Zar.3.18 - Protipožiarna klapka , 630x300mm, dĺžka 325mm, požiarne odolnosť min. 90 minút, požiarne klapka s aktivačným mechanizmom so servopohonom 230V AC s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi, indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy kontaktnými spínačmi, spôsob inštalácie – požiarne penou – 2ks. Vo výkresoch sú 4ks. Žiadame VO o úpravu VV.

**ODPOVEĎ: opravené na počet 4 ks, pozri aktualizovaný VV**

Zar.4.18 - Protipožiarna klapka , 630x300mm, dĺžka 325mm, požiarne odolnosť min. 90 minút, požiarne klapka s aktivačným mechanizmom so servopohonom 230V AC s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi, indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy kontaktnými spínačmi, spôsob inštalácie – požiarne penou – 2ks. Vo výkresoch sú 4ks. Žiadame VO o úpravu VV.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**ODPOVEĎ: opravené na počet 4 ks, pozri aktualizovaný VV**

Zar.č.5 – vo výkrese je tlmič hluku označený pozíciou 5.16. Predpokladáme, že ide o zar.č.5.1a- Externé tlmíče hluku 1036- Rozmer 1000x400 - dĺžka 1850mm (interiérová strana na prívode aj odvode), 2,87m/s, 31Pa, 31dB. Žiadame VO o opravu vo výkrese.

**ODPOVEĎ: vid' v profile v dokumentoch - opravený výkres**

Zar.č.5 – vo výkrese je tlmič hluku označený pozíciou 5.17. Predpokladáme, že ide o zar.č.5.1b - Externé tlmíče hluku 0636- Rozmer 630x400 - dĺžka 1850mm (interiérová strana na odvode), 2,87m/s, 31Pa, 31dB. Žiadame VO o opravu vo výkrese.

**ODPOVEĎ: vid' v profile v dokumentoch - opravený výkres**

Zar.č.5.15 - Tlmič hluku do kruhového potrubia Swegon CLA-A-160-500, DN 160mm, dĺžka 500mm – 23ks. Vo výkrese je 24ks. Žiadame VO o úpravu VV.

**ODPOVEĎ: opravené na počet 24 ks, pozri aktualizovaný VV**

Zar.č.5.16 - Tlmič hluku do kruhového potrubia Swegon CLA-A-200-500, DN 200mm, dĺžka 500mm – 9ks. Táto položka je vo výkrese označená pozíciou 5.15. Žiadame VO o opravu vo výkrese.

**ODPOVEĎ: vid' v profile v dokumentoch - opravený výkres**

Zar.č.5.18 - Protipožiarna klapka hranatá, 630x300mm, dĺžka 325mm, požiarne odolnosť min. 90 minút, požiarne klapka s aktivačným mechanizmom so servopohonom 230V AC s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnými spínačmi, indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy kontaktnými spínačmi, spôsob inštalácie – požiarou penou – 2ks. Vo výkrese sú zakreslené 4ks. Žiadame VO o úpravu VV.

**ODPOVEĎ: opravené na počet 4 ks, pozri aktualizovaný VV**

Zar.č.7.3 - Odsávací ventilátor typ 160, VZT výkon 200m<sup>3</sup>/h, 150Pa, rozmer 295mm, prípoj=160mm, 2,0kg, El. príkon 53 W, 230V, 50 Hz, + spojka MBR 160mm, spätná klapka 160mm, ochranná mriežka 160mm, tlmič hluku 160mm, fasádna mriežka 160mm – v TS VZT je uvedené, že ventilátor má v sebe zabudovaný EC regulátor otáčok. V špecifikácii táto informácia nie je uvedená. Žiadame VO o doplnenie VV.

**ODPOVEĎ: doplnené do VV**

Zar.č.7 – vo výkrese je zakreslená stenová mriežka SM 200×150. Vo výkrese sa nenachádza. Žiadame VO o doplnenie VV.

**ODPOVEĎ: doplnené do VV**

Zar.č.8.1 - Odsávací ventilátor typ 250, VZT výkon 150m<sup>3</sup>/h, 150Pa, rozmer 246x278mm, prípoj=100mm, 2,2kg, El. príkon 68 W, 230V, 50 Hz, ventilátor s dobehom 1-10 minút. Ventilátor je špecifikovaný s časovým dobehom. V technickej správe VZT je uvedené, že časový dobeh dodáva profesia elektro, tam však časový dobeh nie je špecifikovaný. Žiadame VO o úpravu VV a o presnú špecifikáciu dodávateľa časového dobehu k ventilátorom.

**ODPOVEĎ: opravené na počet 34 ks, pozri aktualizovaný VV**

Zar.9.8 - Regulačná klapka štvorhranná so servom RKT 400x200-S, rozmer 400x200mm, + servo –servopohon 4 Nm, s pružinou, nastaviteľný pomocný spínač, signalizácia polohy, 230V – 3ks. Vo výkresoch sú zakreslené 4ks. Žiadame VO o úpravu VV.

**ODPOVEĎ: opravené na počet 4 ks, pozri aktualizovaný VV**

Zar.9.13 - Protidažďová žalúzia hliníková PZAL 400x200- UR- S, rozmer 400x200mm so sitom – 3ks. Vo výkresoch sú zakreslené 4ks. Žiadame VO o úpravu VV.

**ODPOVEĎ: opravené na počet 4 ks, pozri aktualizovaný VV**

**Poradové číslo:** 82

**Dátum podania:** 25.07.2023 10:03:04

**Zverejnené:** 03.08.2023 15:56:48

Vo výkrese výmer sme našli nesúlad s projektom, prosíme o dovysvetlenie a opravenie výkazu výmer:

Objekt SO.01 Zateplenie obvodového plášťa – hliníkové výplne otvorov:

Montáž a dodávka AL okna 2 kr. OS+S 1200x2050 mm, pol. AL41 vo výkrese výmer množstvo 4ks, vo výpise prvkov v PD je 5 ks

**ODPOVEĎ: Časť položiek je už osadená počas prebiehajúcej realizácie pôrodného traktu na 3NP**

Montáž a dodávka AL okna 1 kr. OS 1500x1695 mm, pol. AL42 vo výkrese výmer množstvo 8ks, vo výpise prvkov v PD je 10 ks

**ODPOVEĎ: Časť položiek je už osadená počas prebiehajúcej realizácie pôrodného traktu na 3NP**

Montáž a dodávka AL okna 2 kr. P+OS 1450x3150 mm, pol. AL43 vo výkrese výmer množstvo 2ks, vo výpise prvkov v PD je 3 ks

**ODPOVEĎ: Časť položiek je už osadená počas prebiehajúcej realizácie pôrodného traktu na 3NP**

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Montáž a dodávka AL okna 3 kr. P+O+OS 1500x3050 mm, pol. AL44 vo výkaze výmer množstvo 2ks, vo výpise prvkov v PD je 3 ks

**ODPOVEĎ: Časť položiek je už osadená počas prebiehajúcej realizácie pôrodného traktu na 3NP**

Montáž a dodávka AL okna 1 kr.OS 600x1550 mm, pol. AL48 vo výkaze výmer množstvo 1ks, vo výpise prvkov v PD je 2 ks

**ODPOVEĎ: Časť položiek je už osadená počas prebiehajúcej realizácie pôrodného traktu na 3NP**

Montáž a dodávka AL okna 2 kr.OS+S 1150x2050 mm, pol. AL50 vo výkaze výmer množstvo 2ks, vo výpise prvkov v PD je 1 ks

**ODPOVEĎ: Položka 154, vo výkaze výmer 2ks je správne množstvo**

Montáž a dodávka AL okna 3-DIELNE 1200X2100 MM, pol. AL53 vo výkaze výmer chýba úplne, vo výpise v PD je 1 ks

**ODPOVEĎ: Položka je už osadená počas prebiehajúcej realizácie pôrodného traktu na 3NP**

Položky AL55 (v PD 1ks); AL56 (v PD 1ks); AL57 (v PD 1 ks); AL58 (v PD 1 ks); AL60 (v PD je 1 ks) chýbajú vo výkaze výmer úplne

**ODPOVEĎ: Položky sú už osadené počas prebiehajúcej realizácie pôrodného traktu na 3NP**

Montáž a dodávka AL okna 1 kr.OS 1200x1695 mm, pol. AL59 vo výkaze výmer množstvo 1ks, vo výpise prvkov v PD je 2ks

**ODPOVEĎ: Časť položiek je už osadená počas prebiehajúcej realizácie pôrodného traktu na 3NP**

Objekt SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu – hliníkové interiérové dvere

Úplne chýbajú vo výkaze výmer položky

AV6 (interiérové dvere celopresklené jednokrídlové posuvné aj automatické) = 1ks;

AV7 (interiérové dvere celopresklené jednokrídlové posuvné aj automatické) = 1ks;

AV8 (interiérové dvere celopresklené jednokrídlové posuvné aj automatické) = 1ks;

**ODPOVEĎ: Tieto tri položky už boli doplnené po predošlých vysvetleniach, nachádzajú sa v aktuálnom výkaze výmer**

AV21 (protipožiarna hliníková interiérová zasklená stena) = 1ks;

AV22 (hliníková interiérová zasklená stena) = 1ks;

AV23 (hliníková interiérová zasklená stena) = 1ks;

AV24 (kovové dvojkrídlové otváracie dvere) = 1ks;

AV25 (kovové jednokrídlové otváracie dvere) = 3ks;

AV26 (kovové jednokrídlové otváracie dvere) = 1ks;

AV27 (interiérové dvere celopresklené jednokrídlové) = 3ks;

**ODPOVEĎ: Položky sú už osadené počas prebiehajúcej realizácie pôrodného traktu na 3NP**

AV30 (interiérové požiarne celopresklené dvere) = 1ks

**ODPOVEĎ: Položka už bola doplnená po predošlých vysvetleniach, nachádza sa v aktuálnom výkaze výmer**

AV34 (protipožiarna hliníková interiérová zasklená stena) = 2ks;

**ODPOVEĎ: Položka už bola doplnená po predošlých pripomienkach, nachádza sa v aktuálnom výkaze výmer**

**Časť položky je už osadená počas prebiehajúcej realizácie pôrodného traktu na 3NP**

AV36 (kovové dvojkrídlové posuvné dvere automatické) = 1ks;

AV37 (kovové dvojkrídlové posuvné teleskopické dvere automatické) = 1ks;

AV38 (kovové jednokrídlové posuvné dvere automatické) = 2ks;

AV39 (kovové jednokrídlové posuvné dvere automatické) = 1ks;

AV40 (kovové jednokrídlové posuvné dvere automatické) = 1ks;

**ODPOVEĎ: Tieto položky už boli doplnené po predošlých vysvetleniach, nachádzajú sa v aktuálnom výkaze výmer**

AV46 (kovové jednokrídlové otváracie dvere) = 1ks;

**ODPOVEĎ: Položka je už osadená počas prebiehajúcej realizácie pôrodného traktu na 3NP**

Objekt SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu – stolárske výrobky – dvere

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Úplne chýbajú vo výkaze výmer položky:

D15P (int.dvere čiastočne presklené) = 1ks

D16P (int.dvere čiastočne presklené) = 1ks

**ODPOVEĎ: Položky 214, 216 a 217, vo výkaze výmer**

Dvere s označením D1 až D10 sú v PD v celkovom počte 84 ks.

Vo výkaze výmer je to rozpoložované bez označenia a celkovo ich je vo výkaze 70 ks (66 ks jednokrídlových + 4 ks dvojkridlových).

**ODPOVEĎ: Časť položiek je už osadená počas prebiehajúcej realizácie pôrodného traktu na 3NP, počet vo výkaze výmer je správny**

**Poradové číslo:** 81

**Dátum podania:** 25.07.2023 10:37:03

**Zverejnené:** 03.08.2023 15:56:48

1. Vo výkaze výmer sú položky v objekte SO 01 uvedené s nesprávnou výmerou. Prosíme o opravu výkazu výmer. Sú to nasledovné položky:

Montáž a dodávka lepených ochranných pásov ACROVYN TP 300 (vo výkaze výmer 268 m, v PD 314 m)

Montáž a dodávka lepených ochranných rohov ACROVYN S030 (vo výkaze výmer 277 m, v PD 142 m)

Montáž a dodávka dvojice chráničov hlavy ACROVYN BL-10 V, farba 100 EGGSHELL (vo výkaze výmer 19 párov, v PD 23 párov)

**ODPOVEĎ: Tieto položky už boli upraven, pozri aktualizovaný VV**

2. Žiadame o nápravu položiek výkazu výmer pre nasledovné položky v objekte SO 01:

Lepenie zrkadla na stenu = 14,04 m<sup>2</sup> Zrkadlo, zaoblené hrany podľa popisu v PD pol. ZR7, ZR8 = 14,04 m<sup>2</sup> Podľa PD má byť správna výmera pre tieto položky 18,36 m<sup>2</sup> (položky ZR7 a ZR8)

**ODPOVEĎ: Časť položiek je už v realizovanej časti 3.NP, viď projekt POV, výmera vo výkaze prvkov je správna**

Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane = 3 ks Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez = 3 ks Podľa PD má byť správna výmera pre tieto položky 8 ks (položka ZR2)

**ODPOVEĎ: Časť položiek je už v realizovanej časti 3.NP, viď projekt POV, výmera vo výkaze prvkov je správna**

Madlo nerezové univerzálne pevné dl. 450 mm = 13 ks Podľa PD má byť správna výmera 23 ks ( položka ZR3)

**ODPOVEĎ: Časť položiek je už v realizovanej časti 3.NP, viď projekt POV, výmera vo výkaze prvkov je správna**

Montáž deliacich WC stien = 61,178 m<sup>2</sup>

Dielaca stena WC z vysoktlakého laminátu hr. 8 mm, farba žltá 0010 MANGO, komplet podľa PD pol. V11-V24 = 61,178 m<sup>2</sup> Podľa PD má byť správna výmera 66,36 m<sup>2</sup> ( položky V11 až V24)

**ODPOVEĎ: Časť položiek je už v realizovanej časti 3.NP, viď projekt POV, výmera vo výkaze prvkov je správna**

Kuchynská linka dl. 1400 mm, komplet podľa PD, pol.S2 = 2 ks Podľa PD má byť správna výmera 4 ks

**ODPOVEĎ: Správne množstvo je 3 ks, opravené v prílohe vo výkaze výmer, jedna linka je už v realizovanej časti 3.NP**

3. Na základe PD (výpis stolárskych výrobkov – objekt SO 01) chýbajú vo výkaze výmer nasledovné položky: Pracovná linka dl. 2000 mm, ozn.S10 = 1 ks ; Pracovná linka dl. 2000 mm, ozn.S11 = 1 ks ; Pracovná linka dl. 2400 mm, ozn.S13 = 1 ks ; Pracovná linka dl. 1800 mm, ozn.S14 = 4 ks ; Linka novorodeneckého kútika rohová dl. 1400+1400 mm, ozn.NK2 = 2ks ; Linka novorodeneckého kútika dl. 2000 mm, ozn.NK3 = 1ks ; Linka novorodeneckého kútika dl. 1600 mm, ozn.NK4 = 1ks ; Linka novorodeneckého kútika dl. 1600 mm, ozn.NK5 = 1ks ; Recepčný pult z drevotriesky, ozn. S21 = 1ks

**ODPOVEĎ: Tieto položky sú už v realizovanej časti 3.NP, viď projekt POV**

4. Vo výkaze výmer SO.01 chýbajú položky pre zámočnicke výrobky s ozn. Z9 až Z14. Je to zahrnuté už v inej položke? Ak áno v ktorej? Ak nie žiadame o zapracovanie do výkazu výmer.

**ODPOVEĎ: Tieto položky už boli doplnené v rámci predchádzajúceho vysvetľovania, nachádzajú sa v aktuálnom výkaze výmer**

5. Výkaz výmer obsahuje chybnú výmeru pre položku v objekte SO.01 „Cementotriesková doska CETRIS BASIC, rozmer 20x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom“. Množstvo vo výkaze 19,555 m<sup>2</sup>, správne množstvo podľa PD je 69,2 m<sup>2</sup>. Žiadame o opravu výkazu výmer.

**ODPOVEĎ: opravené v aktuálnom výkaze výmer, pol. 61 a 63**

6. Na základe odpovede, že verejný obstarávateľ považuje formát výkresov PDF za dostatočný a nebudú poskytnuté dwg súbory, nie sú dostatočné podklady k tomu aby sa prekontrolovali všetky množstvá uvedené vo výkaze výmer. Je výkaz výmer v súlade so zadávacou projektovou

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

dokumentáciou? Platí množstevný rozsah prác podľa výkazu výmer?

**ODPOVEĎ:** áno, platí

7. V objekte SO.01 sa majú búrať presklené okná a dvere. Vo výkaze to však nefiguruje. Je potrebné doplniť do výkazov položku pre vysklievanie a s tým aj spojený poplatok za skládku pre konkrétnu kategóriu.

**ODPOVEĎ:** Položky 35 a 36 výkazu výmer, v rámci demontáže okien a dverí je celý komplet aj so sklom

8. Žiadame o doplnenie výkresu 3.NP v časti POV nakoľko tam výkres chýba (názov dokumentu je 3.NP ale je tam 2.NP). Tiež by sme chceli poprosiť o zvýraznenie do výkresov, ktoré časti sa už realizujú a nie sú predmetom tohto obstarávania, nakoľko to nie je jasné z výkresov.

**ODPOVEĎ:** Pozri aktuálny výkaz výmer. Na 3NP je modrou vyšrafovaná realizovaná časť, viď výkres a legendu etáp.

9. Žiadame o doplnenie do výkazu výmer poplatku za skládku pre objekt SO.01 – zdravotníka. Vo výkaze sa nachádzajú iba demontáže zariadení predmetov bez presunov a likvidácie odpadu.

**ODPOVEĎ:** Boli doplnené položky 155.2 a 155.3 Pozri aktuálny výkaz výmer

10. Žiadame o doplnenie zvislých presunov sute pre všetky búracie práce vo výkazoch výmer pomocou plastových sklzov na fasáde. Alebo je možné vynášať odpad po schodoch?

**ODPOVEĎ:** Je možné vynášať aj po schodoch

**Poradové číslo:** 80

**Dátum podania:** 25.07.2023 10:04:19

**Zverejnené:** 03.08.2023 15:56:48

Vzduchotechnika SO01

Pol.1.23. - Odvodný kazetový difúzor s nastaviteľnými tryskami, rozmer 280x280mm, prípoj 160mm, s regulačným a protihlukovým boxom rozmer D<sub>x</sub>S<sub>x</sub>V-503x352x228mm, prípoj 160/160 mm, s regulačnou klapkou, vzduchový výkon 100m<sup>3</sup>/h – v špecifikácii sú 2ks, na výkresoch sú zakreslené 3 ks (v m.č.4.38.je jeden anemostat bez okótovania). Žiadame VO o úpravu vv.

**ODPOVEĎ:** Upravený Výkaz výmer SO 01 Vzduchotechnika Revízia 2

Zar.č.5.1. - Odsávací ventilátor s dobehom, VZT výkon 80m<sup>3</sup>/h, 100Pa, rozmer 246x278mm, prípoj=100mm, 2,2kg, El. príkon 26 W, 230V, 50 Hz, ventilátor s dobehom 1-10 minút – 11ks. Vo výkresoch je 12ks. Ventilátor je špecifikovaný s časovým dobehom. V technickej správe VZT je uvedené, že časový dobeh dodáva profesia elektro, tam však časový dobeh nie je špecifikovaný. Žiadame VO o úpravu VV a o presnú špecifikáciu dodávateľa časového dobehu k ventilátorom.

**ODPOVEĎ:** Dobeň 1-10 min

Zar.č.5.2 - Odsávací ventilátor s dobehom, VZT výkon 140 – 200m<sup>3</sup>/h, 150Pa, rozmer 246x278mm, prípoj=100mm, 2,2kg, El. príkon 68 W, 230V, 50 Hz, ventilátor s dobehom 1-10 minút – 27ks. Vo výkresoch je zakreslených 26ks. Ventilátor je špecifikovaný s časovým dobehom. V technickej správe VZT je uvedené, že časový dobeh dodáva profesia elektro, tam však časový dobeh nie je špecifikovaný. Žiadame VO o úpravu VV a o presnú špecifikáciu dodávateľa časového dobehu k ventilátorom.

**ODPOVEĎ:** Dobeň 1-10 min

Pol5.5 - Spätná klapka, DN 200mm – 1ks. Položka je uvedená v špecifikácii strojov a zariadení. Nenachádza sa však vo VV. Žiadame VO o doplnenie položky do VV.

**ODPOVEĎ:** Položka 120 vo výkaze výmer SO 01 Vzduchotechnika Revízia 2

**Poradové číslo:** 79

**Dátum podania:** 27.06.2023 13:51:28

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

Nakoľko sú všetky výkazy výmer v rozličných formátoch, chceme sa spýtať či je možné zaslať ponuku v zjednotenom rozpočte z výstupu cenkros? Alebo je požadované vyplňanie zadávacích výkazov výmer? Ak sa majú vyplňať zadávacie výkazy, prosíme doplniť jednotný súbor, kde budú všetky výkazy v rovnakom formáte.

**ODPOVEĎ:**

je potrebné vyplňať VV v predloženom formáte

**Poradové číslo:** 78

**Dátum podania:** 27.06.2023 13:51:15

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

Nakoľko sú všetky výkazy výmer v rozličných formátoch, chceme sa spýtať či je možné zaslať ponuku v zjednotenom rozpočte z výstupu cenkros? Alebo je požadované vyplňanie zadávacích výkazov výmer? Ak sa majú vyplňať zadávacie výkazy, prosíme doplniť jednotný súbor, kde budú všetky výkazy v rovnakom formáte.

**ODPOVEĎ:**

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Nie je možné potrebné vyplniť predložené formáty

**Poradové číslo:** 77

**Dátum podania:** 23.06.2023 10:15:46

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

Vzduchotechnika a chladenie – špecifikácie prvkov vo výkaze výmer nesúhlasia so špecifikáciami prvkov v projektovej dokumentácii. Ktorých špecifikácií sa má uchádzač držať?

### ODPOVEĎ:

Pozri aktualizovaný VV - v profile v dokumentoch

**Poradové číslo:** 76

**Dátum podania:** 21.06.2023 09:55:05

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

Žiadame o doplnenie parametrov ku gabiónom, nakoľko sa v súťažných podkladoch tieto informácie nenachádzajú. Z akých sietí má byť gabión zrealizovaný?

### ODPOVEĎ:

Zvárané gabiónové siete hrubo pozinkované, sú v ponuke viacerých výrobcov.

**Poradové číslo:** 75

**Dátum podania:** 20.06.2023 08:24:33

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

Dobrý deň, žiadame vysvetliť/upresniť nasledovné:

Otázka č.10

Poskytnutý výkaz výmer elektroinštalácie pre stavebný objekt SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu obsahujem v položkách č.57 až č.63 dodávku rozvádzačov pričom v položke je uvedený text „v zmysle PD“. Dostupná projektová dokumentácia však neobsahuje schémy týchto rozvádzačov, ktoré sú potrebné pre určenie ich správnej ceny.

*Žiadame VO o doplnenie schém pre rozvádzače definované v položkách č.57 až č.63 v časti elektroinštalácie v stavebnom objekte SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu.*

Otázka č.11

Ako súčasť projektovej dokumentácií k stavebnému objektu SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu bol zverejnený výpis stolárskych výrobkov- linky. Pri oceňovaní položiek, ktoré sú obsahom tohto výpisu uchádzač identifikoval rozdiel v rozsahu prác a dodávok uvedených v tomto výpise a uvedených vo výkaze výmer. Vo výkaze výmer absentuje viacero položiek, ktoré sú súčasťou výpisu.

*Aký rozsah kuchynských liniek má uchádzač oceniť?*

Otázka č.12

*V nadväznosti na odpoveď verejného obstarávateľa na otázku s poradovým číslom 5 zo dňa 13.6.2023 žiadame verejného obstarávateľa o predloženie jednotného výkazu výmer s doplnením polí pre zápis „hmotností“ tak, aby bol výkaz výmer pre všetkých uchádzačov rovnaký (jednotný) v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.*

### ODPOVEDE:

Schémy Vami uvedených rozvádzačov sú súčasťou dokumentácie.

Výkaz výmer nešpecifikuje doslova rozsah z výpisu prvkov ale je v ňom uvedené, že komplet podľa položky xxx vo výpise prvkov. Preto je potrebné nacíť všetko podľa podrobného popisu a nákresu v výpise prvkov.

V časti HSV prác sú položky pre definovanie sute, dopravy sute, ako aj skládkovanie a to v časti ostatné prác, búranie. V Časti HSV prác je definované množstvo materiálu v tonách v časti presun hmôt HSV. V Časti PSV prác sú definované množstvá presunu hmôt percentom zo sumáru daného oddielu PSV prác. Toto je štandardný spôsob rozpočtovania.

**Poradové číslo:** 72

**Dátum podania:** 19.07.2023 16:30:40

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

Prosím o vysvetlenie prečo v časti: Dokumenty zákazky v rámci: súťažné podklady - k vysvetľovaniu č. 25 (opravený VV), sú priložené 2 VV:

13. SO01\_Zdravotnícka technológia\_VV\_ZV\_30.06.2023.xlsx

13. SO01\_Zdravotnícka technológia\_VV\_ZV\_JM30.06.2023.xlsx

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Je potrebné naceniť oba priložené VV?

### ODPOVEĎ:

Pozri aktualizovaný VV v profile v dokumentoch

**Poradové číslo:** 71

**Dátum podania:** 18.07.2023 13:21:24

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

V SO01 v stavebno-technickom riešení, statika – chýba v bode 9 Ostatné konštrukcie a búracie práce – položka: POPLATOK za skládku (vzhľadom na odvoz sutiny a vybraných hmôt). Prosíme o doplnenie do VV.

### ODPOVEĎ:

Pozri aktualizovaný VV

**Poradové číslo:** 70

**Dátum podania:** 18.07.2023 13:12:17

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

**OTAZKA č.1:** Dobrý deň, v rámci preštudovania projektovej dokumentácie a porovnania rozsahov s VV nám chýbajú uvedené položky vo výkaze, výmere SO 01 stavebnotechnické riešenie, statika:

1.)SO.01-VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV – EXTERIÉR - č. prílohy 21. Chýbajú položky: AL53, AL55, AL56, AL57, AL58, AL60, podľa: Montáž a dodávka exteriérové okná a dvere.

Ďalej žiadame zmeniť vo VV, v zmysle špecifikácie:

144 K 76761AL40 Montáž a dodávka AL okna 2 kr. OS+S 900x2050 mm, pol. AL40 kus 1 za 2 ks  
145 K 76761AL41 Montáž a dodávka AL okna 2 kr. OS+S 1200x2050 mm, pol. AL41 kus 4 za 5ks  
146 K 76761AL42 Montáž a dodávka AL okna 1 kr. OS 1500x1695 mm, pol. AL42 kus 8 za 10 ks  
147 K 76761AL43 Montáž a dodávka AL okna 2 kr. P+OS 1450x3150 mm, pol. AL43 kus 2 za 3 ks  
148 K 76761AL44 Montáž a dodávka AL okna 3 kr. P+O+OS 1500x3050 mm, pol. AL44 kus 2 za 3 ks  
152 K 76761AL48 Montáž a dodávka AL okna 1 kr.OS 600x1550 mm, pol. AL48 kus 1 za 2 ks

157 K 76761AL54 Montáž a dodávka AL okna 1 kr.OS 1000x1550 mm, pol. AL54 kus 1 za 2 ks  
158 K 76761AL59 Montáž a dodávka AL okna 1 kr.OS 1200x1695 mm, pol. AL59 kus 1 za 2 ks

2.) Chýbajú INTERIÉROVÉ DVERE AL AV-6/7/8/13/21/22/23/27/27\*/34, podľa: Montáž a dodávka SO.01-VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV - č. prílohy 22

3.) Chýbajú závesy s protipožiarnou úpravou ZV1 /ZV2 /ZV3/ ZV4/, podľa: SO.01-VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV - č. prílohy 26

4.) Chýba položka: Podlahy povlakové-ÚPRAVA PODKLADU - NIVELIZÁCIA

Žiadame obstarávateľa o doplnenie predmetného výkaz, výmeru: SO 01 stavebnotechnické riešenie, statika

### OTAZKA č.2:

Žiadame obstarávateľa doplniť do VV v zmysle špecifikácie:

SO.01-VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV - č. prílohy 22 Montáž a dodávku INTERIÉROVÉ DVERE: AL AV30, AV36,AV37,AV38,AV39,AV40, podľa: Montáž a dodávka SO.01-VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV - č. prílohy 22

Ďalej žiadame zmeniť vo VV, v zmysle špecifikácie: SO.01 STV Výpis zámočníckych výrobkov, príloha č.24 – položka: Montáž a dodávka 2 kr. dverí 1250x1970 mm, EI-C,K 30/D1 pol. Z6P 2ks namiesto 1ks

### ODPOVEDE:

1

1.1 Tieto sú súčasťou už realizovanej časti 3NP, viď projekt POV

1.2 Tieto sú súčasťou už realizovanej časti 3NP, viď projekt POV

1.3 Tieto sú súčasťou už realizovanej časti 3NP, viď projekt POV

1.4 Položka 43 vo výkaze výmer SO.01

2

Časť položiek bola už doplnená v aktuálnom VV, časť sú súčasťou už realizovanej časti 3NP, viď projekt POV.

Bolo už doplnené v aktuálnom VV.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Poradové číslo:** 69

**Dátum podania:** 18.07.2023 08:26:22

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

1. Vo výkaze výmer v stavebnej časti SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu - zateplenie obvodového plášťa, striech a výmena okien, chýbajú pri búracích prácach poplatky za skládky. Prosíme o doplnenie a úpravu výkazu výmer.

2. Prosíme o doplnenie výkresu pre výpis AL28 (objekt SO02) – výpis fasádnych profilov, nakoľko sa v PD nachádza iba AL 26, A27.

### ODPOVEDE:

1. Zodpovedané v rámci predošlého vysvetľovania, položka už bola doplnená

2. položka 268 vo VV

**Poradové číslo:** 68

**Dátum podania:** 18.07.2023 08:16:08

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

1. Vo výkaze výmer sme našli nesúlad s projektom, prosíme o dovysvetlenie a opravenie: Deliaca stienka do WC, HPL hr.8mm, 1470x2000mm, kotviace prvky, Z23 – vo výkaze 2 ks a vo výpise zámočnických prvkov 1ks. Požadujeme opraviť výkaz výmer. Sprchová zástena, bezprofilový systém, kalené bezpečnostné sklo, otváracia časť 600mm, 960x2000mm, Z17 – vo výkaze 6ks a vo výpise zámočnických prvkov 1ks. Požadujeme opraviť výkaz výmer.
2. Vo výkaze výmer je položka uvedená s nesprávnou výmerou - Výroba a montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií dl.3900mm, v=645mm, Z14 = množstvo 4 kpl. Po prepočítaní je to  $4 \times 3,9\text{m} = 15,6\text{ m}$ . Vo výpise je však uvedená výmera 14,3 m. Požadujeme opraviť výkaz výmer na 1 kpl a zmeniť popis položky s výmerou 14,3 m.
3. Vo výkaze výmer chýba úplne položka pre zámočnický výrobok s ozn. Z28 = Ocelový valcovaný profil I200, dĺžka 2,5m = 3 ks. Prosíme o doplnenie do výkazu výmer. Vo výkaze výmer je položka v objekte SO 02 uvedená s nesprávnou výmerou - Dodávka a montáž ochranného pásu ACROVYN TP300, P (alt. ekvivalent) = 397,9 m. Správne má byť podľa výpisu zámočnických výrobkov 288.1 m. Prosíme o opravu výkazu výmer.
4. Vo výkaze výmer je položka v objekte SO 02 uvedená s nesprávnou výmerou - D+ M hliníkových exteriérových zasklených stien, 2- dielna - fix so sklopným oknom, š/v 1600/2800mm, AL12. Vo výkaze je 1 ks a vo výpise AL výrobkov sú 2ks. Prosíme o opravu výkazu výmer.
5. Chápeme správne, že v prípade potreby zosilnenia statiky existujúceho objektu (trámový strop a pod.) to bude riešené dodatočne mimo zmluvy a nemá to byť v cene? Ak to má byť teraz v cene, prosíme o presné vyšpecifikovanie a doplnenie položiek do výkazu výmer.

### ODPOVEDE:

1 - 4: Už opravené, pozri aktualizovaný VV v profile v dokumentoch

5: Aktuálna situácia je stabilizovaná (ak si odhadený skutkový stav vyžiada, bude to riešené samostatne)

**Poradové číslo:** 67

**Dátum podania:** 18.07.2023 08:12:32

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

**Zdravotechnika - SO 02:** Zistili sme rozdiely medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer v počte zariadení predmetov: WC 45 ks (namiesto 43), pískár 3 ks (namiesto 2), drez 45 (namiesto 44), výlevka 5 ks (namiesto 4).

Vo výkaze výmer chýbajú nasledovné položky:

- elektromagnetická úpravňa vody, armatúry, expanzná nádoba, poistný ventil, tlakomer – na privode studenej vody k zásobníkovým ohrievačom
- tepelná izolácia na potrubí studenej vody
- plnoprietokové ventily, termostatické a regulačné ventily (výkres - pôdorys 1.PP)

Prosíme o opravu/doplnenie výkazu výmer.

### ODPOVEDE:

**Doplnené** v aktualizovanom VV, položky 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 132, 133, 147, 148

- elektromagnetická úpravňa vody, armatúry, expanzná nádoba, poistný ventil, tlakomer – na privode studenej vody k zásobníkovým ohrievačom.

**Doplnené v aktualizovanom VV, položky 113.1 až 113.8**

- tepelná izolácia na potrubí studenej vody. **Nachádza sa v položkách 17 až 25**
- plnoprietokové ventily, termostatické a regulačné ventily (výkres - pôdorys 1.PP). **Nachádzajú sa v položkách 108 až 111**

**Poradové číslo:** 65

**Dátum podania:** 12.07.2023 16:21:06

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

Pod poradový číslom 24 – bolo avizované že jeden z 2 súborov má poškodené výkresy , žiadal jeden uchádzač o nahratie ešte raz, odpoveď bola, že sú 2 zložky s rovnakým názvom a treba prihliadať len na súbor „ Rozvážače SO.01“. Nie je to tak Chýbajú tieto výkresy, resp. sú poškodené.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Žiadame doplniť.

Rozvádzač RM11+RD11.pdf\_Error

Rozvádzač RM23+RD23+RZ23.pdf\_Error

Rozvádzač RM31+RD31.pdf\_Error

Rozvádzač RM33+RD33+RZ33.pdf\_Error

Rozvádzač RM33+RD33+RZ33.pdf\_Error

Rozvádzač RM37+RD37+RZ37.pdf\_Error

Rozvádzač RM41+RD41+RZ41.pdf\_Error

Rozvádzač RM43+RD43+RZ43.pdf\_Error

### ODPOVEĎ:

Zverejňujeme v profile v dokumentoch, pozor vo výkaze výmer nie sú rozvádzače už realizovanej časti na 3.NP, treba naceniť podľa výkazu výmer.

**Poradové číslo:** 64

**Dátum podania:** 12.07.2023 15:38:39

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

Pri SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu - zateplenie obvodového plášťa, striech a výmena okien - chýba v rámci Ostatné konštrukcie a práce-búranie - položka: poplatok za likvidáciu odpadu na skládke.

Pri SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu - je predpokladáme chyba v rámci položiek 284,290 kde je ako merná jednotka uvedené %.

### ODPOVEDE:

Pozri opravený / aktualizovaný VV v profile v dokumentoch

**Poradové číslo:** 63

**Dátum podania:** 12.07.2023 15:29:47

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

SO 01 – Prestavba - časť – výpis ostatných výrobkov V11 – V23 – sú dvere kótované napr.600 mm – je to rozmer svetlý pre dvere, resp. celkový aj s rámom - potom nebudú sedieť svetlé šírky dverí. Potrebujeme potvrdiť čo je záväzné. Takisto potrebujeme upresnenie typu sprchovej zásteny. Z textu vyplýva, že zástena bude na celú stenu a bude sa skladať s pevnej časti + krídlové dvere 600 mm. Pokiaľ to je takto prosíme o potvrdenie. Napr *Sprchová stena 905x2000 mm, dvere jednodielne rozmer 600 mm, komplet podľa Pd pol.V1*

### ODPOVEDE:

Jedna sa o svetlý rozmer

V1, V2, V7, V8, V9 sú sprchové zásteny s dverami

V3, V4, V5, V6 sú sprchové zásteny pre walk in sprchy, len pevný diel bez dverí

Je to tak zakreslené aj v obrázku k položke

**Poradové číslo:** 62

**Dátum podania:** 12.07.2023 15:28:11

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

Na streche SO 01 – ST3 – ktorá re realizovala pred niekoľkými rokmi v skladbe bola použitá Fólia PVC ( Sikaplan 15G ) , ktorá nie je vhodná pre vegetačné strechy. táto fólia nie je určená na zaťaženie, prekrývanie a podobne. Taktiež sa nejedná o novú fóliu, ale o fóliu ktorá už nejaký ten rok je na streche je vystavená UV žiareniu a jej prekrytie a následná konštantná vlhkosť, ktorá sa časom pod násypom objaví, by mohli spôsobiť degradáciu fólie Sikaplan 15 G. V časti SO.01 Prestavba, v skladbe ST3 – je doplnená iba vrstva pre vegetačnú strechu. Je toto riešenie potvrdené výpočtom dodávateľom pôvodnej fólie za vhodné?

### ODPOVEDE:

Fólia je ochránená voči prerastaniu koreňov vrstvou tepelnej izolácie z extrudovaného polystyrénu hr. 100mm (obrátená strecha) a 2x netkanou textíliou.

Styku so substrátom je tak zabránené, zároveň je aj pevnosťou tepelnej izolácie spevnený povrch fólie, neprichádza k bodovým napätiam.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Poradové číslo:** 66

**Dátum podania:** 12.07.2023 08:34:32

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

Vážený VO, žiadame o upresnenie/vysvetlenie poskytnutých dokladov :

### otázka č. 1

V poskytnutej tendrovej dokumentácii sú v zložke POV pod označením 2.NP a 3.NP rovnaké výkresy. Žiadame o doplnenie výkresu 3.NP.

### otázka č. 2

Žiadame o bližšie vysvetlenie k otázke/odpovedi č.4 zverejnené dňa 13.06.2023 15:52:37

Predpokladáme správne , že sa jedná iba o položky v časti HSV prác, ktorých hmotnosť sa započítava do položky\_Presun hmôt pre HSV ? ( napr. pre objekt SO 02 je to pol.č. 114 VV )

114 998011002.S Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m t 6 961,687

### otázka č. 3

Žiadame o vysvetlenie ako bude prebiehať fakturácia presunu hmôt pre HSV, ak si doplníme k jednotlivým položkám hodnotu hmotnosti, ale súčet hmotností jednotlivých položiek nebude sedieť s množstvom, ktoré má VO už stanovené ( vypočítané ) v položke presunu hmôt vo výkaze výmer ? Napr. pol.č. 114 VV objekt SO 02 ... 6961,687 t

### otázka č. 4

Vo výkaze **01\_02\_03\_so01\_stav\_riesenie\_statika\_po\_vv\_zv\_30.6.2023** je opäť starý popis pol.č. 200 , nie opravený na základe odpovede č.5, poradové číslo 9 (*Dielaca stena WC z vysoktlakého laminátu hr. 8 mm, farba žltá 0010 MANGO, komplet podľa PD pol. V1-V24* )

### otázka č. 5

Vo výkaze výmer **SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu - zateplenie obvodového plášťa, striech a výmena okien** chýba položka pre uskladnenie vybraných sutiny. Žiadame o jej doplnenie do VV.

### otázka č. 6

Žiadame o preverenie množstiev pol.č. 143-148, 152 VV 02 - SO.01 Zateplenie obvodového plášťa .... Množstvá vo VV nesedia s výpisom. Žiadame o zosúladenie VV a PD

### otázka č. 7

Žiadame o preverenie množstva pol.č. 154 VV 02 - SO.01 Zateplenie obvodového plášťa ....hliníkové okno AL50

Z výpisu prvkov nie je jasné či ide o 1ks alebo 2 ks.

### otázka č. 8

Žiadame o preverenie množstva pol.č. 157 VV 02 - SO.01 Zateplenie obvodového plášťa ....hliníkové okno AL 54 Z výpisu prvkov nie je jasné či ide o 1ks alebo 2 ks.

### otázka č. 9

Žiadame o preverenie množstva pol.č. 158 VV 02 - SO.01 Zateplenie obvodového plášťa ....hliníkové okno AL 59.

Množstvo vo VV nesedí s výpisom. Žiadame o zosúladenie VV a PD.

### otázka č. 10

Žiadame o preverenie položiek z výpisu okien s označením AL53, AL55-AL58, AL60. Položky sme nenašli vo výkaze výmer. Žiadame o preverenie, prípadne doplnenie do VV.

### otázka č. 11

Žiadame o preverenie položiek automatických dverí s označením AV 13, AV 27. Položky sme nenašli vo výkaze výmer. Žiadame o preverenie, prípadne doplnenie do VV.

### otázka č. 12

Žiadame o preverenie položiek zasklených stien s označením AV21,AV22, AV23, AV34. Položky sme nenašli vo výkaze výmer. Žiadame o doplnenie do VV.

### otázka č. 13

Žiadame o preverenie množstva pol.č. 280 VV SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu . Množstvo vo VV nesedí s výpisom. Žiadame o zosúladenie VV a PD.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

### otázka č. 14

Žiadame o preverenie množstva pol.č. 252 VV SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu . Množstvo vo VV nesedí s výpisom. Žiadame o zosúladenie VV a PD

### otázka č. 15

Žiadame o vysvetlenie, kde vo VV sú vykázané závesy s označením ZV1-ZV4 ?

### otázka č. 16

Žiadame o vysvetlenie, kde vo VV sú vykázané prvky ( oceľové konštrukcie ) z výpisu zámočníckych konštrukcií s označením Z9 – Z14.

### otázka č. 17

Žiadame o vysvetlenie, kde vo VV sú vykázané kuchynské linky S10, S11, S13, S14 ? Žiadame o zosúladenie VV a PD.

### otázka č. 18

Žiadame o vysvetlenie, kde vo VV sú vykázané linky novorodeneckého kútika NK2, NK3, NK4, NK5? Žiadame o zosúladenie VV a PD.

### otázka č. 19

Žiadame o vysvetlenie, kde vo VV je vykazaný recepčný pult S21 ? Je predmetom ponuky?

### ODPOVEDE:

1 Opravené, pozri aktualizovaný VV

2 Áno jedna sa o presun hmôt pre HSV práce

3 platí VV

4 pozri aktualizovaný VV

5 pozri aktualizovaný VV

6 Tieto AL konštrukcie sú súčasťou už realizovanej časti 3.NP, vo výkaze výmer sa preto nenachádzajú

7 Vo VV je správne množstvo 2ks

8 Vo VV je správne množstvo 1ks, 1ks je v realizovanej časti 3NP

9 Vo VV je správne množstvo 1ks, 1ks je v realizovanej časti 3NP

10 Tieto AL konštrukcie sú súčasťou už realizovanej časti 3.NP, vo výkaze výmer sa preto nenachádzajú

11 AV13 sú doplnené v aktualizovanom VV, AV27 sú súčasťou realizovanej časti na 3NP

12 AV34 je doplnená v aktualizovanom VV 1ks, 1ks je v realizovanej časti na 3.NP AV21, 22 a 23 sú súčasťou realizovanej časti na 3NP

13 Počet je v poriadku 1ks, 1ks je v realizovanej časti na 3.NP

14 opravené, pozri aktualizovaný VV

15 Tieto sú súčasťou už realizovanej časti na 3NP

16 opravené, pozri aktualizovaný VV

17 Tieto sú súčasťou už realizovanej časti na 3NP

18 Tieto sú súčasťou už realizovanej časti na 3NP

19 Tento je súčasťou už realizovanej časti na 3NP

**Poradové číslo:** 74

**Dátum podania:** 20.06.2023 15:57:02

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

Dobrý deň,

Žiadame verejného obstarávateľa o určenie resp. vyčlenenie pozemku vhodného pre zariadenie staveniska v rámci areálu nemocnice, nakoľko z plánu organizácie výstavby to nie je zrejmé.

Žiadame verejného obstarávateľa o objasnenie, či si bude objednávateľ zabezpečovať premiestňovanie resp. sťahovanie zdravotníckeho mobiliáru (nábytok, medicínske zariadenia, postele....) vlastnými kapacitami v rámci jednotlivých etáp výstavby.

V projekte plánu organizácie výstavby v jednotlivých pôdorysoch (v skratke POV) sú modrou farbou vyznačené prebiehajúce stavebné úpravy

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

– môže obstarávateľ uviesť, o ktoré stavebné úpravy sa jedná a kedy tieto stavebné úpravy budú ukončené, či tieto práce budú prebiehať súčasne so stavebnými úpravami v rámci verejného obstarávania?

V projekte plánu organizácie výstavby je vložený dvakrát výkres pôdorysu 2.NP, chýba výkres pôdorysu 3.NP, prosíme o jeho doplnenie.

V projekte plánu organizácie výstavby je uvedená etapizácia celkovej výstavby. Žiadame verejného obstarávateľa o ujasnenie, či sa jedna etapa môže robiť naraz na všetkých miestach prislúchajúcich k tej etape ako je vyznačené v jednotlivých pôdorysoch.

Môže mať zhotoviteľ k dispozícii jedno schodisko len pre stavebné úpravy v rámci rekonštrukcie objektu?

Areál nemocnice sa nachádza v blízkosti železničnej trate t.j. v jej ochrannom pásme. Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, či zhotoviteľovi z toho vyplývajú nejaké podmienky alebo obmedzenia počas stavebných prác.

Vo výkaze výmer objektu SO.01 Prestavba časti chirurgického pavilónu časť architektúra sú uvedené položky na montáž a dodávku hliníkových výplní otvorov t.j. stien a okien či už vnútorných alebo vonkajších. V realizačnom projekte v prílohe č.21 Výpis hliníkových výrobkov - exteriér a v prílohe č. 22 Výpis hliníkových výrobkov – interiér, kde sú vypísané všetky hliníkové výplne otvorov. Tie však nesúhlasia s výkazom výmer.

Vo výkaze výmer chýbajú nasledovné výplne

- exteriér – AL53, AL55, AL56, AL57, AL58, AL60

- interiér – AV6, AV7, AV8, AV20, AV21, AV21, AV22, AV23, AV27, AV30, AV34

Žiadame verejného obstarávateľa o ich doplnenie do výkazu výmer, alebo vysvetlenie prečo nie sú súčasťou výkazu výmer.

Vo výkaze výmer objektu SO.02 Prístavba k chirurgickému pavilónu časť architektúra nesúhlasí výmera položky za montáž vnútorných dverí s výmerou položky za ich dodávku. Ide o položku č. 766662112.S1 „Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania“ s počtom 98 ks (p.č.239) a položky č. 611610000400.S1 „Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900/1970 mm, výplň dierovaná drevotrieska, povrch HPL laminát, gener. kľúč, RAL 7038, D1, D2, D3, D4“ s počtom 98 ks (p.č.241) + položky č. 611610000420.S1 „Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 1100/1970mm, výplň dierovaná drevotrieska, povrch HPL laminát, gener. kľúč, RAL 7038, D6“ (p.č.242) s počtom 16 ks. Dodávka potom činí 114 ks. Počet vnútorných dverí D1, D2, D3, D4 a D6 je aj podľa realizačného projektu 114 ks (3+10+76+9+16 = 114 ks) – viď príloha č.17 Výpis stolárskych výrobkov. Žiadame verejného obstarávateľa o opravu výmery pre položku za montáž z 98 ks na 114 ks.

V objekte SO.02 Prístavba k chirurgickému pavilónu časť architektúra a statika je navrhnuté špeciálne zakladanie – striekaný betón, paženie stavebnej jamy klinecovaným torkrétom a podchytenie existujúcej budovy tryskovou injektážou. Pre účely správneho ocenenia nám v realizačnom projekte chýba bližšia špecifikácia dočasných zemných kotiev a takisto torkrétovej steny so zemnými klinecami. Žiadame verejného obstarávateľa o ich doplnenie.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie súťažných podkladov o inžiniersko-geologický prieskum.

Výkaz výmer objektu SO.01 Prestavba časti chirurgického pavilónu časť Vykurovanie nie je zosúladený s prílohou realizačného projektu č.2 Špecifikácia.

a) Nesúhlasia počty jednotlivých prvkov vykurovacej siete uvedené v špecifikácii s výmerami resp. s počtami spomínaných prvkov uvedenými vo výkaze výmer. Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie výmer uvedených v špecifikácii s výmerami vo výkaze, resp.uviesť, ktoré výmery platia. b) Niektoré prvky vykurovacej siete uvedené v popise položky výkazu výmer sa ani v takých rozmeroch nevyrábajú – napr. položka č. 4845300227002 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové v prevedení PLAN K 21, vxlxhl 450x730x65 mm, závit G 1/2" vnútorný, s rovnou čelnou plochou (pč 128).

### ODPOVEDE:

1 pozri POV (viď profil - dokumenty k predmetnej zákazke)

2 Verejný obstarávateľ (Objednávateľ) bude tieto činnosti zabezpečovať vlastnými kapacitami.

3 Jedná sa o časť šrafovanú modrou farbou, práce budú ukončené do konca tohto roka. Nebudú realizované súběžne.

4 Verejný obstarávateľ zverejnil výkres (viď profil - dokumenty k predmetnej zákazke)

5 Áno môže

6 Áno môže

7 Verejný obstarávateľ zverejnil vyjadrenie ŽSR (viď profil - dokumenty k predmetnej zákazke)

8 Verejný obstarávateľ zverejnil upravený výkaz výmer (viď profil - dokumenty k predmetnej zákazke), nové položky vyžltené. Položky AI chýbajúce sú súčasťou časti ktorá sa už realizuje, rovnako aj položky AV21, AV22, AV23, AV27 a AV34. Položka AV20 je v položke 268, ostatné doplnené.

9 Verejný obstarávateľ zverejnil upravený výkaz výmer (viď profil - dokumenty k predmetnej zákazke), nové položky vyžltené.

10 Zemné (horninové) kotvy, Kotvy prenášajú ťahové zaťaženia, pozostávajú z kotevnej hlavy, voľnej dĺžky a dĺžky koreňa. Charakteristickou pre kotvu je voľná dĺžka, čo je veľkou výhodou pre výkopové jamy s veľmi malými horizontálnymi priehybmi. Referenčný výrobok Keller.

11 Verejný obstarávateľ zverejnil požadované (viď profil - dokumenty k predmetnej zákazke)

12 pozri aktualizovaný VV (viď profil - dokumenty k predmetnej zákazke).

**Poradové číslo:** 73

**Dátum podania:** 20.06.2023 15:27:11

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

V poskytnutých súťažných podkladoch sa nenachádza k položkám č.57 – 63 z hárku 07. SO01\_Elektroinštalácia\_VV projektová dokumentácia. Bude verejný obstarávateľ dopĺňať spomínané doklady?

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

### ODPOVEĎ:

Vid' zverejnenú dokumentáciu

**Poradové číslo:** 61

**Dátum podania:** 12.07.2023 10:21:29

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

V časti SO 01 sú existujúce výťahy – predmetný výťah je lôžkový a je nutné aby spĺňal STN EN 81-72 , ďalší výťah je osobný. Tieto výťahy sa nemenia, ani sa nebudú dopĺňať podľa platnej legislatívy ?

**ODPOVEĎ: Výťahy sa nemenia a nedopĺňajú**

**Poradové číslo:** 59

**Dátum podania:** 11.07.2023 13:46:55

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

chcem Vás požiadať o odpoveď na nasledovné otázky:

1, Súčasťou objektovej skladby stavby je objekt SO.05 – Prekládka areálového vodovodu. V zaslaných podkladoch nie je projektová dokumentácia k danému objektu a nie je ani výkaz výmer.

**ODPOVEĎ: Nie je predmetom obstarávania**

2, SO.02 – Prístavba k chirurgickému pavilónu – rozpor medzi VV a PD: - vo VV pol. č.179 Deliaci stienka do WC, HPL hr. 8mm, 1470x2000mm, kotviace prvky, Z23 = 2 ks; vo výpise konštrukcií Z23 = 1 ks

**ODPOVEĎ: Zverejňujeme opravený/aktualizovaný VV, pozri v profile v dokumentoch**

3, SO.02 – Prístavba k chirurgickému pavilónu – odd. 776 Podlahy povlakové: – vo VV chýba položka na „dodávku a lepenie podlahových soklov z PVC s vytiahnutím“

**ODPOVEĎ: Zverejňujeme opravený/aktualizovaný VV, pozri v profile v dokumentoch**

4, SO.01 – Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu – rozpor medzi podkladmi k cenovej ponuke: - v zaslanej PD vo *Výpise ostatných výrobkov* sú výrobky s ozn. ZV1, ZV2, ZV3, ZV4 – závesy z nepriehľadnej tkaniny; vo výkaze výmer sa tieto výrobky nenachádzajú

**ODPOVEĎ: Tieto sú súčasťou už realizovanej časti 3.NP, nie súčasťou verejného obstarávania**

5, SO.01 – Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu – rozpor medzi podkladmi k cenovej ponuke: - v zaslanej PD vo *Výpise hliníkových výrobkov - exteriér* sú výrobky s ozn. AL53, AL55, AL56, AL57, AL58, AL60 – hliníkové exteriérové okná; vo výkaze výmer sa tieto výrobky nenachádzajú

**ODPOVEĎ: Tieto sú súčasťou už realizovanej časti 3.NP, nie súčasťou verejného obstarávania**

6, SO.01 – Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu – rozpor medzi podkladmi k cenovej ponuke: - v zaslanej PD vo *Výpise hliníkových výrobkov - interiérové dvere* sú výrobky s ozn. AV21, AV22, AV23 AV24, AV25, AV26, AV27, AV34, AV36, AV37, AV38, AV39, AV40, AV46 – hliníkové a kovové steny a dvere; vo výkaze výmer sa tieto výrobky nenachádzajú

**ODPOVEĎ: Tieto sú súčasťou už realizovanej časti 3.NP, nie súčasťou verejného obstarávania**

7, SO.01 – Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu – rozpor medzi podkladmi k cenovej ponuke: - v zaslanej PD vo *Výpise zámočnických výrobkov* – sú interiérové protipožiarné oceľové dvere s ozn. Z6; vo výkaze výmer sa dvere s ozn. Z6 nenachádzajú

**ODPOVEĎ: Tieto sú súčasťou už realizovanej časti 3.NP, nie súčasťou verejného obstarávania**

**Poradové číslo:** 58

**Dátum podania:** 11.07.2023 09:26:45

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

Dobrý deň,

Vo výkaze výmer objektu SO.01 Prestavba časti chirurgického pavilónu časť architektúra časť 02 zateplenie obvodového plášťa, striech a výmena okien chýba položka Poplatok za skládku vybraných hmôt a sutiny vo výmere 85,363 t. Žiadame verejného obstarávateľa o jej doplnenie do výkazu výmer.

**ODPOVEĎ: zverejňujeme opravený / aktualizovaný VV v profile v dokumentoch**

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Poradové číslo:** 57

**Dátum podania:** 11.07.2023 08:50:04

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

Pri spracovávaní PD sme našli nezrovnalosti v špecifikáciách profesií vzduchotechnika, chladenie, vykurovanie:

Vykurovanie SO02:

Pol1 - Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi s Al fóliou pripevnenými oceľovým drôtom jednovrstvová – 160m<sup>2</sup>

Pol2 - Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 50 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí – 168m<sup>2</sup>

Ktorý údaj je správny?

**ODPOVEĎ: Správny je 168m<sup>2</sup>, zverejňujeme opravený / aktualizovaný VV, pozri v profile v dokumentoch**

V rozpočte chýba tlaková skúška potrubie nad priemer 89mm. Žiadame položku doplniť do rozpočtu.

**ODPOVEĎ: V projekte sa potrubie nad 89mm nevyskytuje, nie je dôvod dopĺňať takúto položku**

Pol.88 - Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm – 18ks. Správny počet je 6ks. Žiadame o úpravu položky v rozpočte.

**ODPOVEĎ: zverejňujeme opravený / aktualizovaný VV, pozri v profile v dokumentoch**

Pol.91 - Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm - 5ks. Dané vykurovacie teleso sa v rozpočte nenachádza. Žiadame o úpravu rozpočtu.

**ODPOVEĎ: zverejňujeme opravený / aktualizovaný VV, pozri v profile v dokumentoch**

SO02 – Vzduchotechnika

Pol16 - Montáž protipožiarnej technickej izolácie na vzduchotechnické potrubia doskovým materiálom EI60 – 55m<sup>2</sup> a Pol17 - Zar.č. 9.18 (55m<sup>2</sup>) - Protipožiarňa izolácia z kamennej vlny hr. 60 mm, protipožiarňa ochrana EI60, pre izoláciu hranatého VZT potrubia – 57,75m<sup>2</sup>. Správne množstvo je 55m<sup>2</sup>. Žiadame o úpravu rozpočtu.

**ODPOVEĎ: zverejňujeme opravený / aktualizovaný VV, pozri v profile v dokumentoch**

Pol18 - Montáž protipožiarnej technickej izolácie na vzduchotechnické potrubia doskovým materiálom EI90 – 9m<sup>2</sup> a pol19 - Zar.č. 9.19 (9m<sup>2</sup>) - Protipožiarňa izolácia z kamennej vlny s hliníkovou fóliou hr. 80 mm, protipožiarňa ochrana EI45 a EI60, pre izoláciu hranatého VZT potrubia – 9,45m<sup>2</sup>. Správne množstvo je 9m<sup>2</sup>. Žiadame o úpravu rozpočtu.

**ODPOVEĎ: zverejňujeme opravený / aktualizovaný VV, pozri v profile v dokumentoch**

**Poradové číslo:** 56

**Dátum podania:** 11.07.2023 08:48:42

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

Pri spracovávaní PD profesií Vzduchotechnika, chladenie sme našli nezrovnalosti medzi rozpočtom a špecifikáciou strojov a zariadení:

SO01 – Vzduchotechnika

Pol1 - Montáž plošnej izolácie z EPDM hr. 9 - 19 mm a Pol2 - Zar.č.1.35 (40m<sup>2</sup>) + 2.24 (40m<sup>2</sup>) + 4.48 (48m<sup>2</sup>) + 5.18 (90m<sup>2</sup>) + 8.16 (6m<sup>2</sup>)- Interiér - SPIRO Izolačný samolepiaci pás z kaučukovej peny ACe, s hlink. fóliou, izolácia hr. 19 mm, pre izoláciu potrubia – v rozpočte 184m<sup>2</sup>, v špecifikácii 224m<sup>2</sup>

**ODPOVEĎ: Rozdiel je z dôvodu že časť 3.NP ja už v realizácii, treba neceniť výkaz výmer**

Pol50 - Interiér- Montáž štvorhranného predizolované potrubie vyrobené z PIR panela hr.20mm tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 3500 mm a Pol51 - Zar.č.1.32 (10m) + 2.21 (24m) + 4.21 (4m) - Potrubie štvorhranné, predizolované potrubie vyrobené z PIR panela hr.20mm, rozmer do obvodu 3500 mm - v rozpočte 190m<sup>2</sup>, v špecifikácii 133m<sup>2</sup>

**ODPOVEĎ: Rozdiel je z dôvodu že časť 3.NP ja už v realizácii, treba neceniť výkaz výmer**

SO02 – Vzduchotechnika

Pol51 - Montáž štvorhranného pozinkovaného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2520 mm, tvarovky 40% a pol52 - Zar.č.9.17 (22m) - oceľové štvorhranné, trieda tesnosti I, obojstranne pozinkovaný plech 275 g.m<sup>2</sup>, profilové príruby, hrúbka steny 0,8 mm, rozmer do obvodu 2520 mm - v rozpočte 45m<sup>2</sup>, v špecifikácii 55m<sup>2</sup>

**ODPOVEĎ: zverejňujeme opravený / aktualizovaný VV, pozri v profile v dokumentoch**

Pol53 - Montáž štvorhranného pozinkovaného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2840 mm, tvarovky 40% a pol54 - Zar.č.9.17 (1m) - oceľové štvorhranné, trieda tesnosti I, obojstranne pozinkovaný plech 275 g.m<sup>2</sup>, profilové príruby, hrúbka steny 0,8 mm, rozmer do obvodu 2840 mm - v rozpočte 2m<sup>2</sup>, v špecifikácii 3m<sup>2</sup>

**ODPOVEĎ: zverejňujeme opravený / aktualizovaný VV, pozri v profile v dokumentoch**

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Pol63 - Interiér- Montáž štvorhranného predizolované potrubie vyrobené z PIR panela hr.20mm tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 3200 mm a pol64 - Zar.č.1 (37m) + č.2.24 (35m) - Potrubie štvorhranné, predizolované potrubie vyrobené z PIR panela hr.20mm, rozmer do obvodu 3200 mm - v rozpočte 216m2 v špecifikácii 252m2, potrubie je do obvodu 3500mm, nie do obvodu 3200mm

**ODPOVEĎ: zverejňujeme opravený / aktualizovaný VV, pozri v profile v dokumentoch**

Pol67 - Exteriér- Montáž štvorhranného predizolované potrubie vyrobené z PIR panela hr. 30mm, tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 3200 mm a pol 68 - Zar.č.1 (5m) + 3.23 (2m) + 4.23 (2m) + 5.23 (2m) - Exteriér - Potrubie štvorhranné predizolované potrubie vyrobené z PIR panela hr. 30mm, rozmer do obvodu 3200 mm - v rozpočte 34m2 v špecifikácii 38,5m2, potrubie je do obvodu 3500mm, nie do obvodu 3200mm

**ODPOVEĎ: zverejňujeme opravený / aktualizovaný VV, pozri v profile v dokumentoch**

Pol142 - Montáž protipožiarnej klapky prierezu 0.185-0.215 m2 - v rozpočte 5ks, v špecifikácii 9ks

**ODPOVEĎ: zverejňujeme opravený / aktualizovaný VV, pozri v profile v dokumentoch**

Pol144 - Zar.č.3.18 (2ks) + 4.18 (2ks) + 5.18 (2ks) - Protipožiarne klapka hranatá 630x300mm, dĺžka 325mm, požiarne odolnosť min. 90 minút, so servopohonom 230V AC s vratnou pružinou a pomocným pomocnými spínačmi - v rozpočte 2ks, v špecifikácii 6ks

**ODPOVEĎ: zverejňujeme opravený / aktualizovaný VV, pozri v profile v dokumentoch**

Pol145 - Montáž protipožiarnej klapky prierezu 0.360-0.400 m2 - v rozpočte 18ks, v špecifikácii 16ks

**ODPOVEĎ: zverejňujeme opravený / aktualizovaný VV, pozri v profile v dokumentoch**

Pol147 - Zar.č.2.17 (2ks) + 3.17 (2ks) + 4.17 (2ks)+ 5.17 (2ks) - Protipožiarne klapka hranatá 1000x300mm, dĺžka 325mm, požiarne odolnosť min. 90 minút, so servopohonom 230V AC s vratnou pružinou a pomocným pomocnými spínačmi - v rozpočte 8ks, v špecifikácii 6ks

**ODPOVEĎ: zverejňujeme opravený / aktualizovaný VV, pozri v profile v dokumentoch**

Pol167 - Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0.360-0.400 m2 - v rozpočte 115ks, v špecifikácii 117ks

**ODPOVEĎ: zverejňujeme opravený / aktualizovaný VV, pozri v profile v dokumentoch**

Pol172 - Zar.č.1.9 (4ks) + č.2.13 (1ks)+ 3.13 (2ks) + 4.13 (2ks)+ 5.13(2ks) - Odvodný kazetový difúzor rozmer 595x595mm, prípoj 250mm, s regulačným boxom rozmer DxŠxV-503x417x278mm, prípoj 200/250 mm - v rozpočte 9ks, v špecifikácii 11ks

**ODPOVEĎ: zverejňujeme opravený / aktualizovaný VV, pozri v profile v dokumentoch**

**Poradové číslo:** 60

**Dátum podania:** 11.07.2023 08:36:52

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

Otázka č.29

Súčasnou prác a dodávok pre stavebný objekt SO.02 Prístavba k chirurgickému pavilónu je aj dodávka a montáž osobného lôžkového požiarne-evakuačného výťahu. Podľa technickej špecifikácie uvedenej vo výkaze výmer ma šachta pre osadenie výťahu rozmer 3150mm x 3100mm. Podľa projektovej dokumentácie časť „ASR“ a „STATIKA“ má ale výťahová šachta rozmer 3150mm x 2500mm. *Žiadame Verejného obstarávateľa o zosúladenie podkladov a určenie presného rozmeru šachty pre potrebné správneho ocenenia výťahu.*

**ODPOVEĎ: Šachta má rozmer 3150x2500**

**Poradové číslo:** 54

**Dátum podania:** 10.07.2023 15:18:12

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

tímto žiadame zadavateľa o vysvetlení ZD.

Dotaz 1:

Vonkajšie žalúzie sú navrhované vo farbe RAL 7043. Tento odtieň u nášho dodávateľa nie je v štandarde a je za enormný príplatok, ktorý výrobok predražuje. Môžeme oceniť žalúzie v odtieni RAL 7022, ktorý je takmer totožný? Vonkajšie výplne otvorov sú navrhnuté v odtieni RAL 7038, je to bledší odtieň ako RAL 7043. Zvolený kontrast je zámer, alebo nastala chyba?

Dotaz 2:

Kontrolou PD pdf **RP\_Zvolen\_SO-01\_UK\_Specka\_08-12-2022** a **VV 05. SO01\_Vykurovanie\_VV** sme zistili rozdiel v množstve vykurovacích telies. Je tento rozdiel spôsobený tým, že sa jedná a telesá na 3.NP na ktorom už prebieha rekonštrukcia?

Dotaz 3:

Žiadame zadávateľa o upresnenie aký druh sadeníc máme oceniť vo vegetačnej vrstve zelenej strechy obj SO 02. Vo výkaze výmer pol. 16 Rezky rozchodníkov viac druhov, výdatnosť 100 g/m2 - 34,20 kg. Ale v PD vo výpise skladby konštrukcií je uvedený Rozchodník – min. 8ks/m2, čo sú sadenice. Prosíme o vysvetlenie čím sa máme riadiť.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

### ODPOVEDE:

1 Farba všetkých exteriérových okien, dverí a zasklených stien a aj vonkajších žalúzií bude 7016 (alt. 7021) (budú sa ešte požadovať vzorky, je však potrebné uvažovať o štandardných farbách).

2 Ano časť 3.NP je už realizovaná, preto je tu rozdiel.

3 KOMBINÁCIA VÝSATBY - ROZCHODNÍK PRUDKÝ, ROZCHODNÍK KAUKAZSKÝ, ROZCHODNÍK KAMČATSKÝ, min 8ks-/m2

**Poradové číslo:** 53

**Dátum podania:** 10.07.2023 13:28:21

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

V podkladoch sme nenašli inžiniersko-geologický prieskum. Prosím Vás o jeho zaslanie, aby sme mohli vypracovať cenovú ponuku pre zakladanie, torkrét a zabezpečenie stavebnej jamy.

Chceme Vás poprosiť zistiť u projektantov stavebnej časti, čo je myslené touto špecifikáciou v legende podhládov: Zavesený plechový kazetový podhlád 625x625mm; do operačných sál kazety s vlepenou vložkou pre čisté priestory; povrch.úprava pozink.plech RAL 9016; Čo je myslené tou kazetou s vlepenou vložkou pre čisté priestory?

### ODPOVEDE:

Doplnené, viď zverejnené dokumenty v profile v dokumentoch.

Je to akustická tenká vložka, ktorá je vlepená na opačnej strane od interiéru, napr. podhlady Block

**Poradové číslo:** 52

**Dátum podania:** 10.07.2023 13:17:00

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

1. Vo výkaze výmer sme našli nesúlad s projektom, prosíme o dovysvetlenie a opravenie: Deliaci stienka do WC, HPL hr.8mm, 1470x2000mm, kotviace prvky, Z23 – vo výkaze 2 ks a vo výpise zámočnických prvkov 1ks. Požadujeme opraviť výkaz výmer. Sprchová zástena, bezprofilový systém, kalené bezpečnostné sklo, otváracia časť 600mm, 960x2000mm, Z17 – vo výkaze 6ks a vo výpise zámočnických prvkov 1ks. Požadujeme opraviť výkaz výmer.

2. Vo výkaze výmer je položka uvedená s nesprávnou výmerou - Výroba a montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií dl.3900mm, v=645mm, Z14 = množstvo 4 kpl. Po prepočítaní je to 4\*3,9m=15,6 m. Vo výpise je však uvedená výmera 14,3 m. Požadujeme opraviť výkaz výmer na 1 kpl a zmeniť popis položky s výmerou 14,3 m.

3. Vo výkaze výmer chýba úplne položka pre zámočnický výrobok s ozn. Z28 = Oceľový valcovaný profil I200, dĺžka 2,5m = 3 ks. Prosíme o doplnenie do výkazu výmer.

4. Vo výkaze výmer je položka v objekte SO 02 uvedená s nesprávnou výmerou - Dodávka a montáž ochranného pásu ACROVYN TP300, P (alt. ekvivalent) = 397,9 m. Správne má byť podľa výpisu zámočnických výrobkov 288.1 m. Prosíme o opravu výkazu výmer.

5. Vo výkaze výmer je položka v objekte SO 02 uvedená s nesprávnou výmerou - D+ M hliníkových exteriérových zasklených stien, 2- dielna - fix so sklopným oknom, š/v 1600/2800mm, AL12. Vo výkaze je 1 ks a vo výpise AL výrobkov sú 2ks. Prosíme o opravu výkazu výmer.

6. Chápeme správne, že v prípade potreby zosilnenia statiky existujúceho objektu (trámový strop a pod.) to bude riešené dodatočne mimo zmluvy a nemá to byť v cene? Ak to má byť teraz v cene prosíme o presné vyšpecifikovanie a doplnenie položiek do výkazu výmer.

7. Chceli by sme poprosiť verejného obstarávateľa o dovysvetlenie a zaslanie špecifikácie k nasledujúcim položkám z objektu SO 01, nakoľko to vo výkresoch nevieme identifikovať:

SO.01 Zateplenie obvodového plášťa, striech a výmena okien

80 762421500.S Montáž obloženia stropov, podkladový rošt m 124.480

81 605110001000.S Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost' I hr. 60-100 mm, š. 125-190 mm m3 0.505

82 762810016.S Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm m2 70.876

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

83 762811811.S Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t m2 73.085

84 762822810.S Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy do 144 cm2, -0,00800 t m 108.850

SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu  
viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 m 15.960

162 762332110.S Montáž

163 762332120.S Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2 m 13.061

164 605120007000.S Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dl. 2000-3750 mm, hr. 100 mm, š. 120, 140 mm m3 0.377

165 762395000.S Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty m3 0.343

166 762810016.S Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm m2 11.124

### ODPOVEDE:

1 opravené v aktualizovanom VV

2 opravené v aktualizovanom VV

3 opravené v aktualizovanom VV

4 opravené v aktualizovanom VV

5 opravené v aktualizovanom VV

6 nie, zo zistenia stavu a už zrealizovaných zosilnení sú kritické miesta už zrealizované

7 SO.01 Zateplenie obvodového plášťa, striech a výmena okien

80 762421500.S Montáž obloženia stropov, podkladový rošt m 124.480 Prístrešok nad hlavným vstupom do objektu SO.01

81 605110001000.S Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť I hr. 60-100 mm, š. 125-190 mm m3 0.505 Prístrešok nad hlavným vstupom do objektu SO.01

82 762810016.S Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm m2 70.876 Prístrešok nad hlavným vstupom do objektu SO.01

83 762811811.S Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t m2 73.085 Prístrešok nad hlavným vstupom do objektu SO.01

84 762822810.S Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy do 144 cm2, -0,00800 t m 108.850 Prístrešok nad hlavným vstupom do objektu SO.01

SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu 162 762332110.S Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 m 15.960 OK3 príloha č. 29

163 762332120.S Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2 m 13.061 OK3 príloha č. 29

164605120007000.S Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dl. 2000-3750 mm, hr. 100 mm, š. 120, 140 mm m3 0.377 OK3 príloha č. 29

165 762395000.S Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty m3 0.343 OK3 príloha č. 29

166 762810016.S Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm m2 11.124 OK3 príloha č. 29

**Poradové číslo:** 51

**Dátum podania:** 10.07.2023 08:28:20

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

Žiadame obstarávateľa doplniť do VV v zmysle špecifikácie:

SO.01-VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV - č. prílohy 22 Montáž a dodávku INTERIÉROVÉ DVERE: AL AV30, AV36,AV37,AV38,AV39,AV40, podľa: Montáž a dodávka SO.01-VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV - č. prílohy 22

Ďalej žiadame zmeniť vo VV, v zmysle špecifikácie: SO.01 STV Výpis zámočníckych výrobkov, príloha č.24 – položka: Montáž a dodávka 2 kr. dverí 1250x1970 mm, EI-C,K 30/D1 pol. Z6P 2ks namiesto 1ks

### ODPOVEDE:

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

SO.01-VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV - č. prílohy 22 Montáž a dodávka INTERIÉROVÉ DVERE: AL

AV30, položka 250.4 aktualneho vykazu

AV36, doplnene vo VV

AV37, doplnene vo VV

AV38, doplnene vo VV

AV39, doplnene vo VV

AV40, doplnene vo VV

podľa: Montáž a dodávka SO.01-VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV - č. prílohy 22

Ďalej žiadame zmeniť vo VV, v zmysle špecifikácie: SO.01 STV Výpis zámočnických výrobkov, príloha č.24 – položka: Montáž a dodávka 2 kr. dverí 1250x1970 mm, EI-C,K 30/D1 pol. Z6P 2ks namiesto 1ks - **doplnene vo VV**

**Poradové číslo:** 55

**Dátum podania:** 10.07.2023 08:14:46

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

Vážený VO žiadame o upresnenie k nasledovnému :

1. V odpovediach poradové číslo 24, verejný obstarávateľ ohľadom chybného súboru, kde boli výkresy rozvážačov odpovedal, že treba prihladiť iba na súbor , kde je iba 5 pdf.

Vzhľadom na to, že nižšie uvedené rozvážače sú vo výkaze výmer, ale nie je k nim projektová dokumentácia, žiadame o ich vymazanie z výkazu výmer, alebo doplnenie PD.

Jedná sa o nasledovné rozvážače:

*RM41 Rozvážač RM41+RD41+RZ41 v zmysle PD ks 1,000*

*RM43 Rozvážač RM43+RD43+RZ43, požiarne odolný E60, v zmysle PD ks 1,000*

*RM11 Rozvážač RM11+RD11, požiarne odolný E60, v zmysle PD ks 1,000*

*RM31 Rozvážač RM31+RD31, v zmysle PD ks 1,000*

*RM35 Rozvážač RM35+RD35, požiarne odolný E60, v zmysle PD ks 1,000*

*RM37 Rozvážač RM37+RD37+RZ37, Požiarne odolný E60, v zmysle PD ks 1,000*

*RM23 Rozvážač RM23+RD23+RZ23, Požiarne odolný E60, v zmysle PD ks 1,000*

### ODPOVEDE:

Zverejňujeme dokumentáciu k rozvážačom, pozri dokumenty v profile v dokumentoch

**Poradové číslo:** 50

**Dátum podania:** 07.07.2023 10:43:02

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

Dobrý den, tímto žádáme zavatele o vysvětlení ZD.

Dotaz 1.

Žiadame zadávateľa o adekvátne posunutie termínu odovzdania súťažných ponúk. Súťažné podklady sa stále dopĺňajú, opravujú a zároveň sa vyskytujú aj nové dotazy a otázky nás uchádzačov. Nový termín nebol ešte zverejnený a vzhľadom aj na dovolenkové obdobie by sme uvítali predĺženie termínu potrebného na korektné spracovanie ponúk.

Dotaz 2.

V posledných platných výkazoch výmer **Zvolen. SO01\_Stav. riešenie statika PO\_VV ZV 30.6.2023** a **Zvolen. SO02\_Stavebnotech.r. statika PO\_VV R3**, je nesúlad vo výmere v porovnaní s PDF **26. VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV** a PDF **18 Vypis zamocnickych vyrobkov. Jedná sa o položky:**

SO 01

**výmera v PD** 302 K 776521249.S Montáž a dodávka lepených ochranných pásov ACROVYN TP 300 (alt ekvivalent) m 288,000 **275m** 303 K 776521250.S Montáž a dodávka lepených ochranných rohov ACROVYN S030 (alt ekvivalent) m 197,000 **142** 304 K 776521251.S Montáž a dodávka madla ACROVYN HRB 35 (alt ekvivalent) m 43,000 **39m** 305 K 776521252.S Montáž a dodávka dvojice chráničov hlavy ACROVYN BL-10 V, farba

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

100 EGGSHELL (alt ekvivalent) pár 21,000 **23** V položkách 302 a 304 je výmera vyššia, lebo sa vo VV uvažuje so stratným 5%? Rozdiel v pol. č. 303 a č. 305 je podľa nás chybná.

SO 02

**výmera v PD** 200 725319116.S Dodávka a montáž nárazuvzdorného texturovaného krytu ACROVYN BL-10, NP (alt. ekvivalent) pár 60,000 **60** 201 725319118.S1 Dodávka a montáž rohového ochranného prvku ACROVYN S-030, RP (alt. ekvivalent) ks 63,000 **63** 202 725319117.S1 Dodávka a montáž ochranného pásu ACROVYN TP100, PP (alt. ekvivalent) m 109,800 **109,8m** 203 725319119.S1 Dodávka a montáž ochranného pásu ACROVYN TP300, P (alt. ekvivalent) m 397,900 **288,1m** 204 725319120.S1 Dodávka a montáž nárazového madla HRB 35 (alt. ekvivalent), vr. konzol a koncoviek m 135,300 **135,30m**

Rozdiel v položke č. 203 si nevieme vysvetliť.

Dotaz 3.

Žiadame zadávateľa o upresnenie rozmerov výťahovej šachty v objekte SO 02. Vo VV SO 02 stavebná časť pol. č. 363 a výkresu Výpisu prvkov je uvedený rozmer šachty 3150x3100, ale v pôdorysoch projektovej dokumentácie je svetlý rozmer šachty 3150x2500 mm. pol. 363 330030056.S1 Výťah osobný lôžkový požiaro-evakuačný podľa STN-EN 81-72, zariadenie v súlade s platnou legislatívou, zdvih 14.9m, šachta rozmerov 3150x3100, atď.

Ktorý rozmer je správny?

### ODPOVEDE:

1 Lehota na predkladanie ponúk bola predĺžená

2

SO 01 **výmera v PD** 302 K 776521249.S Montáž a dodávka lepených ochranných pásov ACROVYN TP 300 (alt ekvivalent) m 288,000 **275m** TP 300 sú v položke AC 1 aj AC 2 spolu 314 303 K 776521250.S Montáž a dodávka lepených ochranných rohov ACROVYN S030 (alt ekvivalent) m 197,000 **142** 142 je správny počet upravená je ale merná jednotka na kusy 304 K 776521251.S Montáž a dodávka madla ACROVYN HRB 35 (alt ekvivalent) m 43,000 **39m** 305 K 776521252.S Montáž a dodávka dvojice chráničov hlavy ACROVYN BL-10 V, farba 100 EGGSHELL (alt ekvivalent) pár 21,000 **23** V položkách 302 a 304 je výmera vyššia, lebo sa vo VV uvažuje so stratným 5%? Rozdiel v pol. č. 303 a č. 305 je podľa nás chybná. **Zverejníme upravený výkaz výmer o správne množstvá.**

SO 02 **výmera v PD** 200 725319116.S Dodávka a montáž nárazuvzdorného texturovaného krytu ACROVYN BL-10, NP (alt. ekvivalent) pár 60,000 **60** Položka NP 60 201 725319118.S1 Dodávka a montáž rohového ochranného prvku ACROVYN S-030, RP (alt. ekvivalent) ks 63,000 **63** Položka RP 63 202 725319117.S1 Dodávka a montáž ochranného pásu ACROVYN TP100, PP (alt. ekvivalent) m 109,800 **109,8m** Položka PP 109,8 203 725319119.S1 Dodávka a montáž ochranného pásu ACROVYN TP300, P (alt. ekvivalent) m 397,900 **288,1m** položky PM, PP a P 288,1 204 725319120.S1 Dodávka a montáž nárazového madla HRB 35 (alt. ekvivalent), vr. konzol a koncoviek m 135,300 **135,30m** položka PM 135,3 Rozdiel v položke č. 203 si nevieme vysvetliť. **Zverejníme upravený výkaz výmer o správne množstvá.**

**3 Správny rozmer je 3150x2500, zverejníme upravený výkaz výmer**

**Poradové číslo:** 49

**Dátum podania:** 06.07.2023 16:02:43

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

Dňa 29.6.2023 bol zverejnený nový výkaz výmer : 01. 02. 03. SO01\_Stav. riešenie statika PO\_VV R3 01. 02. 03. SO02\_Stavebnotech.r. statika PO\_VV R3 4.7.2023 bol zverejnený aktuálny výkaz výmer z realizačného projektu so všetkými doterajšími zmenami , ktorý by mal byť platný : 01.\_02.\_03.\_so01\_stav.\_riesenie\_statika\_po\_vv\_zv\_30.6.2023

Nebol zverejnený aktuálny výkaz pre SO 02, kde vo verzii z 29.6.2023 boli tak isto iné výmery v porovnaní s verzou z tendra.

Žiadame verejného obstarávateľa o zverejnenie obidvoch aktuálnych verzii so všetkými právoplatnými zmenami .

### ODPOVEĎ:

Zverejňujeme aktuálnu verziu. (pozri v profile v dokumentoch)

**Poradové číslo:** 48

**Dátum podania:** 03.07.2023 07:27:12

**Zverejnené:** 02.08.2023 19:13:19

Vážený VO žiadame o upresnenie nasledovného :

1. Žiadame o upresnenie k odpovedi č.2 ,vysvetlenie SP č.14 Verejný obstarávateľ uvádza, že PD chýbajúcich rozvádzačov zverejnil na svojej stránke. Dňa 30.6.2023 síce VO pridal na stránku požadované rozvádzače, ale nie je možné ich stiahnuť kopeľne – zobrazuje chybové hlásenie. Žiadame o preverenie súboru.

2. Žiadame VO o bližšiu špecifikáciu pol.č. 33 VV SO 02 Prístavba k chirurgickému pavilónu 33 289475111.S1 Paženie stavebnej jamy klincovaným torkrétom m2 447,556

Žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie, z ktorej bude zrejmé : **Priemer a dĺžky zemných klincov, Celkový počet zemných klincov,**

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

### Hrúbku striekaného betónu a typ kari siete

3. Žiadame VO o bližšiu špecifikáciu pol.č. 34 VV SO 02 Prístavba k chirurgickému pavilónu 34 273362508.S1 Podchytenie existujúcej stavby tryskovou injektážou – Soilcrete s prikotvením ( alt. Ekvivalent) , kompletný návrh, dodávka a montáž. m2 85,800

Žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie, z ktorej bude zrejmé : **Celkový počet horninových kotiev Špecifikácia kotvy: počet lán, dĺžka kotvy: voľná dĺžka, dĺžka koreňa, presah kotvy Rozmer roznášacej platne**

4. Žiadame o bližšie informácie k postupu výstavby , resp. k časovému harmonogramu jednotlivých etáp výstavby . Vzhľadom na to, že kritérium ponuky tvorí aj doba výstavby - je daný termín, kedy je možné najskôr začať s 3.etapou ? ( Realizácia stavebných úprav na 1.NP v objekte SO.01 a kompletne zateplenie objektu SO.01 )

### ODPOVEDE:

1 bolo už zodpovedané v rámci predošlého vysvetľovania

2 Zabezpečenie stavebnej jamy torkrétovaním realizovať: klincami priemer 25, oceľ 550, dĺžky 4000mm, počet klincov 1ks/3m<sup>2</sup>, Torkréťová stena hrúbky 150mm vystužená sieťovinou priemer 8x8/150x150

3 Trisková injektáž cca 415m<sup>3</sup>, kotevné lano v rozteči a=2,0m, čo je 10ks kotiev 2Lp, dĺžky 11m, koreň dĺžky 4,0m + 1,0m na predopnutie. Rozmer kotevnej platne P30x300x300. Pred samotnou realizáciou je potrebné spracovať dodávateľskú dokumentáciu upravený podľa možností a technologických postupov firmy, ktorá bude danú časť projektu realizovať

4 Požadované informácie viď. Správa POV

**Poradové číslo:** 47

**Dátum podania:** 18.07.2023 08:23:07

**Zverejnené:** 26.07.2023 15:09:34

1. Kto bude zabezpečovať realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia? Má to byť súčasťou ceny uchádzača?
2. Vo výkaze výmer chýba položka pre zariadenie staveniska a vedľajšie rozpočtové náklady. Prosíme o doplnenie položky do výkazu výmer.

### ODPOVEDE:

1 Realizačný projekt je súčasťou verejného obstarávania. Projekt skutočného vyhotovenia zabezpečuje dodávateľ.

2 Táto položka je v krycom liste, je možné ju zo strany dodávateľa doplniť uvádzame ako VRN

**Poradové číslo:** 46

**Dátum podania:** 18.07.2023 13:54:28

**Zverejnené:** 25.07.2023 16:13:58

Na základe častých zmien vo výkazoch – výmeroch v dôsledku technického vysvetľovania, chceme požiadať verejného obstarávateľa, aby niekoľko dní pred uplynutím lehoty na predloženie ponuky sprístupnil do systému, finálnu verziu výkazov, výmerov, ktoré akceptuje v rámci predloženia ponúk.

### ODPOVEĎ:

už bolo zodpovedané v rámci predošlých vysvetlení

**Poradové číslo:** 45

**Dátum podania:** 18.07.2023 10:06:00

**Zverejnené:** 25.07.2023 16:13:58

Tak isto v časti PSV pri presunoch máte v stĺpci množstvo v % uvedené hodnotu – tam by správne podľa metodiky Krosu mal uchádzač vyplniť percento ceny ( ktoré program automaticky dopočíta ak zadám na tej položke túto požiadavku ) a v časti j. cena uviesť presun hmôt v percentách ( ak požadujete presné percento bude to hodnota , ktorú udávate ) . Bežne sú tam hodnoty 0 – lové a uchádzač to následne vyplní. . Ak trváte na tejto forme , že v množstve je určené percento., ktoré musí byť dodržané do jednotkovej ceny sa musí ručne dopočítať suma 1 percento z celkového oddielu, čo je veľmi zdĺhavé, pri vyplňovaní , ak nie sú zazvorené výkazy. Žiadame jednoznačnú metodiku výpočtu pre presuny – pri PSV prácach to nie je štandardný postup.

### ODPOVEĎ:

Ak podklad na nacenenie presunu hmôt slúži suma celkového oddielu, z ktorej si dodávateľ určí percento a vypočíta celkovú cenu.

Nacenenie presunu hmôt je individuálne na základe nákladov a vzdialenosti dopravy jednotlivých dodávateľov.

**Poradové číslo:** 44

**Dátum podania:** 18.07.2023 10:05:40

**Zverejnené:** 25.07.2023 16:13:58

Na základe Vašej požiadavky - v časti - D Spôsob určenia ceny a požiadavky obstarávateľa sú uvedené pokyny ku každej položke uviesť aj celkovú hmotnosť materiálu a sute . Tieto dielce súčty hmotností materiálu a sute by mali v celkom množstve za oddiel HSV prác korešpondovať s celkovým množstvom pre položku 999281111.S Presun hmôt .....t, čo to tak nie je . Vychádzajú nám iné množstvá ako sú uvedené v presune. Tieto položky by nemali byť editovateľné a každý uchádzač by mal mať rovnaké množstvo. Tak isto v terajšom štádiu sú niektoré položky vo forme kpl – kde sa nedá určiť presné množstvo. Ako máme postupovať ? V stĺpci presun hmôt máme ponechať vami narátané množstvá a vedľa položiek uvedené množstvá v tonách, ktoré budú teraz iba informatívne ? Žiadame ako postupovať - množstvá vami zadane by sa nemali meniť.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

### ODPOVEĎ:

Množstvá v presunoch hmôt treba naceniť v zmysle zverejneného výkazu výmer, poprosíme ich naceniť, platí rovnako aj pre sute. Uchádzač nesmie meniť položky množstiev

**Poradové číslo:** 43

**Dátum podania:** 18.07.2023 10:05:13

**Zverejnené:** 25.07.2023 16:13:58

V SO 01 a SO 2 – položka pre dodávku a montáž tapiet - Vitruvan Systexx Icecubes 077 resp. ekvivalent, na túto tapetu je potrebné doplniť položku maľovanie tapiet – túto položku potrebujeme začleniť do predložených výkazov výmer a zároveň určiť aký typ maľovky to má byť – vzhľadom na charakter prostredia nemocnice.

### ODPOVEDE:

Položka maľovania stien je v časti maľby, je tam zahrnuté aj maľovanie tapiet, typ maľovky je rovnaký ako maľovka stien, druh je definovaný v legende miestností.

**Poradové číslo:** 42

**Dátum podania:** 18.07.2023 08:23:40

**Zverejnené:** 25.07.2023 16:13:58

V stavebnej časti v objekte SO 01 v dokumente 26. Výpis ostatných prvkov sú položky ktoré neobsahuje výkaz výmer. Má sa to oceňovať? Ak áno, prosíme o doplnenie a opravu výkazu výmer. Ide o položky: ZV1, ZV2, ZV3, ZV4 – závesy z neprehľadnej tkaniny.

### ODPOVEDE:

Predmetné už bolo zodpovedané - je súčasťou už realizovanej časti, viď plán POV

**Poradové číslo:** 41

**Dátum podania:** 18.07.2023 08:18:02

**Zverejnené:** 25.07.2023 16:13:58

Chceli by sme poprosiť verejného obstarávateľa o dovysvetlenie a zaslanie špecifikácie k nasledujúcim položkám z objektu SO 01, nakoľko to vo výkresoch nevieme identifikovať:

SO.01 Zateplenie obvodového plášťa, striech a výmena okien

80 762421500.S Montáž obloženia stropov, podkladový rošt m 124.480

81 605110001000.S Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akosť I hr. 60-100 mm, š. 125-190 mm m3 0.505

82 762810016.S Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm m2 70.876

83 762811811.S Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t m2 73.085

84 762822810.S Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy do 144 cm2, -0,00800 t m 108.850

SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu

162 762332110.S Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 m 15.960

163 762332120.S Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2 m 13.061

164 605120007000.S Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dl. 2000-3750 mm, hr. 100 mm, š. 120, 140 mm m3 0.377

165 762395000.S Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty m3 0.343

166 762810016.S Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm m2 11.124

### ODPOVEDE:

1 už bolo zodpovedané – ide o prístrešok nad hlavným vstupom do pavilónu

2 už bolo zodpovedané – ide o opláštenie OK3, VZT tunel z miestnosti VZT do objektu

**Poradové číslo:** 40

**Dátum podania:** 18.07.2023 08:11:55

**Zverejnené:** 25.07.2023 16:13:58

**Zdravotechnika - SO 01:** Zistili sme rozdiely medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer v počte zariadení predmetov – demontáž aj

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

montáží. Počítali sme podľa výkresov búracích prác a nového stavu (vo výkresoch ZTI na 1.NP nie sú zariadenie predmety ani zakreslené). Riadime sa správne podľa schémok v ľavom hornom rohu na týchto výkresoch? (ak áno, na 4.NP je nesprávne vyšrafovaná plocha – ak tomu správne rozumieme, menia sa aj zariadenie predmety od miestnosti 4.35 smerom doprava). Prosíme o vysvetlenie, ktoré zariadenie predmety sa demontujú a nahrádzajú novými, ktoré ostávajú a o úpravu výkazu výmer so správnym počtom zariadení predmetov.

### ODPOVEĎ:

záujemca / uchádzač má naceniť poskytnutý výkaz výmer

**Poradové číslo:** 39

**Dátum podania:** 18.07.2023 08:10:45

**Zverejnené:** 25.07.2023 16:13:58

Od dodávateľa zariadení a technológií do čistých priestorov máme informáciu, že nám nepošle cenovú ponuku, pretože bude danú technológiu dodávať pre verejného obstarávateľa napriamo. Prosíme verejného obstarávateľa o potvrdenie, či je to tak a ak áno, tak prosíme o vyňatie časti Zdravotnícka technológia (SO.01) z výkazu výmer.

### ODPOVEĎ:

záujemca / uchádzač má naceniť poskytnutý výkaz výmer

**Poradové číslo:** 38

**Dátum podania:** 06.07.2023 16:16:49

**Zverejnené:** 21.07.2023 11:58:49

v rámci preštudovania projektovej dokumentácie a porovnania rozsahov s VV nám chýbajú uvedené položky vo výkaze, výmere SO 01 stavebnotechnické riešenie, statika:

1.) Chýbajú komplet všetky položky: AL1 až AL75, podľa: Montáž a dodávka exteriérové okná a dvere, SO.01-VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV – EXTERIÉR - č. prílohy 21.

2.) Chýbajú INTERIÉROVÉ DVERE AL AV-6/7/8/13/21/22/23/27/27\*/34, podľa: Montáž a dodávka SO.01-VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV - č. prílohy 22

3.) Chýbajú závesy s protipožiarnou úpravou ZV1 /ZV2 /ZV3/ ZV4/, podľa: SO.01-VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV - č. prílohy 26

4.) Chýba položka: Podlahy povlakové-ÚPRAVA PODKLADU - NIVELIZÁCIA

Žiadame obstarávateľa o doplnenie predmetného výkaz, výmeru: SO 01 stavebnotechnické riešenie, statika

### ODPOVEDE:

1 Výkaz výmer má viac listov, samostatne je vykázané zateplenie objektu, všetky prvky sú vykazané

2 Dvere a ostatné výrobky v pôrodnom trakte na 3. podlaží nie sú vo výkaze výmer nakoľko sa momentálne realizujú. Vid' plán organizácie výstavby, ktorý je prílohou projektu. Je potrebné naceniť výkaz výmer ako je zadany.

3 Položka 253 vo výkaze výmer

4 Položka 43 vo výkaze výmer

**Poradové číslo:** 37

**Dátum podania:** 06.07.2023 13:52:23

**Zverejnené:** 21.07.2023 11:58:49

Pri porovnaní VV SO 01 – vetranie a chladenie a projektovej dokumentácie sme zistili nezrovnalosti v množstvách pri určitých položkách. Posielame množstvá v rámci projektovej dokumentácie (podľa položiek predmet. VV):

položka č.:

23 - 11 ks

24 - 27 ks

25 - 7 ks

30 - 48 ks

31 - 48 ks

32 - 111 m

33 - 111 m

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

34 - 95 m  
35 - 95 m  
36 - 91 m  
37 - 91 m  
38 - 98 m  
39 - 98 m  
42 - 20 m<sup>2</sup>  
43 - 20 m<sup>2</sup>  
52 - 57 m<sup>2</sup>  
53 - 57 m<sup>2</sup>  
58 - 35 m  
59 - 25 m  
60 - 10 m  
127 - 8 ks  
128 - 5 ks  
134 - 3 ks  
135 - 2 ks  
137 - 4 ks  
138 - 4 ks  
166 - 22 ks  
167 - 22 ks  
175 - 11 ks  
176 - 2 ks  
177 - 3 ks

Zároveň sme v predmetnom VV nenašli zariadenie č.3 s príslušenstvom, konkrétne:

- VZT jednotka 9720m<sup>3</sup>/hod, 600Pa odvod, 9740m<sup>3</sup>/h, 600Pa prívod, vnútorné stojaté prevedenie - bližší popis viď špecifikácia ks 1
- kondenzačná jednotka vonkajšia, R410A, Qch/Quk = 28/30kW + radiaci modul a expanzný ventil - bližší popis viď špecifikácia ks 2
- rozvody chladu - medené potrubie 2x d10/d22 - dod+mont bm 76
- tlmič 1400x600 ks 1
- tlmič 1300x600 ks 1
- tlmič 900x700 ks 1
- tlmič 1300x600 ks 1
- laminárny strop 2700x1800mm - bližší popis viď špecifikácia ks 1
- čistý nástavec 318x318, v=345mm - bližší popis viď špecifikácia ks 4
- čistý nástavec 470x470, v=380mm - bližší popis viď špecifikácia ks 3
- čistý nástavec 587x587, v=435mm - bližší popis viď špecifikácia ks 6
- čistý nástavec 623x623, v=435mm - bližší popis viď špecifikácia ks 6
- prírodný difúzor 595x595 80m<sup>3</sup>/h ks 1
- prírodný difúzor 595x595 140-160m<sup>3</sup>/h ks 2
- odvodný kanál 800x80mm /3300mm, 2x výustka 625x625, dvojradová s reguláciou ks 4
- čistý nástavec 318x318, v=345mm - bližší popis viď špecifikácia ks 5
- čistý nástavec 470x470, v=380mm - bližší popis viď špecifikácia ks 3
- čistý nástavec 587x587, v=435mm - bližší popis viď špecifikácia ks 5
- čistý nástavec 623x623, v=435mm - bližší popis viď špecifikácia ks 6
- odvodný difúzor 595x595 140m<sup>3</sup>/h ks 1
- odvodný difúzor 595x595 160m<sup>3</sup>/h ks 2
- požiarne klapka 900x700-B230T ks 1
- požiarne klapka 630x450-B230T ks 1
- požiarne klapka 630x400-B230T ks 1
- požiarne klapka 700x250-B230T ks 1
- protidažďová žalúzia PZAL 1600x900 UR S 1600x900 ks 1
- VZT potrubie PIR hr. 30mm bm 12
- VZT potrubie, tesnosť C - do obvodu 1000mm, 30% tvaroviek bm 2
- VZT potrubie, tesnosť C - do obvodu 1800mm, 30% tvaroviek bm 15
- VZT potrubie, tesnosť C - do obvodu 2500mm, 30% tvaroviek bm 60
- VZT potrubie, tesnosť C - do obvodu 2800mm, 30% tvaroviek bm 14
- VZT potrubie, tesnosť C - do obvodu 3500mm, 30% tvaroviek bm 85
- VZT potrubie spiro, tesnosť A - d160, 40% tvaroviek bm 14
- VZT potrubie spiro, tesnosť A - d200, 40% tvaroviek bm 25
- VZT potrubie spiro, tesnosť A - d250, 30% tvaroviek bm 35
- VZT potrubie spiro, tesnosť A - d315, 30% tvaroviek bm 15
- ohybná hadica izolovaná d160 bm 4
- ohybná hadica izolovaná d200 bm 12
- ohybná hadica izolovaná d250 bm 14
- izolácia samolepiaca, pásy z kaučuku typu Ace, s AL fóliou, hr. 19mm m<sup>2</sup> 60
- izolácia samolepiaca, pásy z kaučuku typu Ace, s AL fóliou, hr. 32mm m<sup>2</sup> 35
- izolácia hr. 100mm s oplechovaním m<sup>2</sup> 85
- montáže horeuvedených položiek kpl 1
- skúšku, spustenie do prevádzky, nastavenie, doprava kpl 1

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Žiadame o úpravu a zaslanie zmeneného VV S0 01 – vetranie a chladenie.

Zároveň posielame obstarávateľovi návrh na zmenu materiálu pre rozsah chladenia: Pri chladení je dopytované potrubie z uhlíkovej ocele. Odporúčame ho ale zameniť za oceľové zvarané potrubie, plastliník, prípadne ich kombináciu. Uhlíková oceľ nie je veľmi vhodná na rozvody CHL.

V poslednom rade sa chceme zadávateľa opýtať, v prípade potreby ďalšieho technického vysvetľovania možných pripomienok k VV, či je možné nejakým spôsobom poslať zadávateľovi predmetný, upravený výkaz/výmer ako prílohu, t.j. nebolo by potrebné pracne písať jednotlivé položky do otázky na VO.

### ODPOVEDE:

Zariadenie č. 3 a všetky súvisiace prvky a zariadenia v pôrodnom trakte na 3. podlaží nie sú vo výkaze výmer nakoľko sa momentálne realizujú. Vid' plán organizácie výstavby, ktorý je prílohou projektu. Je potrebné naceniť výkaz výmer ako je zadany.

Naceniť projektované a vykazané prvky

Je potrebné naceniť poskytnutý výkaz výmer.

**Poradové číslo:** 35

**Dátum podania:** 13.07.2023 09:39:49

**Zverejnené:** 21.07.2023 11:40:01

Vo výkaze objektu SO.02 chýba prvok Isokorb SC-T typ BP-MM1-VV1-R90-H400-L300-1.0 v počte 2ks, uvedený vo výkrese S\_03\_SO.02\_PRISTAVBA CHIR.PAV\_RPD\_1NP. Bude verejný obstarávateľ dopĺňať položku do VV?

### ODPOVEĎ:

Zverejňujeme opravené

**Poradové číslo:** 36

**Dátum podania:** 13.07.2023 09:09:44

**Zverejnené:** 21.07.2023 11:40:01

Vážený VO, žiadame o vysvetlenie/upresnenie k nasledovnému :

1. Žiadame o preverenie množstva ochranných prvkov pol č. 302-305 pre objekt SO 01

302K 776521249.S Montáž a dodávka lepených ochranných pásov ACROVYN TP 300 (alt ekvivalent) m 288,000 **275 m+39 m ...314 m**

303 K 776521250.S Montáž a dodávka lepených ochranných rohov ACROVYN S030 (alt ekvivalent) m 197,000 **142ks x 1,5m ...213 m**

304 K 776521251.S Montáž a dodávka madla ACROVYN HRB 35 (alt ekvivalent) m 43,000 **Vo výpise sa neuvádza koľko**

305 K 776521252.S Montáž a dodávka dvojice chráničov hlavy ACROVYN BL-10 V, farba 100 EGGSHELL (alt ekvivalent) pár 21,000 **23s**

2. Žiadame o preverenie množstva pol č. 153 pre objekt SO 01 Nesedí množstvo vo VV a výpise prvkov. Žiadame o zosúladenie VV a PD.

153 M 552380012400.S.1 Madlo nerezové univerzálne pevné dl. 450 mm ks 13,000 **ZR3-23ks**

3. Žiadame o preverenie množstva pol č. 158 pre objekt SO 01 Nesedí množstvo vo VV a výpise prvkov. Žiadame o zosúladenie VV a PD.

158 M 552260002600.S Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez ks 3,000 **ZR2 - 8ks**

4. Žiadame o preverenie množstva pol č.159,160 pre objekt SO 01 Po prepočítaní , nesedí plocha v m2. Žiadame o zosúladenie VV a PD.

159 K 725949910.S Lepenie zrkadla na stenu m2 14,040

160 M 634180000611.S Zrkadlo, zaoblené hrany podľa popisu v PD pol. ZR7, ZR8 m2 14,040 **ZR7 600x900-31ks, ZR8 900x900-2ks ...18,36 m2**

5. Žiadame o preverenie popisu pol.č. 284 VV objekt SO 02 Prístavba k chirurgickému pavilónu ( resp. rozmeru steny AL 10 ). Vo výkaze výmer je rozmer 3900x2600 mm, vo výpise prvkov 5000x3260mm.

6. Žiadame o preverenie množstva pol.č. 286 VV objekt SO 02 Prístavba k chirurgickému pavilónu. Vo VV je 1ks, vo výpise prvkov 2 ks.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

7. Žiadame o preverenie množstva pol.č. 184 VV objekt SO 02 Prístavba k chirurgickému pavilónu. Vo VV je 6 ks, vo výpise prvkov 1 ks.
8. Žiadame o preverenie množstva pol.č. 179 VV objekt SO 02 Prístavba k chirurgickému pavilónu. Vo VV je 2 ks, vo výpise prvkov 1 ks.
9. Žiadame o doplnenie výpisu prvku ku konštrukcii Z35 pol. č. 319-321 VV SO 02 Prístavba k chirurgickému pavilónu časť stavebná
10. Žiadame o doplnenie výpisu prvku ku pol. č. 313-314 VV SO 02 Prístavba k chirurgickému pavilónu časť stavebná – čo je to za konštrukcia ?
- 313 767995106.S1 Výroba a montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg, úprava pozink, 2x základný epoxidový a 1x vrchný polyuretánový náter, vrátane kotviacich skrutiek, chemická kotva HILTI kg 1 525,960
- 314 134134810001100 Ocelové konštrukcie, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1 t 1,526

### ODPOVEDE:

- 1 - Zverejňujeme opravené
- Zverejňujeme opravené, mj v kusoch
  - Zverejňujeme opravené
  - Zverejňujeme opravené
- 2 Časť položky sa nachádza v realizovanej časti na 3NP, výmera vo výkaze výmer je správna
- 3 Časť položky sa nachádza v realizovanej časti na 3NP, výmera vo výkaze výmer je správna
- 4 Časť položky sa nachádza v realizovanej časti na 3NP, výmera vo výkaze výmer je správna
- 5 Zverejňujeme opravené
- 6 Zverejňujeme opravené
- 7 Zverejňujeme opravené
- 8 Zverejňujeme opravené
- 9 Je to v projekte - príloha 18, výpis zám. výrobkov , strana 8Z
- 10 Sú to ocelové konštrukcie časti statika OK Rampa, OK schoda a OK VZT

**Poradové číslo:** 34

**Dátum podania:** 14.07.2023 12:14:34

**Zverejnené:** 17.07.2023 15:35:00

Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie informácie k prílohe č.8 – harmonogram. Poskytnutý vzor harmonogramu „príloha\_c\_8\_harmonogram\_odovzdavania\_casti\_objektov“ uvádza trvanie 570 dní, t.j. od 18.3.2024 do 22.5.2026, viac ako 2 roky avšak trvanie v dňoch je len 570 dní. Podľa súťažných podkladov v bode 17 I) sa uvádza, že harmonogram má byť spracovaný v kalendárnych dňoch. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu prílohy č.8 „príloha\_c\_8\_harmonogram\_odovzdavania\_casti\_objektov“, aby bola v súlade so zadáním v súťažných podkladoch a uvádzala trvanie v kalendárnych dňoch.

### ODPOVEĎ:

príloha č. 8 je záväzný dokument ktorý hovorí o tom, ako bude uchádzač odovzdávať časti diela, je povinný tento harmonogram preniesť do ganttovho diagramu, ktorý bude súčasťou jeho ponuky.

**Poradové číslo:** 33

**Dátum podania:** 16.07.2023 18:08:20

**Zverejnené:** 17.07.2023 14:59:05

V súťažných podkladoch sa v bode 17 I - píše: *Ako súčasť ponuky predloží uchádzač podrobný vecný a časový Harmonogram vo forme Ganttovho diagramu na realizácii stavebných prác.*

V akom stupni detailov požaduje verejný obstarávateľ vypracovať predmetný harmonogram?

### ODPOVEĎ:

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Harmonogram vo forme Ganttovho diagramu má stanovené štandardy, prosíme o ich dodržanie, vyžadujeme časový interval mesačný.

**Poradové číslo:** 32

**Dátum podania:** 10.07.2023 14:45:39

**Zverejnené:** 14.07.2023 12:59:59

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, z akého dôvodu má byť podkladom k fakturácii aj „bankový výpis o úhrade faktúr vystavených subdodávateľmi za zrealizovanú a fakturovanú predchádzajúcu časť Diela v zmysle príslušných ustanovení platných zmlúv o dielo a/alebo objednávok uzavretých medzi zhotoviteľom a subdodávateľmi“. Doklad o úhrade faktúr subdodávateľom nemá pre verejného obstarávateľa žiadnu výpovednú hodnotu, nakoľko zmluva neobsahuje ustanovenia o možnosti kontroly platieb subdodávateľom alebo priamych platieb dodávateľom zo strany investora ani iné obdobné ustanovenia. Nie je preto zrejmy účel tejto požiadavky. Nie je tiež jasné, ako by vlastne objednávateľ mal splnenie tejto požiadavky kontrolovať – ako bude objednávateľ vyhodnocovať, či ku konkrétnej faktúre boli predložené všetky výpisy o úhrade alebo nie? Zhotoviteľ aj v prípade realizácie Diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá akoby dielo vykonával sám; manažment subdodávateľov je v plnej zodpovednosti zhotoviteľa. Objednávateľ preto nedisponuje informáciami o konkrétnom nástupe dodávateľa na stavbu, o dojednaných termínoch realizácie medzi zhotoviteľom a subdodávateľom, o platobných podmienkach, dojednaných dobách splatnosti faktúr a pod. Máme za to, že táto požiadavka neprimerane obmedzuje zhotoviteľa vo vzťahu k cenotvorbe a k nastaveniu zmluvných, najmä platobných podmienok, nakoľko tieto sú vo vzťahu k subdodávateľom založené na know-how, vzájomných skúsenostiach a tiež špecifikách jednotlivých predmetov plnení. Nie je preto dôvod na to, aby objednávateľ de facto kontroloval, aké zmluvné podmienky si zhotoviteľ s konkrétnym subdodávateľom dohodol. Z uvedených dôvodov žiadame o vypustenie požiadavky na predloženie bankových výpisov o úhrade faktúr dodávateľom ako podkladu k fakturácii.

### ODPOVEĎ:

Neakceptujeme

**Poradové číslo:** 31

**Dátum podania:** 04.07.2023 09:21:24

**Zverejnené:** 12.07.2023 19:46:10

Žiadame o doplnenie dokumentácie k rozvádzačom RM11, RM23, RM31, RM35, RM37, RM41, RM43, nakoľko sa v súťažných podkladoch nenachádzajú.

### ODPOVED:

Verejný obstarávateľ zverejňuje rozvádzače. Upozornenie, rozvádzače, ktoré sú súčasťou pôrodného traktu, nie sú vo výkaze výmer, teda sa nenaceňujú.

**Poradové číslo:** 30

**Dátum podania:** 03.07.2023 10:42:17

**Zverejnené:** 12.07.2023 19:43:29

**Položka:** Zar. č. 2.1 - Vetracia jednotka s doskovým rekuperátorm tepla vodný ohrev a chadič, prívod 4200m<sup>3</sup>/h, odvod 4180m<sup>3</sup>/h, 600Pa. Vnútorne prevedenie, regulácia zabudovaná, DxŠxV=6450x1500x1880mm, hmotnosť 2048,0kg, Hygienické prevedenie, popis vid' špecká - Má byť v cene parný odporový zvlhčovač?

**Položka:** Zar. č. 1.1 - Vetracia jednotka s doskovým rekuperátorm tepla vodný ohrev a chadič, prívod 8770m<sup>3</sup>/h, odvod 8550m<sup>3</sup>/h, 600Pa. Vnútorne prevedenie, regulácia zabudovaná, DxŠxV=6850x2050x2130mm, hmotnosť 2716,0kg, Hygienické prevedenie, popis vid' špecká - Má byť v cene parný odporový zvlhčovač?

### ODPOVEDE:

áno, v cene má byť aj parný odporový zvlhčovač

áno, v cene má byť aj parný odporový zvlhčovač

**Poradové číslo:** 29

**Dátum podania:** 29.06.2023 07:30:12

**Zverejnené:** 12.07.2023 19:38:47

Žiadame o vysvetlenie súťažných podkladov v nasledovnom rozsahu:

V odpovediach na žiadosti o vysvetlenie zverejnených 20.6.2023, poradové číslo 8, je uvedená odpoveď na otázku uchádzača týkajúcu sa poistenia (bod 8.1, písm. n) zmluvy o dielo). Verejný obstarávateľ odpovedal (odpoveď 5), že nepožaduje, aby bolo poistenie na spoločné meno zhotoviteľa a objednávateľa. Zároveň uviedol, že trvá na ponechaní ustanovenia v zmluve. Zo znenia zmluvy o dielo však explicitne vyplýva, že poistenie musí byť dohodnuté na spoločné meno zhotoviteľa a objednávateľa.

Vzniká tak rozpor medzi ponechaným znením zmluvy o dielo a vysvetlením verejného obstarávateľa. V záujme odstránenia pochybností pri realizácii predmetu zákazky a jednoznačnej úpravy práv a povinností zmluvných strán žiadame verejného obstarávateľa o úpravu textu zmluvy o dielo v danom bode tak, aby bola v súlade s jeho vysvetlením.

Zároveň si dovoľujeme verejného obstarávateľa požiadať o predĺženie lehoty na predloženie ponúk. Predĺženie navrhujeme tiež z dôvodu, že vzhľadom na čerpanie dovolení nám niektorí subdodávateľia avizujú možné omeškanie s ocenením vybraných subdodávok. Ocenenie subdodávok je nevyhnutné pre riadne podanie ponuky, nakoľko ide o dielo značného rozsahu, v rámci ktorého je potrebné realizovať rozmanité dodávky a druhy stavebných prác. Navrhujeme predĺženie lehoty na predkladanie ponúk aspoň o 7 dní.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

### ODPOVEDE:

Na základe dohody verejný obstarávateľ (Zhotoviteľ) vypustí danú požiadavku vo vzťahu k písm. I). (Návrh ZoD opravený zverejňujeme v profile)

Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ predlžil do 27.07.2023

**Poradové číslo:** 28

**Dátum podania:** 06.07.2023 09:53:14

**Zverejnené:** 12.07.2023 19:34:15

Otázka č.26

Verejný obstarávateľ v rámci vysvetlenia pod poradovým číslom 18. zo dňa 29.06.2023 odpovedal, že VZT zariadenie č.3 v stavebnom objekte SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu nie je predmetom tohto verejného obstarávania. *Kedže zariadenie č.3 obsahujem okrem VZT jednotky aj množstvo ďalších položiek 3.2 až 3.39 rozumiem tomu Uchádzač správne, že ani tieto nadväzne položky 3.2 až 3.39 ako súčasť zariadenia č.3 nie sú predmetom tohto verejného obstarávania?*

Otázka č.27

V rámci stavebného objektu SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu časť „Vetrание a chladenie“ identifikoval Uchádzač vo viacerých položkách nezrovnalosti v rozsahu medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou. Verejný obstarávateľ vo viacerých odpovediach uvádza, že časť 3.NP v SO.01 je už v realizácii a teda nezrovnalosti vo výmerách s týmto súvisia. *Rozumiem tomu Uchádzač správne, že aj rozdiely v časti „Vetrание a chladenie“ vznikli z rovnakého dôvodu a teda Uchádzač má oceniť iba predložený výkaz výmer?*

Otázka č.28

*V nadväznosti na otázku č.27 má Uchádzač aplikovať rovnaký princíp ocenenia na celý projekt a teda má oceniť predložený výkaz výmer?*

### ODPOVEDE:

- Ano prvky súvisiace so zariadením č. 3 nie sú súčasťou naceňovania.
- Ano uchádzač má naceniť predložený výkaz výmer, doplnený a upresnený prebiehajúcou komunikáciou.
- Ano uchádzač má naceniť predložený výkaz výmer, doplnený a upresnený prebiehajúcou komunikáciou.

**Poradové číslo:** 27

**Dátum podania:** 30.06.2023 08:58:13

**Zverejnené:** 04.07.2023 10:11:17

Otázka č.24

Súčasťou stavebného objektu SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu je časť „zdravotnícka technológia“. Rozpočet pre túto časť stavby obsahuje rôzne zariadenia a technológie. Veľká časť týchto zariadení a technológií však podľa uchádzača patrí medzi špeciálne zdravotnícke zariadenia, ktoré nemajú byť súčasťou tohto výberového konania, ktoré má základnú definíciu „stavebné práce“. Ide predovšetkým o zariadenia ako napríklad:

2.54-1 vyplachovač ložných mís

2.55-1 sprchovacie lôžko

2.58-4 chirurgická odsávačka elektrická

2.58-12 monitor vitálnych funkcií

2.58-13 lineárny dávkovač- injektomat

2.58-14 objemový dávkovač- infúzna pumpa

2.58-15 dokovacia stanica

2.58-16 enterálna pumpa

2.58-18 EKG prístroj- 12 zvodový

A ďalšie....

Na základe vyššie uvedeného žiadame Verejného obstarávateľa o úpravu zadania (výkazu výmer) a vypustenie zariadení, ktoré podľa Uchádzača nemajú byť súčasťou tohto výberového konania. Zoznam zariadení: **2.54-1**, 2, 4, 5, 6; **2.55-1**, 2; **2.56-1** až 4; **2.57-1**, 2; **2.58-1** až 5, 8 až 18; **2.59-1**, 4, 5, 6, 8 až 21; **2.60-1**, 2; **2.61-1**, 4 až 13; **3.38-1** až 6, 8, 10, 11, 12, 14 až 30; **3.60-1**; **3.61-1** až 20; **3.64-3**, 4; **3.65-1**; **3.66-3** až 14, 16 až 26; **3.67-2**, 4; **3.68-1** až 4, 7 až 12; **3.70-1** až 4; **3.72-3** až 5, 7 až 22; **3.74-3**, 4, 7 až 22; **3.77-3** až 5, 8 až 22; **3.78-1** až 3; **3.79-3** až 6, 9 až 22; **4.20-1**, 3, 4, 6, 7, 9 až 16; **4.21-1** až 9; **4.45-2** až 4; **4.46-1**, 2, 5 až 9; **4.47-2**, 4; **4.48-1**; **4.49-3**, 4, 6 až 15; 17 až 31; **4.50-3** až 5; **4.52-1**, 4 až 11; **4.53-2**, 3; **4.56-3**, 4, 6 až 15; 17 až 28; **4.57-2**, 3; **4.60-1**, 2; **4.62-3** až 6; **4.67-1**, 2.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ zverejnil opravený VV

**Poradové číslo:** 26

**Dátum podania:** 28.06.2023 13:51:57

**Zverejnené:** 04.07.2023 10:11:17

Dňa 20.6.2023 bol zverejnený nový výkaz výmer : 01. 02. 03. SO01\_Stav. riešenie statika PO\_VV R2, ktorý mal mať opravené položky – a ktoré sú podfarbené., išlo o položky č. 44,45,46, 190, 192, ostatné položky by mali byť nezmenené, ale pri kontrole sme zistili, že to tak nie je. Napr v pôvodnom výkaze pol. č. 9 - - Domurovanie muriva z tehál brúsených množstvo 35,00 m2, v novom je množstvo 13,894 m2, bez podfarbenia a bez udania dôvodu zmeny.

Tých nezrovnalostí je v danom výkaze veľa, žiadame o odpoveď s akým výkazom máme pracovať?

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ sa ospravedlňuje, bol zverejnený zlý výkaz výmer (pracovný zo stav. povolenia). Zverejňujeme aktuálny výkaz výmer z realizačného projektu so všetkými doterajšími doplneniami

**Poradové číslo:** 25

**Dátum podania:** 28.06.2023 07:59:13

**Zverejnené:** 04.07.2023 09:34:46

Otázka č.21

Ako súčasť podkladov pre stavebný objekt SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu boli zverejnené samostatné časti „12. Mediciálne plyny“ a „13. Zdravotnícka technológia“. Pri kontrole a porovnaní výkazu výmer pre vyššie uvedené časti zistil uchádzač potenciálnu duplicitu hlavných zariadení.

*Výkaz výmer pre časť „Mediciálne plyny 2.NP“ obsahuje nasledovné zariadenia (inštalčné komplexy):*

Lôžková osvetľovacia rampa pre 1 lôžko 2ks

Stropná zdrojový most pre 1 lôžko 6ks

*Výkaz výmer pre časť „Zdravotnícka technológia 2.NP“ obsahuje nasledovné zariadenia:*

Stropný zdrojový most pre jedno lôžko celkom 6ks

Lôžková nástenná rampa pre jedno lôžko celkom 2ks

*Uchádzač týmto žiada Verejného obstarávateľa o potvrdenie či sa jedná o duplicitu položiek. Ak áno, Uchádzač žiada Verejného obstarávateľa o opravu výkazu výmer.*

*Výkaz výmer pre časť „Mediciálne plyny 4.NP“ obsahuje nasledovné zariadenia (inštalčné komplexy):*

Otočný komplex jednoramenný- anestéziologický 2ks

Otočný komplex jednoramenný- chirurgický 2ks

Lôžková osvetľovacia rampa- pre 1(3) lôžka

*Výkaz výmer pre časť „Zdravotnícka technológia 2.NP“ obsahuje nasledovné zariadenia:*

Stropný statív otočný chirurgický celkom 2ks

Stropný statív anestéziologický celkom 2ks

Lôžková nástenná rampa pre jedno lôžko

*Uchádzač týmto žiada Verejného obstarávateľa o potvrdenie či sa jedná o duplicitu položiek, nakoľko podpis PD definuje tieto zariadenia ako identické. Ak áno, Uchádzač žiada Verejného obstarávateľa o opravu výkazu výmer.*

Otázka č.22

Súčasťou stavebného objektu SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu je dodávka a montáž zdravotníckej technológie. Pre časť 4.NP uchádzač identifikoval nezrovnalosť medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou. V miestnosti 4.20 definuje položka 4.20-2 lôžkovú nástennú rampu pre jedno lôžko v počte 3ks. Výpis zariadení ale pre túto miestnosť udáva lôžkovú nástennú rampu pre tri lôžka v počte 1ks.

*Žiadame verejného obstarávateľa o určenie správnej položky a opravu zadania.*

Otázka č.23

Súčasťou stavebného objektu SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu je dodávka a montáž medicínskych plynov. Pri kontrole a porovnaní výkazu výmer a projektovej dokumentácie pre 4.NP zistil uchádzač nezrovnalosti v počtoch hlavných zariadení (inštalčné komplexy):

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Lôžková osvetľovacia rampa- pre 1 lôžko: výkaz výmer 4ks, výpis v PD 3ks

*Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie podkladov a opravu zadania na správny počet inštalačných komplexov.*

### ODPOVEDE:

Verejný obstarávateľ zverejnil opravený VV zdravotníckej technológie, pri daných položkách je doplnené nenaceňovať súčasť medicíálnych plynov. Je potrebné toto naceniť vo výkaze medicíálnych plynov.

Verejný obstarávateľ zverejnil opravený VV, kde predmetná položka je opravená.

Podľa daného popisu uvedenú chybu neevidujeme, pre 4.NP je celkovo 5 rámp ktorých počet je aj vo VV. Viď prílohy - PD, výkresy zdravotnícka technológia 11022-TG-3 - Medicinálne plyny inštalačne komplexy MP-05.

**Poradové číslo:** 24

**Dátum podania:** 30.06.2023 10:53:58

**Zverejnené:** 03.07.2023 10:22:58

Dňa 30.6.2023 bola zverejnená nová projektová dokumentácia - jeden súbor má poškodené výkresy: \_Rozvadzace SO.01.

Žiadame nahráť ešte raz.

### ODPOVEĎ:

Zverejnené rozvádzače boli skontrolované a súbor je v poriadku, po otvorení zip súboru sa zobrazia 2 zložky s rovnakým názvom, "\_Rozvadzace SO.01" a "Rozvadzace SO.01", je potrebné prihladať len na súbor "Rozvadzace SO.01", kde je obsiahnutých 5 pdf.

**Poradové číslo:** 23

**Dátum podania:** 30.06.2023 15:28:49

**Zverejnené:** 03.07.2023 10:00:58

Dobrý deň,

vzhľadom na zasielanie zmien vo výkazoch, výmeroch a aj ďalších technických informácií (podklady k rozvádzačom), žiadame obstarávateľa o posun termínu predloženia cenovej ponuky do 27.7.2023.

### ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, avšak nakoľko prebieha ďalšie vysvetľovanie súťažných podkladov, urobí tak po zverejnení ďalších odpovedí.

**Poradové číslo:** 22

**Dátum podania:** 30.06.2023 13:56:45

**Zverejnené:** 03.07.2023 09:20:28

Dobrý deň, vo Vami zverejnenom vysvetlení, ktorého súčasťou bola upravená PD rozvádzačov, bola podľa nášho názoru celá zložka \_Rozvadzace SO.01 nesprávne vyexportovaná. Prosíme verejného obstarávateľa o zaslanie správne vyexportovaných súborov vo formáte .pdf, prípadne .dwg.

### ODPOVEĎ:

Zverejnené rozvádzače boli skontrolované a súbor je v poriadku, po otvorení zip súboru sa zobrazia 2 zložky s rovnakým názvom, "\_Rozvadzace SO.01" a "Rozvadzace SO.01", je potrebné prihladať len na súbor "Rozvadzace SO.01", kde je obsiahnutých 5 pdf.

**Poradové číslo:** 21

**Dátum podania:** 30.06.2023 12:18:12

**Zverejnené:** 03.07.2023 08:42:52

Otázka č.25

Verejný obstarávateľ zverejnil dňa 30.6.2023 vysvetlenie súťažných podkladov pod poradovým číslom 20. Súčasťou tohto vysvetlenia bola aj príloha, ktorej časť ale nie je možné v plnom rozsahu otvoriť. *Týmto žiadame Verejného obstarávateľa o opravu týchto podkladov a ich opätovné zverejnenie.*

### ODPOVEĎ:

Zverejnené rozvádzače boli skontrolované a súbor je v poriadku, po otvorení zip súboru sa zobrazia 2 zložky s rovnakým názvom, "\_Rozvadzace SO.01" a "Rozvadzace SO.01", je potrebné prihladať len na súbor "Rozvadzace SO.01", kde je obsiahnutých 5 pdf.

**Poradové číslo:** 20

**Dátum podania:** 30.06.2023 08:44:27

**Zverejnené:** 30.06.2023 09:37:59

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Vo vysvetleniach súťažných podkladov uvádzate, že verejný obstarávateľ zverejnil výkresy k rozvádzačom (viď. profil - dokumenty k predmetnej zákazke). V profile sa však žiadne nové výkresy nenachádzajú. Žiadame o doplnenie.

### ODPOVEĎ:

Administratívnou chybou nedošlo k zverejneniu, verejný obstarávateľ zverejnil podklady k rozvádzačom.

**Poradové číslo:** 19

**Dátum podania:** 27.06.2023 13:42:42

**Zverejnené:** 29.06.2023 15:34:20

Obkladové a sendvičové panely majú byť v dvoch farebných prevedeniach – RAL 9016 a RAL 7038. Je tým myslené vodorovné delenie priečky, kde napr: spodná časť bude RAL 9016 a horná RAL 7038, alebo jednotlivé (celistvé) priečky?

### ODPOVEDE:

Delenie bude vodorovné, steny budú farebne rozdelené vodorovne, dolná časť 1/3 RAL 7038, horná časť 2/3 RAL 9016.

**Poradové číslo:** 18

**Dátum podania:** 27.06.2023 12:23:27

**Zverejnené:** 29.06.2023 15:34:20

V poskytnutých výkazoch výmer prosíme o doplnenie nasledovne:

1. Prosíme o doplnenie položky do VV v objekte **SO.01 Vetranie 3.NP Pôrodnické oddelenie** - Zar. č3 - VZT Jednotka s doskovým rekuperátorom tepla s DX výmenníkom - priamy ohrev resp. chladenie a el. dohrevom, prívod 9720m3/h, 600 Pa, odvod 9740m3/h.

2. Prosíme o doplnenie položiek do VV zvlhčovače ku VZT jednotkám.

### ODPOVEDE:

1 Pôrodný trakt na 3.NP sa práve realizuje. Jednotka nepatrí preto do výkazu výmer pre predmetné VO. Viď plán organizácie výstavby.

2 Z otázky nie je jasne o aké zvlhčovače sa jedná, pre ktorú VZT jednotku. Ak sa jedná o jednotku pre 3.NP pôrodný trakt, platí rovnako, že je predmetom aktuálne prebiehajúcej realizácie. Viď plán organizácie výstavby.

**Poradové číslo:** 17

**Dátum podania:** 26.06.2023 15:29:51

**Zverejnené:** 29.06.2023 15:22:01

Dobrý den,

tímto žiadame zadavateľa o vysvetlení ZD.

Žiadame zadávateľa a kontrolu súladu predloženého výkazu výmer a projektovej dokumentácie pre stavebný objekt SO 01 a SO 02, časť Vetranie a chladenie. Zistili sme, že vo výkaze výmer **06. SO01\_Vetranie a chladenie\_VV** chýbajú položky súvisiace s vzduchotechnickým **Zariadením č.3 – Vetranie 3.NP Pôrodnické oddelenie**: VZT Jednotka s doskovým rekuperátorom tepla s DX výmenníkom atď. Položky sa vo výkaze výmer vôbec nenachádzajú. Zároveň sme našli odchýlky aj vo výkaze výmer **06 Vetranie a chladenie pre obj. SO 02**, kde sú rozdiely v množstvách niektorých položiek v porovnaní s projektovou dokumentáciou. Preto Vás žiadame o kontrolu a doplnenie menovaných výkazov výmer.

### ODPOVEDE:

Pôrodný trakt na 3.NP sa práve realizuje. Jednotka nepatrí preto do výkazu výmer pre predmetné VO. Viď plán organizácie výstavby.

Z otázky nie je jasné o aké konkrétne rozdiely a položky sa jedná.

**Poradové číslo:** 16

**Dátum podania:** 26.06.2023 15:11:52

**Zverejnené:** 29.06.2023 15:14:25

Otázka č.19

Pre stavebný objekt SO.02 Prístavba k chirurgickému pavilónu je v prílohe č.20 výpis presklených fasád- fasáda AL22, 23, 24, 25. Pri kontrole položky AL22 zistil uchádzač nezrovnalosť s poskytnutým výkazom výmer. Vo výkaze výmer je vykázaná plocha položky AL22 68,793m2 pričom táto plocha zodpovedá ploche uvedenej položky AL22 bez 1ks dverí. Dvere, ktoré sa v tejto položke nachádzajú nie sú vykázané samostatne. *V zmysle vyššie uvedeného žiadame VO o opravu výmery položky AL22 vo výkaze výmer prípadne doplnenie samostatnej položky dverí do výkazu výmer.*

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Otázka č.20

V rámci stavebného objektu SO.01 Prestavba časti Chirurgického pavilónu identifikoval uchádzač rozpor medzi výkazom výmer a výpisom stolárskych výrobkov- dvere. Ide o rozpor v počte kusov.

Prvok D1, D2, D3, D6, D8: výpis 74ks, výkaz výmer 59ks

Prvok D9: výpis 2ks, výkaz výmer 1ks

*Žiadame verejného obstarávateľa o opravu poskytnutého výkazu výmer a jeho zosúladenie s projektovou dokumentáciou.*

### ODPOVEDE:

Bude zverejnený opravený výkaz výmer, kde je upravená položka č. 296, vyžltená, súbor „01.02.03. SO02\_Stavebnotech.r.“

Počet dverí je v poriadku, vo výpise prvkov sú všetky dvere, vo výkaze výmer dvere okrem dverí v pôrodnom trakte na 3.NP ktorý sa realizuje. Viď plán organizácie výstavby.

Bude zverejnený opravený výkaz výmer, upravená položka č. 212, vyžltená, súbor „01.02.03 SO01 Stav. Reišenie“

**Poradové číslo:** 14

**Dátum podania:** 21.06.2023 14:44:12

**Zverejnené:** 26.06.2023 18:30:41

Dobrý den,

tímto žiadame zadavateľa o vysvetlenie ZD.

Dotaz 1: Zadané výkazy výmer nie sú prevzorované. Žiadame zadávateľa, aby doplnil výkazy výmer ktoré sú prevzorované a to z nasledovných dôvodov: Jedná o rozsiahle výkazy výmer a ich manuálne vzorcovanie, môže spôsobiť vysokú chybovosť. Súčasne je potrebná väčšia časová náročnosť prípravy výkazov na odovzdanie.

Dotaz 2: V predloženej projektovej dokumentácii Elektroinštalácie obj. SO 01 nie sú zverejnené schémy rozvádzačov: Rozvádzač RM41+RD41+RZ41 v zmysle PD Rozvádzač RM43+RD43+RZ43, požiarne odolný E60, v zmysle PD Rozvádzač RM11+RD11, požiarne odolný E60, v zmysle PD Rozvádzač RM31+RD31, v zmysle PD Rozvádzač RM35+RD35, požiarne odolný E60, v zmysle PD Rozvádzač RM37+RD37+RZ37, Požiarne odolný E60, v zmysle PD Rozvádzač RM23+RD23+RZ23, Požiarne odolný E60, v zmysle PD Žiadame o ich doplnenie

Dotaz 3: **Rozvádzač RM33+RD33+RZ33** – sa nenachádza vo výkaze výmer, len v projektovej dokumentácii, žiadame o jeho doplnenie do VV.

### ODPOVEDE:

1 Výkazy výmer majú potrebný rozsah, číslo popis položiek, množstvo. Nebudú ďalej upravované.

2 Verejný obstarávateľ zverejnil rozvádzače (viď profil - dokumenty k predmetnej zákazke)

3 Predmetné nie je súčasťou daného verejného obstarávania. Predmetné sa robí v časti, ktorá je už vo výstavbe, viď plán organizácie výstavby.

**Poradové číslo:** 13

**Dátum podania:** 20.06.2023 11:38:20

**Zverejnené:** 26.06.2023 18:30:41

Vážený VO, žiadame o upresnenie nasledovného :

1. vo výkaze výmer 07. SO01\_Elektroinštalácia\_VV.xls je položka: 105 BEN1 Monitor Bender - signalizačný panel MK7 , vrátane montáže a oživenia ks 9,000

Nakoľko v novo projektovaných rozvádzačoch nie sú oddeľovacie transformátory a teda ani sledovače izolačného stavu, predpokladám, že ide o doplnenie do už existujúcich rozvádzačov. Kam sa budú signalizačné panely montovať a je potrebné doplniť aj sledovače izolačného stavu? Panel je len zobrazovač, ktorý je bez sledovača nefunkčný.

2. Vo výkaze SO 01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu v časti elektro sú rozvádzače, ku ktorým chýba výkresová dokumentácia . Žiadame o jej doplnenie.

3. Vo výkaze výmer pre objekt SO01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu v časti elektro sme nenašli Rozvádzač RM33+RD33+RZ33 v miestnosti č. 3.82 – chodba 3.NP, ktorý je zakreslený vo výkrese SO01-04 ELEKTROINŠTALÁCIA 3NP a vo výkrese SO01-15 HLAVNÉ rozvody. Taktiež k nemu chýba projektová dokumentácia. Ak je tento rozvádzač predmetom ponuky, žiadame o jeho doplnenie do výkazu výmer a poskytnutie PD.

4. Žiadame o upresnenie k výkazu výmer SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu – zdravotnícka technológia - žiadame o bližšiu špecifikáciu jednotlivého zdravotníckeho vybavenia resp. **uviedenie referenčných výrobkov** , nakoľko na základe popisov jednotlivých prístrojov/zariadenia nie je možné vyhotoviť kvalitnú a transparentnú ponuku.

5. Žiadame o upresnenie k pol.č. 149-158 výkazu výmer SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu – žiadame o doplnenie bližšej

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

špecifikácie ( rozmerov ) , požadovaného štandardu resp. referenčných výrobkov k položkám ZR2-ZR5

6. Žiadame o upresnenie k pol.č. 188-195 výkazu výmer SO 02 Prístavba k chirurgickému pavilónu –žiadame o doplnenie bližšej špecifikácie ( rozmerov ) , požadovaného štandardu resp. referenčných výrobkov k položkám Z29 -Z32 výpisu zámočníka.

7. Žiadame o upresnenie k pol. č. 201-202 VV SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu - doplnenie skladby konštrukcie S22 (Skladba steny s obkladom)

8. Žiadame o preverenie a upresnenie množstva k pol. č. 201-202 VV SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu – vo výkaze výmer je množstvo 413,786 m<sup>2</sup> , vo výpise 330 m<sup>2</sup>.

9. Žiadame o upresnenie k pol. č. 201-202 VV SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu – nerozumieme, čoho sa položka týka:

A, Ide o interiérový obklad na stenách – skladba S22 ?

B, Alebo ide o obklad oceľových konštrukcií OK1-3 v exteriéri?

### ODPOVEDE:

1 V novoprojektovaných rozvážačoch sú oddeľovacie trafa + monitory IR427-2, pre IT sústavu

Signalizačný panel MK7 je určený na zobrazenie chybových hlásení z monitora izolačného stavu IR427. Signalizačné panely sú umiestnené pri stanovištiach sestier.

2 Verejný obstarávateľ má za to, že zverejnil kompletne súťažné podklady. V prípade, ak záujemca identifikoval chýbajúce výkresy, je potrebné napísať ktoré konkrétne a v prípade, že je tomu tak, doplníme ich. Pokiaľ sa ale jedná o rozvážače v časti pôrodného traktu, ktoré sa realizujú momentálne, tak tie nie sú súčasťou predmetného verejného obstarávania.

3 Tento rozvážač nie je predmetom obstarávania, vid plan organizácie vystavby

4 V stĺpci C vykazu výmer zdravotníckej technológie pri germicidných ziarcoch je uvedený typ, je to možné použiť ako referenčný výrobok. Pri ostatných prvkoch je základný popis a v stĺpci C rozmery, na základe týchto údajov sa dá výrobok nacenit.

5 Daným položkám vo výkaze výmer zodpovedajú položky vo výpise prvkov ZR1-ZR8. Vo výpise prvkov sú tieto definované dostatočne a zásadne sú vykreslené. Pokiaľ niektoré špecifikácie pre vás chýbajú, je potrebné uviesť presne ktorý údaj a verejný obstarávateľ ho doplní. Dane výrobky sú v ponuke viacerých výrobcov v roznom dizajne, keby bližšie definujeme tvar, diskriminujeme ostatných výrobcov.

6 Daným položkám vo výkaze výmer zodpovedajú položky vo výpise prvkov ZR29-ZR34. Vo výpise prvkov sú tieto definované dostatočne a zásadne sú vykreslené. Pokiaľ niektoré špecifikácie pre vás chýbajú, je potrebné uviesť presne ktorý údaj a verejný obstarávateľ ho doplní. Dane výrobky sú v ponuke viacerých výrobcov v roznom dizajne, keby bližšie definujeme tvar, diskriminujeme ostatných výrobcov.

7 Vo výpise prvkov je uvedený presný popis položky S22, dosky sa lepia na vyspravenú a omietnutú stenu.

8 V danej položke vo výkaze výmer sa jedná o obklad v rámci položky S22 a výkresu č. 29, takže tu sú zahrnuté všetky obklady, nie len z položky S22.

9 Ide o obidva obklady, ako je popísané v položke výkazu výmer.

**Poradové číslo:** 15

**Dátum podania:** 19.06.2023 13:09:11

**Zverejnené:** 26.06.2023 18:30:41

1. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie a výkazu výmer k objektom : SO 05 Prekládka areálového vodovodu  
SO 10 Prekládka elektrických rozvodov NN SO 11 Prekládka elektrických rozvodov VN

2. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie tendrových podkladov o stavebné povolenie stavby.

3. Žiadame verejného obstarávateľa o pokyn, ako postupovať pri oceňovaní prác, u ktorých nie je jasne definovaný rozsah, napríklad (v objekte SO 01 Technickej správe sa píše: Väčšinu trámových stropov je potrebné zosilniť, napr. systémom Sika). Takáto položka sa nenachádza vo VV a nie je možné ani určiť rozsah prác a ani časovú náročnosť. Ako sa táto skutočnosť premietne do termínov realizácie, keďže skutočný stav trámových stropov zistíme až po realizovaní sond?

### ODPOVEDE:

1 Tieto objekty nie sú predmetom verejného obstarávania.

2 verejný obstarávateľ zverejnil požadované stavebné povolenie v profile v dokumentoch k predmetnej zákazke.

3 Po zrealizovaní sond sa uvidí stav trámových stropov. Je ale predpoklad, že v lôžkovej časti tohto pavilónu nebude potrebné zosilnenie.

Trámové stropy v časti pôrodného traktu budú zosilnené pri momentálne prebiehajúcej rekonštrukcii.

Ostatné trámové stropy v časti operačných sál už boli zosilnené pri predošlej rekonštrukcii.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Takže je predpoklad, že nepríde už k zosilňovaniu stropov.

**Poradové číslo:** 12

**Dátum podania:** 23.06.2023 16:47:15

**Zverejnené:** 26.06.2023 13:11:34

Podľa bodu 9.5 Zmluvy o dielo je povinnosťou Zhotoviteľa k preberaciemu konaniu odovzdať rôzne dokumenty, okrem iného aj všetky osvedčenia a záväzné odborné stanoviská potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Avšak z bodu 8.2. písm. f) a bodu 9.9 vyplýva, že objednávatel preberie skolaudované dielo.

Môže VO prehodnotiť túto podmienku, nakoľko kolaudácia diela nie je premetom diela Zhotoviteľa, a nie je ani v jeho možnostiach tento proces ovplyvniť. Navyše od ukončenia preberacieho konania ( ktoré končí nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení užívania Diela ) začína plynúť záručná doba.

### ODPOVEĎ:

Nemocnica AGEL Zvolen a.s. nebude predmetné prehodnocovať, trvá na znení Zmluvy o dielo.

**Poradové číslo:** 11

**Dátum podania:** 21.06.2023 12:49:54

**Zverejnené:** 21.06.2023 13:25:48

V odpovedi na otázku č. 1 verejný obstarávateľ avizoval posun termínu PP.

Doposiaľ však nebola lehota predĺžená.

Prosíme o vyjadrenie, kedy bude zverejnený nový termín na predkladanie ponúk.

### ODPOVEĎ:

Je potrebné sledovať Vestník EÚ alebo Vestník pre verejné obstarávanie.

**Poradové číslo:** 10

**Dátum podania:** 19.06.2023 07:52:09

**Zverejnené:** 21.06.2023 09:38:35

Vážený VO, chceli by sme požiadať o doplnenie projektovej dokumentácie pre stavebnú časť ( architektúra ) vo formáte DWG , nakoľko výkresy vo formáte PDF sú veľké súbory, veľmi pomaly sa otvárajú a nedá sa s nimi efektívne pracovať.

### Odpoď:

Verejný obstarávateľ považuje formát PDF za dostatočný

**Poradové číslo:** 9

**Dátum podania:** 15.06.2023 12:02:34

**Zverejnené:** 20.06.2023 14:18:48

Dobrý deň, žiadame upresniť/vysvetliť nasledovné:

Otázka č.5:

Súčasťou výkazu výmer stavebnej časti pre objekt SO 01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu je okrem iných aj nasledovná položka:

*200 M 615180000299.S Dielaca stena WC z vysoktlakého laminátu hr. 8 mm, farba žltá 0010 MANGO, komplet podľa PD pol. V1-V24 m2 61,178*

V popise položky je uvedené „komplet podľa PD pol. V1-V24“. Podľa tabuľky „výpis ostatných výrobkov“, ktorá je súčasťou PD sú položky V1-V9 definované ako dvere s kaleného bezpečnostného skla a položka V10 ako antibakteriálny záves. *Ako má uchádzač postupovať pri oceňovaní vyššie uvedenej položky?*

Otázka č.6

Pre stavebný objekt SO.01 Prestavba časti chirurgického pavilónu vo výkaze výmer je celkovo uvedených 69 ks oceľových zárubní. Všetky položky oceľových zárubní sa odkazujú na prílohu č.24 čo je výpis zámočnícky výrobkov. Tento výpis ale obsahuje 86 ks oceľových zárubní. *Žiadame VO o zosúladienie podkladov.*

Otázka č.7

Pre stavebný objekt SO.01 Prestavba časti chirurgického pavilónu vo výkaze výmer je celkovo uvedených 84 ks drevených dverí. Súčasťou podkladov pre uvedený objekt je aj výpis drevených dverí. Tento ale uvádza celkový počet drevených dverí 100 ks. *Žiadame VO o zosúladienie podkladov.*

Otázka č.8

V rámci stavebného objektu SO.01 Prestavba časti chirurgického pavilónu uchádzač identifikoval nezrovnalosti v množstvách drevených dverí

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

uvedených v prílohe č.23 Výpis stolárskych výrobkov- dvere a prílohách č.06 až č.09 Pôdorys- nový stav. Ako príklad uchádzač uvádza položku D2 pri ktorej je nesúlad v počte ks na jednotlivých podlažia a rovnako tak celkový rozdiel v počte ks. Celkový počet podľa výpisu je 35ks pričom podľa pôdorysov 32ks. **Žiadame VO o zosúladienie podkladov.**

Otázka č.9

Pri kontrole dostupnej projektovej dokumentácie stavebného objektu SO.01 Prestavba časti chirurgického pavilónu uchádzač identifikoval v prílohách č.06 až č.09 vnútorné dvere, ktoré nie sú označené. **Žiadame VO o doplnenie označenia dverí.**

### ODPOVEDE:

*5 V popise je chyba jedná sa o položky V11-V24, verejný obstarávateľ zverejní opravený výkaz výmer*

*6 V projekte a výkaze sú vykázané všetky zárubne v projekte. Časť projektu na 3NP – Pôrodný trakt sa ale už realizuje, vid' plán organizácie výstavby. Výkaz pre obstarávanie rieši iba rozsah zárubní mimo tejto časti. Vo výkaze verejný obstarávateľ po kontrole prišiel na drobnú chybu, verejný obstarávateľ zverejní upravený výkaz, opravené položky sú podfarbené.*

*7 V projekte a výkaze sú vykázané všetky dvere v projekte. Časť projektu na 3NP – Pôrodný trakt sa ale už realizuje, vid' plán organizácie výstavby. Výkaz pre obstarávanie rieši iba rozsah dverí mimo tejto časti. Vo výkaze verejný obstarávateľ po kontrole prišiel na drobnú chybu, verejný obstarávateľ zverejní upravený výkaz, opravené položky sú podfarbené.*

*8 V projekte a výkaze sú vykázané všetky dvere v projekte. Časť projektu na 3NP – Pôrodný trakt sa ale už realizuje, vid' plán organizácie výstavby. Výkaz pre obstarávanie rieši iba rozsah dverí mimo tejto časti. Preto je zrejmy tento nesúlad, je potrebné nacenit' dodaný výkaz výmer.*

*9 Po kontrole verejný obstarávateľ nenašiel nové dvere, ktoré by nemali položku, pokiaľ uchádzač také našiel, je potrebné ich presne identifikovať v prílohe a poslať vyznačené.*

**Poradové číslo:** 8

**Dátum podania:** 12.06.2023 15:23:13

**Zverejnené:** 20.06.2023 14:18:48

Žiadame VO o upresnenie nasledovného:

Otázka č.1

Súčasťou Súťažných podkladov zverejnených na profile verejného obstarávateľa je návrh Zmluvy o dielo. Tento návrh Zmluvy o dielo obsahuje v článku 3. PREDMET ZMLUVY bod 3.4 vyhlásenie uchádzača, že ako Zhotoviteľ sa oboznámil s podmienkami stavebného povolenia a bude tieto podmienky pri realizácii Diela dodržiavať. **Keďže stavebné povolenie ani vyjadre nia dotknutých orgánov nie sú súčasťou pokladov, žiadame týmto verejného obstarávateľa o zverejnenie týchto dokumentov.**

Otázka č.2

V článku 17. OBSAH PONUKY v bode h) súťažných podkladov sú uvedené informácie potrebné pre spracovanie zoznamu subdodávateľov. Zároveň je v tomto článku uvedené, že zoznam subdodávateľov tvorí prílohu Zmluvy o dielo, ktorú predkladá úspešný uchádzač ku dňu podpisu Zmluvy o dielo. **Rozumie tomu teda uchádzač správne, že zoznam subdodávateľov nie je súčasťou ponuky Uchádzača?**

Otázka č.3

V časti D. SPÔSOB URČENIA CENY A POŽIADAVKY OBSTARÁVATEĽA sú uvedené pokyny pre správne ocenenie a vyplnenie zverejneného výkazu výmer. Ako jedna zo základných požiadaviek je uvedené, že žiadna položka nesie byť ocenená hodnotou „0“ a zároveň žiadna výmera položky nesmie byť určená hodnotu „0“. **Ako má teda Uchádzač postupovať pri položkách, ktoré majú už vyplnenou výmeru v hodnote „0“? Vid' príklad: SO.01 Prestavba časti priestorov chirurgického pavilónu časť EPS 5 Prídavný zálohovaný zdroj napájania 24VDC-5A v skrinke, IP20 28Ah, EN54-4, napájanie prídružného elektromagnetu únikových dverí na strechu 2.NP ks 0 6 Bezúdržbový akumulátor 12V/24Ah ks 0**

### ODPOVEDE:

1 verejný obstarávateľ predkladá v profile stavebné povolenie

2 bod 17 písm. h) súťažných podkladov je stanovený v zmysle § 41 ods. 1 písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam subdodávateľov ako príloha Zmluvy o dielo je požadovaná v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (pričom subdodávateľ musí spĺňať to, čo bolo požadované už v ponuke (§ 41 ods. 1 písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní))

3 Položky uvedené ako v merných jednotkách ako „0“ (nulové) uchádzač nevypĺňa.

**Poradové číslo:** 7

**Dátum podania:** 12.06.2023 10:49:55

**Zverejnené:** 20.06.2023 14:18:48

Žiadame o vysvetlenie súťažných podkladov v časti návrhu zmluvy o dielo v nižšie uvedenom rozsahu:

1. Bod 6.13 V prípade ocenenia navyše prác (ak nie je možné použiť ocenenie položiek podľa výkazu výmer) ceny jednotlivých položiek nesmú

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

presiahnuť ceny položiek uvedených v databáze CENKROS znížené o 10 %. Nerozumieme prečo v prípade cien použitých podľa databázy CENKROS požaduje obstarávateľ určenie max. cien znížením o 10 %. Máme za to, že databáza CENKROS predstavuje objektívny a univerzálne použiteľný cenový nástroj, ktorý je vytvorený a aktualizovaný na princípe sústavného sledovania trhových cien vo vzťahu k jednotlivým položkám. Požiadavka na zníženie týchto objektívne určených cien o 10 % nie je podľa nášho názoru odôvodnená, ani primeraná. Vzhľadom na uvedené žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, prečo požaduje takéto zníženie, resp. o vyjadrenie, či túto svoju požiadavku vypustí z návrhu zmluvy.

2. Bod 6.17 Tento bod obsahuje záväzok zhotoviteľa používať jednotkové ceny alebo sadzby zo Súťažného výkazu výmer, ako aj akceptovať mechanizmus ocenenia navyiac prác uvedený v článku 6.13 Zmluvy o dielo, aj v akomkoľvek ďalšom verejnom obstarávaní alebo obstarávaní akéhokoľvek diela Objednávateľom počas doby jedného roka odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo a v akomkoľvek ďalšom zmluvnom vzťahu s Objednávateľom, ktorý bude uzavretý počas doby jedného roka odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo. Uvedená povinnosť nesúvisí s predmetom obstarávania, je neodôvodnená a neprimeraná. Zhotoviteľ nemá dôvod sa zaväzovať vopred, keď nepozná charakter nového diela, dobu jeho realizácie a cenu vstupov, ktorá podlieha zmenám v závislosti na vývoji na trhu. Zároveň to umožňuje obstarávateľovi vopred, t.j. ešte pred vyhlásením nového obstarávania, poznať cenu ponúknutú zhotoviteľom ako prípadným uchádzačom, čo je v rozpore s princípom čestnej hospodárskej súťaže. Vzhľadom na uvedené žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, či vypustí bod 6.17 z návrhu zmluvy.

3. Bod 7.25 Podľa tohto bodu, ak predmet Diela nebude spĺňať parametre uvedené v súťažných podkladoch, v Zmluve o dielo vrátane jej príloh a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi na základe výzvy Objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 5 % z Ceny Diela. Takto všeobecne formulovanú povinnosť, v danej výške, považujeme za neprimeranú a netransparentnú. Je potrebné, aby zhotoviteľ presne vedel ustáliť, ktoré konkrétne parametre diela považuje objednávatel za tak významné, že ich nedodržanie bude sankcionované tak prísnou sankciou. Vzhľadom na uvedené žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, či vypustí bod 7.25 z návrhu zmluvy, prípadne špecifikuje parametre, pri nedodržaní ktorých vznikne nárok na tam uvedenú zmluvnú pokutu.

4. Bod 7.27 Tento bod upravuje súbežnú realizáciu prác na stavenisku viacerými osobami (okrem zhotoviteľa). Takáto realizácia prác môže viesť k omeškaniu s vykonaním diela, ak by činnosť tretích osôb neumožňovala zhotoviteľovi realizovať jeho práce podľa harmonogramu. Objednávateľ má v tomto bode síce upravenú povinnosť „vynaložiť primerané úsilie na zabránenie alebo zmiernenie následkov takejto činnosti“, avšak za činnosť tretích osôb v konečnom dôsledku nepreberá zodpovednosť. Vzhľadom na uvedené žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, či jeho povinnosť vynaložiť primerané úsilie na zabránenie alebo zmiernenie následkov takejto činnosti znamená aj to, že obstarávateľ bude akceptovať prípadnú zmenu termínu vykonania diela v prípade, ak by v dôsledku činnosti tretích osôb na stavenisku bolo potrebné práce prerušiť.

5. Bod 8.1, písm. n) Podľa daného bodu musí byť poistenie podľa písmena l) a m) tohto článku 8.1 Zmluvy o dielo musí byť dohodnuté na spoločné meno Zhotoviteľa a Objednávateľa. Poistenie v prípade písmena l) je poistením zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom činnosti zhotoviteľa. Ide o všeobecné poistenie, ktoré sa uzatvára nie na konkrétny prípad (konkrétnu stavbu), ale jeho účelom je všeobecné krytie zodpovednosti za škodu, ktorú môže spôsobiť zhotoviteľ v súvislosti so svojim podnikaním. V prípade tohto poistenia je absolútne neprimerané a neodôvodnené, aby bolo poistenie dohodnuté na spoločné meno zhotoviteľa a objednávatel. Takáto požiadavka je v rozpore so samotným účelom tohto druhu poistenia. Navyše, ide o poistenie, ktoré má každý hospodársky subjekt dojednané dlhodobu, resp. trvalú a nezriaďuje ho ad hoc pre určitú stavbu. Vzhľadom na uvedené žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, či vypustí z návrhu zmluvy danú požiadavku vo vzťahu k poisteniu podľa písm. l).

6. Bod 9.9 Podľa tohto bodu sa dielo považuje odovzdané až okamihom obdržania potvrdenia budúceho prevádzkovateľa o tom, že dielo spĺňa podmienky prevádzky a súčasne právoplatnosti rozhodnutia o povolení na užívanie diela. Nie je nám zrejmé, kedy a za akých podmienok má „budúci prevádzkovateľ“ vydať uvedené potvrdenie, ani aký to má súvis so záväzkom zhotoviteľa podľa zmluvy. Takáto všeobecne a neurčito stanovená podmienka môže viesť k vopred nepredvídateľnému oddialeniu prevzatia diela, pričom táto skutočnosť je úplne mimo vplyvu zhotoviteľa. Pokiaľ ide o právoplatné kolaudačné rozhodnutie, zhotoviteľ nie je účastníkom kolaudačného konania a nemá možnosť priamo ovplyvniť jeho dĺžku, ani priebeh. Aj napriek riadne vykonanému dielu môže dôjsť k neprimeraným prieťahom v kolaudačnom konaní, ktoré by nemalo ísť na ťarchu zhotoviteľa, nakoľko nemá reálnu možnosť ho ovplyvniť. Vzhľadom na uvedené žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, či vypustí uvedené podmienky a jednoznačné v zmluve určí, že dielo sa považuje za odovzdané podpisom preberacieho protokolu, resp. odstránením prípadných väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole, tak je to obvyklé.

7. Bod 13.4 Tento bod upravuje zmluvnú pokutu za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo, pri porušení ktorej nie je dohodnutá zmluvná pokuta osobitne, ktorá je 300,- EUR jednotlivo za každé porušenie a za každý začatý deň porušenia i opakovane, až do dňa, kedy bude porušenie zmluvnej povinnosti odstránené, pričom zmluvnú pokutu je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi na základe výzvy Objednávateľa. Ide o neurčitú a všeobecne formulovanú zmluvnú pokutu, pri ktorej sa nezohľadňuje závažnosť porušovanej povinnosti, ani intenzita jej porušenia. Domnievame sa, že zásadné zmluvné povinnosti zhotoviteľ sú v návrhu zmluvy kryté zmluvnou pokutou a takého „paušálne“ dojednávanie zmluvnej pokuty je netransparentné a neodôvodnené. Ak obstarávateľ považuje ešte niektoré ďalšie zmluvné povinnosti zhotoviteľa za tak závažné, aby bolo ich nedodržanie kryté zmluvnou pokutou, mal by ju formulovať konkrétne a špecificky vo vzťahu k danej povinnosti. Vzhľadom na uvedené žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, či vypustí bod 13.4 z návrhu zmluvy.

### ODPOVEDE:

1 Stanovenú cenu podľa tohto článku zmluvy považujeme za primeranú v snahe vyhnúť sa umelému navyšovaniu cien jednotlivých položiek, ktoré nie sú uvedené v súťažnom výkaze výmer. Trváme na ponechaní ustanovenia v zmluve.

2 Ako už uvádzame vyššie, účelom tohto ustanovenia je predísť umelému navýšeniu cien jednotlivých položiek, ktoré sú už uvedené v ocenenom výkaze výmer. Uvedenú dohodu o cene považujeme za primeranú. Trváme na ponechaní ustanovenia v zmluve.

3 Ustanovenie považujeme za primerané. Aby zhotoviteľ splnil požiadavku odovzdať dielo riadne a včas, musí dielo spĺňať všetky parametre. Objednávateľ nerozlišuje, ktoré parametre sú viac alebo menej významné. Dielo musí spĺňať všetky parametre ako celok. Trváme na ponechaní ustanovenia v zmluve.

4 Objednávateľ vynaloží všetko primerané úsilie, aby táto skutočnosť nenastala. V súvislosti s týmto ustanovením však Objednávateľ nebude akceptovať žiadnu zmenu termínu vyhotovenia diela. Trváme na ponechaní ustanovenia v zmluve.

5 Týmto ustanovením chce objednávatel práve zabezpečiť to, aby zhotoviteľ mal v čase vykonávania diela platné všeobecné poistenie, v súvislosti s výkonom jeho činnosti a činnosti jeho dodávateľov, a to najmenej vo výške zmluvnej ceny diela. Objednávateľ nepožaduje, aby bolo poistenie na

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

spoločné meno zhotoviteľa a objednávateľa. Trváme na ponechaní ustanovenia v zmluve.

6 Jednou z podmienok v POO je mať dielo, ktoré sa dá riadne používať, čo nie je možné splniť bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Trváme na ponechaní ustanovenia v zmluve.

7 Toto ustanovenie pokrýva všetky porušenia povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy, ktoré nie sú osobitne kryté zmluvnou pokutou. Zhotoviteľ podpisom zmluvy vyhlasuje, že si zmluvu o dielo prečítal a jej ustanoveniam rozumie a teda rozumie aj všetkým povinnostiam, ktoré mu zo zmluvy o dielo plynú. Trváme na ponechaní ustanovenia v zmluve.

**Poradové číslo:** 6

**Dátum podania:** 14.06.2023 21:44:32

**Zverejnené:** 15.06.2023 09:26:25

chcem sa opýtať, či by bolo možné dohodnúť obhliadku 22-23.6.2023.

### ODPOVEĎ:

Obhliadku je samozrejme možné dohodnúť, prosím žiadosť poslať ako "všeobecnú žiadosť" (ktorá sa nezverejňuje) cez IS EVO, kde Vám odpovieme.

**Poradové číslo:** 5

**Dátum podania:** 13.06.2023 14:09:37

**Zverejnené:** 13.06.2023 15:52:37

Otázka č.4 V časti D. SPÔSOB URČENIA CENY A POŽIADAVKY OBSTARÁVATEĽA sú uvedené pokyny pre správne ocenenie a vyplnenie zverejneného výkazu výmer. V rámci tohto bodu je uvedená podmienka: „**Uchádzač je povinný pri každej položke, v ktorej je zahrnutý materiál alebo suť, uviesť aj celkovú hmotnosť tohto materiálu alebo sute. Ak pri položke nebude uvedená celková hmotnosť materiálu alebo sute, uchádzač nebude môcť k tejto položke fakturovať presun hmôt v tonách**“. *Poskytnutý výkaz výmer ale neobsahuje polia pre zápis takýchto hodnôt. Kde má Uchádzač zapísať požadované hodnoty hmotnosti materiálu alebo sute?*

### ODPOVEĎ:

Je na záujemcovi/uchádzačovi, aby vhodne predmetné doplnil, odporúčame pre prehľadnosť to uviesť na konci daného riadka (k danej položke ktorej sa to týka)

**Poradové číslo:** 4

**Dátum podania:** 13.06.2023 12:46:59

**Zverejnené:** 13.06.2023 15:45:33

Vážený VO žiadame o upresnenie nasledovného :

1. je nutná obhliadka miesta realizácie zákazky?

### ODPOVEĎ:

VIĎ súťažné podklady

**Poradové číslo:** 2

**Dátum podania:** 06.06.2023 10:01:29

**Zverejnené:** 06.06.2023 15:11:29

Dobrý deň, žiadame obstarávateľa o doplnenie PD, nie je komplet zverejnená dokumentácia k predmetnej zákazke, súbor súťažné podklady PD neobsahuje žiadne ďalšie súbory.

### ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ PD zverejnil, avšak po komunikácii s príslušným úradom zistil, že UVO - IS EVO má obmedzenú kapacitu, a predmetná PD bola tak veľkého rozsahu, že napriek tomu, že nám systém uploadoval PD, a systém vykázal zverejnenie, k zverejneniu nedošlo.

Verejný obstarávateľ preto PD zverejnil pod linkom, ktorý už nahral na profil pod príslušnou prílohou.

**Poradové číslo:** 3

**Dátum podania:** 06.06.2023 09:47:34

**Zverejnené:** 06.06.2023 15:11:29

žiadame VO o zverejnenie Projektovej dokumentácie (Príloha č.6).

### ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ PD zverejnil, avšak po komunikácii s príslušným úradom zistil, že UVO - IS EVO má obmedzenú kapacitu, a predmetná PD bola tak veľkého rozsahu, že napriek tomu, že nám systém uploadoval PD, a systém vykázal zverejnenie, k zverejneniu nedošlo.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

**Obstarávateľ:** Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Verejný obstarávateľ preto PD zverejnil pod linkom, ktorý už nahral na profil pod príslušnou prílohou.

**Poradové číslo:** 1

**Dátum podania:** 06.06.2023 09:34:06

**Zverejnené:** 06.06.2023 15:11:29

Otázka č.1:

Žiadame verejného obstarávateľa o zverejnenie Projektovej dokumentácie k danému verejnému obstarávaniu a v tejto súvislosti o primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk min. o čas, kedy PD nebola uchádzačom k dispozícii.

### ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ PD zverejnil, avšak po komunikácii s príslušným úradom zistil, že UVO - IS EVO má obmedzenú kapacitu, a predmetná PD bola tak veľkého rozsahu, že napriek tomu, že nám systém uplodoval PD, a systém vykázal zverejnenie, k zverejneniu nedošlo.

Verejný obstarávateľ preto PD zverejnil pod linkom, ktorý už nahral na profil pod príslušnou prílohou.

Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ predĺži.