

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:220516_akt2

Stavba:Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovni v Bratislave – Aktualizácia PD

JKSO:

Miesto:Bratislava-Rača

KS:

Dátum:16.3.2023

Objednávateľ:

Bytová agentúra rezortu min.obrany, Pri Šajbách 12

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VERONY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

IČ DPH:SK2023810382

Projektant:

Projektplan, s.r.o.,Jarmočná 1412/1, Stará Ľubovňa

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			601 475,16
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	601 475,16	120 295,03
Cena s DPH v EUR			721 770,19

Projektant


Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	220516_akt2		
Stavba:	Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovni v Bratislave – Aktualizácia PD		
Miesto:	Bratislava-Rača	Dátum:	16.03.2023
Objednávateľ:	Bytová agentúra rezortu min.obrany, Pri Šajbách 12	Projektant:	
Zhotoviteľ:	VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		601 475,16	721 770,19
01	Stavebná časť	540 684,07	648 820,88
02	Elektroinštalácia	16 864,64	20 237,57
03	Ústredné kúrenie	13 930,89	16 717,07
04	Zdravotechnika	14 056,76	16 868,11
05	Dažďová kanalizácia	15 938,80	19 126,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovní v Bratislave – Aktualizácia PD

Objekt:

01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Bratislava-Rača

KS:

Dátum: 16.03.2023

Objednávateľ:

Bytová agentúra rezortu min.obrany, Pri Šajbách 12

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

47210621

IČ DPH:

SK2023810382

Projektant:

Projektplan, s.r.o., Jarmočná 1412/1, Stará Ľubovňa

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

540 684,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	540 684,07	20,00%	108 136,81

Cena s DPH

v EUR

648 820,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

VERONY®
Priemyselná 936/3
963 01 Krupina

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovní v Bratislave – Aktualizácia PD

Objekt:

01 - Stavebná časť

Miesto: Bratislava-Rača

Dátum: 16.03.2023

Objednávateľ: Bytová agentúra rezortu min.obrany, Pri Šajbách 12

Projektant:

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

540 684,07

HSV - Práce a dodávky HSV

115 167,82

1 - Zemné práce	846,66
2 - Zakladanie	1 992,75
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	9 277,22
4 - Vodorovné konštrukcie	1 706,89
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	42 316,08
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	49 949,33
99 - Presun hmôt HSV	9 078,89

PSV - Práce a dodávky PSV

253 395,17

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	893,36
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	34 314,47
713 - Izolácie tepelné	84 858,19
763 - Konštrukcie - drevostavby	12 123,03
764 - Konštrukcie klampiarske	9 344,85
766 - Konštrukcie stolárske	15 857,12
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	67 884,83
771 - Podlahy z dlaždíc	15 751,85
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	1 890,96
776 - Podlahy povlakové	704,17
781 - Dokončovacie práce a obklady	3 962,23
784 - Dokončovacie práce - maľby	5 810,11

M - Práce a dodávky M

30 000,00

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	30 000,00
---	-----------

OST - Ostatné - systém zelenej strechy

141 121,08

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovní v Bratislave – Aktualizácia PD

Objekt:

01 - Stavebná časť

Miesto: Bratislava-Rača

Dátum: 16.03.2023

Objednávateľ: Bytová agentúra rezortu min.obrany, Pri Šajbách 12

Projektant:

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

540 684,07

D HSV Práce a dodávky HSV

115 167,82

D 1 Zemné práce

846,66

1	K	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	6,603	8,62	56,92
2	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	6,603	12,36	81,61
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,128	88,32	276,26
4	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,128	17,65	55,21
5	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	1,267	74,08	93,86
6	K	133211109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	1,267	13,45	17,04
7	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,395	1,98	8,70
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,395	5,17	22,72
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	70,320	0,52	36,57
10	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,395	9,12	40,08
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,911	19,50	154,26
12	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6,603	0,52	3,43

D 2 Zakladanie

1 992,75

13	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	6,603	0,26	1,72
14	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,321	67,42	89,06
15	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,445	110,07	48,98
16	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	1,208	18,52	22,37
17	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,208	3,57	4,31
18	K	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	2,300	8,27	19,02
19	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	2,049	108,39	222,09
20	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	1,624	18,52	30,08
21	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	1,624	3,57	5,80
22	K	278231111.S	Podmúrovka svetlíkov a pod. pl. do 2m2, cem. omietka stien, poter, otvory pre kotev.železá, omietka	m3	3,014	514,04	1 549,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie	9 277,22			
23	K	311234560	Murivo nosné (m3) z tehál pálených, ako 30 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu Profi (300x250x249)	m3	3,660	234,56	858,49
24	K	311234561	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu Profi (250x375x249)	m3	15,000	234,76	3 521,40
25	K	317162101	Keramický predpätý preklad , šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	18,94	56,82
26	K	317162106	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	6,000	34,42	206,52
27	K	317162132	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	7,000	25,21	176,47
28	K	317162138	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	3,000	58,83	176,49
29	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,260	137,28	35,69
30	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	0,516	27,03	13,95
31	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	0,516	9,10	4,70
32	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,039	2 100,09	81,90
33	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,240	130,52	31,32
34	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	3,850	26,24	101,02
35	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	3,850	4,20	16,17
36	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,048	2 245,00	107,76
37	K	340239222	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami (115x500x238)	m2	3,075	34,78	106,95
38	K	342242031	Priečky z tehál pálených 11,5 Profi P8 brúsených, na maltu Profi (115x500x249)	m2	83,500	36,06	3 011,01
39	K	342242033	Murivo z tehál pálených 17,5 Profi P 12 brúsených, na maltu Profi (175x375x249)	m2	14,630	52,67	770,56
D 4			Vodorovné konštrukcie	1 706,89			
40	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	2,340	133,45	312,27
41	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	17,381	16,91	293,91
42	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	17,381	5,78	100,46
43	K	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	15,603	8,99	140,27
44	K	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	15,603	2,56	39,94
45	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,312	2 149,15	670,53
46	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,247	139,67	34,50
47	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	2,765	17,47	48,30
48	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,765	4,67	12,91
49	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,025	2 151,97	53,80
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	42 316,08			
50	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	138,320	1,98	273,87
51	K	611401311.S	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m2	ks	5,000	17,45	87,25
52	K	611461110	Príprava vnútorného podkladu stropov, cementový Prednástrek (Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	211,300	8,91	1 882,68
53	K	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ (UniPrimer)	m2	211,300	3,32	701,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	611461202	Vnútná omietka stropov, vápennocementová, strojné nanášanie, MVS 25 ľahká (MPI 25 L) hr. 8 mm	m2	211,300	9,91	2 093,98
55	K	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástrek (Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	849,895	7,14	6 068,25
56	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ (UniPrimer)	m2	849,895	2,19	1 861,27
57	K	612465131	Vnútná omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, MVS 25 (MPI 25) hr. 10 mm	m2	849,895	13,62	11 575,57
58	K	612481031.S	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	66,200	2,80	185,36
59	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	100,500	9,49	953,75
60	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	51,830	1,98	102,62
61	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou základnou	m2	13,100	4,23	55,41
62	K	621462231	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikónová, SilikonTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	13,100	17,46	228,73
63	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	13,100	10,15	132,97
64	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	72,220	3,09	223,16
65	K	622460241.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	72,220	11,23	811,03
66	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, Silikónová omietka (SilikonTop), škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	137,245	18,52	2 541,78
67	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	72,220	9,71	701,26
68	K	625250651.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS hr. 50 mm, lepený rámo s prikotvením	m2	209,470	35,74	7 486,46
69	K	625250213.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, rohové profily, lišty, príslušenstvo	m2	58,650	51,53	3 022,23
70	K	625250552.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy, rohové profily, lišty, príslušenstvo	m2	6,375	66,87	426,30
71	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	11,177	65,63	733,55
72	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	6,100	7,58	46,24
73	M	611560000500	Parapet interierový 320 x 25 mm s krytkami	m	6,100	19,81	120,84

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 49 949,33

74	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	22,440	7,28	163,36
75	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	105,825	3,23	341,81
76	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	264,563	1,86	492,09
77	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	105,825	2,14	226,47
78	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	453,090	5,38	2 437,62
79	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	453,090	5,27	2 387,78
80	K	953941516.S	Osadenie držiakov pre hasiace prístroje	ks	3,000	4,00	12,00
81	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	2,000	33,31	66,62
82	M	449170000800.S	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg	ks	1,000	63,34	63,34
83	K	953945102	Soklový profil 15 cm	m	12,800	11,03	141,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	157,240	3,46	544,05
85	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	6,600	30,70	202,62
86	K	965041441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarobetón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	138,000	54,33	7 497,54
87	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	1 216,700	6,99	8 504,73
88	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	279,200	4,63	1 292,70
89	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	8,330	8,07	67,22
90	K	967032974.S	Odsekanie plošných fasádnych prvkov predsadených pred líce muriva, -0,10800t	m2	2,925	12,18	35,63
91	K	968061116	Vyvesenie alebo zavesenie okenného krídla do 1, 5 m2	ks	3,000	0,50	1,50
92	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	25,000	0,82	20,50
93	K	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	1,009	15,65	15,79
94	K	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	12,400	20,14	249,74
95	K	968062745.S	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	61,155	2,64	161,45
96	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	25,000	26,85	671,25
97	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	3,000	1,01	3,03
98	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	1,000	1,17	1,17
99	K	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	9,900	9,56	94,64
100	K	968082456.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	3,000	8,05	24,15
101	K	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	6,000	2,98	17,88
102	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	1,293	10,69	13,82
103	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	5,460	6,02	32,87
104	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	1,537	60,86	93,54
105	K	972044651.S	Vybúranie otvoru v klenbách z tvárnic plochy do 4 m2, nad 100 mm, -1,70000t	m3	2,755	106,81	294,26
106	K	973025141.S	Vysekávanie v murive z kameňa kapsy pre kotvenie upevň. prvkov, hĺbky nad 150 mm, -0,00400t	ks	10,000	7,88	78,80
107	K	974031185.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,07100t	m	3,000	14,28	42,84
108	K	975021211.S	Podchytenie nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva do 450 mm	m	3,700	92,31	341,55
109	K	975032241.S	Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hr. muriva do 150 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	3,400	51,72	175,85
110	K	978011191.S	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	255,997	4,55	1 164,79
111	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	64,615	4,76	307,57
112	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	350,075	16,11	5 639,71
113	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 966,402	0,51	2 022,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	350,075	40,00	14 003,00
D 99 Presun hmôt HSV							9 078,89
115	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	208,758	43,49	9 078,89
D PSV Práce a dodávky PSV							253 395,17
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							893,36
116	K	711111001.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	279,200	0,99	276,41
117	M	111630002700	Penetračný náter napr.PRIMER 933	kg	41,880	14,57	610,19
118	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,600	2,60	6,76
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							34 314,47
119	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	923,790	1,03	951,50
120	M	283290003500	Parozábrana typE, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO	m2	1 062,370	0,60	637,42
121	K	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	937,478	0,77	721,86
122	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	937,478	0,97	909,35
123	K	712370570.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou , pripevnenie prikotvením, kompletizovaný systém vrátane príslušenstva, detailov, kotvenia, páskov a uholníkov	m2	1 050,150	9,48	9 955,42
124	M	283220001400	Strešné hydroizolačné fólie z mPVC na kotvenie napr.ALKORPLAN ,1,5mm	m2	1 207,673	8,53	10 301,45
125	M	311970001100	Kotviaca technika	ks	5 250,750	0,35	1 837,76
126	K	712973710.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil	m	3,800	18,27	69,43
127	M	553430005651.S	Systémový perforovaný L-profil (kačírková lišta), vrátane doplnkov a príslušenstva	m	4,000	14,54	58,16
128	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 443,040	0,70	1 010,13
129	M	693110001200	Geotextília polypropylénová 300g/m2	m2	1 638,014	1,75	2 866,52
130	M	693110001400	Geotextília polypropylénová 500g/m2	m2	21,551	2,89	62,28
131	K	712991010.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	7,600	12,58	95,61
132	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	229,700	12,50	2 871,25
133	M	311690000900.S	Rozperný nit do betónu, hliníkový	ks	1 898,400	0,42	797,33
134	M	607260000300	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. 18mm	m2	122,189	9,52	1 163,24
135	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,400	2,40	5,76
D 713 Izolácie tepelné							84 858,19
136	K	713141151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	611,840	1,57	960,59
137	M	631440024200	Doska tepelnej izolácie hr.100mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech, spádovanie	m2	624,077	21,69	13 536,23
138	K	713141160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	611,840	1,76	1 076,84
139	M	631440028600.S	Spádová doska z min. vlny pre vyspádovanie plochých striech, priem. 6cm	m2	624,077	22,95	14 322,57
140	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	821,880	2,68	2 202,64
141	M	631440024500	Doska tepelnej izolácie hr.160mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	428,482	34,66	14 851,19
142	M	631440024400	Doska tepelnej izolácie hr.140mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	1 248,154	30,37	37 906,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	1,30	1,69
D 763			Konštrukcie - drevostavby	12 123,03			
144	K	763120011	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2	2,520	53,43	134,64
145	K	763135080	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Standard biela	m2	204,360	54,75	11 188,71
146	K	763138212	Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	5,410	34,98	189,24
147	K	763139531.S	Demontáž o podhľadu s jednvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	151,330	3,90	590,19
148	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	4,50	20,25
D 764			Konštrukcie klampiarske	9 344,85			
149	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	1,800	1,60	2,88
150	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	227,350	1,58	359,21
151	K	764711115	Oplechovanie parapetov z plechu r.š. 330 mm	m	1,800	21,34	38,41
152	K	764731113	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov po fóliovaných rš. 300 mm	m	7,600	22,18	168,57
153	K	764731116	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov po fóliovaných rš. 600 mm	m	229,700	36,81	8 455,26
154	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm kompletizovaná	m	3,800	36,70	139,46
155	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	4,000	39,04	156,16
156	K	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovému žľabom D 150 mm	ks	1,000	21,48	21,48
157	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	1,85	3,42
D 766			Konštrukcie stolárske	15 857,12			
158	K	766111820.1	Demontáž drevených stien -0,01695t	m2	18,425	3,12	57,49
159	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	177,377	8,18	1 450,94
160	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	177,377	1,46	258,97
161	K	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	28,600	14,04	401,54
162	M	611410005300.S	Plastové okno jednokridlové OS, 600x600 mm, izolačné trojsklo	ks	3,000	120,00	360,00
163	M	611410005500.S	Plastové okno jednokridlové OS, 900x600 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	132,00	264,00
164	M	611410010400.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, 1400x2300 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	466,50	933,00
165	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	12,000	23,99	287,88
166	M	611610004200	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch dyha, kompletizované	ks	12,000	201,75	2 421,00
167	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	46,61	93,22
168	K	766662162.S	Montáž nadsvetlíka výšky nad 500 mm	ks	2,000	18,78	37,56
169	M	611610004201	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1600 mm, s nadsvetlíkom v.500mm, výplň DTD doska, povrch dyha, kompletizované	ks	2,000	450,00	900,00
170	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	12,000	67,56	810,72
171	M	611810003600	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch dyha, pre jednokridlové dvere	ks	12,000	187,10	2 245,20
172	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	2,000	83,98	167,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
173	M	611810008100	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 2500 mm, DTD doska, povrch dyha, pre dvojkrídlové dvere	ks	2,000	430,53	861,06
174	K	766821810	Demontáž nábytku a zariadení miestností -0,0130t	m2	453,090	8,18	3 706,28
175	K	766821811.1	Demontáž barového pultu -0,28000t	ks	1,000	350,00	350,00
176	K	766821811.2	Demontáž dreveného pultu -0,040t	ks	1,000	250,00	250,00
177	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	0,55	0,30

D 767		Konštrukcie doplnkové kovové					67 884,83
178	K	767212201.1	Montáž a dodávka oceľových schodov s poddestou a zábradlím, pôd. rozmer 3,05x1,05m	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
179	K	767212801.1	Demontáž oceľových schodov -0,230t	ks	1,000	500,00	500,00
180	K	767316326.S	Montáž svetlíka bodového, kruhového stavebný otvor nad 3 m2	ks	5,000	241,97	1 209,85
181	M	611340006800	Bodový strešný svetlík, DN 2000 mm, kupola 2-vrstvová, kompletizovaný (typ upresniť po dodaní realizačnej PD)	ks	3,000	2 000,00	6 000,00
182	M	611340007200	Bodový strešný svetlík, DN 1000 mm, kupola 2-vrstvová, kompletizovaný (typ upresniť po dodaní realizačnej PD)	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
183	K	767581803.S	Demontáž podhládov z AL. plechov, -0,05500t	m2	18,380	4,12	75,73
184	K	767612100.S	Montáž okien, stien a dverí hliníkových, alebo protipožiarnych s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	91,100	23,21	2 114,43
185	M	553410033001	Okno 1500x2200mm, trojsklo, EI30/D3-c, kompletizované	ks	3,000	2 740,00	8 220,00
186	M	553410033002	Dvere s nadsvetlíkom 1000x3000mm, so zárubňou, trojsklo, EI30/D3-c, kompletizované	ks	1,000	2 980,00	2 980,00
187	M	553410033003	Dvere 800x1970mm, so zárubňou, EI30/D3-c, kompletizované	ks	1,000	2 320,00	2 320,00
188	M	5534231804	Al.zaskl. stena 5500x2800mm, vnútorná s 2kr. dverami otvár. rozm. 2000x1970mm, bočné 2x posúvne dvere 800x1970mm, bezpečnostné dvojsklo, samozatvárač s koordinátorom postup. zatvárania, kompletizované	ks	1,000	11 500,00	11 500,00
189	M	5534231805	Al.zaskl. stena 5200x2800mm, vonkajšia s 2kr. dverami otvár. rozm. 1600x1970mm, bezpečnostné trojsklo, samozatvárač s koordinátorom postup. zatvárania, kompletizované	ks	1,000	7 500,00	7 500,00
190	M	5534231806	Al.zaskl. stena 1800x3000mm, vonkajšia s 2kr. dverami otvár. rozm. 1700x2250mm, bezpečnostné trojsklo, samozatvárač s koordinátorom postup. zatvárania, kompletizované	ks	1,000	3 200,00	3 200,00
191	M	5534231807	Al.zaskl. stena 1700x3000mm, vnútorná s 2kr. dverami otvár. rozm. 1600x2250mm, dvojsklo, samozatvárač, EI30/D3-c, kompletizované	ks	1,000	3 640,00	3 640,00
192	M	5534231808	Al.zaskl. stena 2000x3000mm, vnútorná s 2kr. dverami otvár. rozm. 1900x2250mm, dvojsklo, samozatvárač, kompletizované	ks	2,000	1 860,00	3 720,00
193	M	5534231809	Plastová zaskl. združená stena s oknami a dverami 2000x3000mm, vnútorná, samozatvárač, kompletizované	m2	46,000	38,00	1 748,00
194	K	767662110.1	Demontáž mreží	m2	9,400	15,00	141,00
195	K	767995225.S	Výroba, dodávka a montáž atypického kovového výrobku s povrch.úpravou - oceľové podchytenie stropu (typ upresniť po dodaní realizačnej PD)	kg	771,540	6,50	5 015,01
196	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,90	0,81

D 771		Podlahy z dlaždíc					15 751,85
197	K	771415016.S	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné vrátane škárovania Ceresit CE	m	205,500	4,19	861,05
198	K	771576136.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vrátane škárovania Ceresit CE	m2	279,200	26,32	7 348,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
199	M	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom (typ upresniť po dodaní realizačnej PD)	m2	329,670	22,84	7 529,66
200	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	3,55	12,60
D 772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa							1 890,96
201	K	772.01	Brúsenie, tmelenie a leštenie pôvodnej travertínovej podlahy	m2	129,790	14,50	1 881,96
202	K	998772201.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	3,00	9,00
D 776 Podlahy povlakové							704,17
203	K	776511810.S	Odstránenie kobercových podláh z nášlapnej plochy lepených vrátane olištovania, -0,0020t	m2	35,440	2,99	105,97
204	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením podláh	m2	453,090	1,32	598,08
205	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,350	0,35	0,12
D 781 Dokončovacie práce a obklady							3 962,23
206	K	781445201.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	61,200	32,81	2 007,97
207	M	597640000800.S	Obkladačky keramické (typ upresniť po dodaní realizačnej PD)	m2	67,320	28,97	1 950,26
208	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	2,00	4,00
D 784 Dokončovacie práce - maľby							5 810,11
209	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 005,500	1,31	1 317,21
210	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	453,090	1,35	611,67
211	K	784430050.S	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 005,500	3,86	3 881,23
D M Práce a dodávky M							30 000,00
D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							30 000,00
212	K	330040238.1	Zdvíhacia nožnicová plošina s nosnosťou 500-2000kg, s nájazdom, pôd. rozmer 1,75x1,3m (typ upresniť po dodaní realizačnej PD)	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
D OST Ostatné - systém zelenej strechy							141 121,08
213	K	001	Pokládka skalničkový koberec mix/sedum	m2	986,050	25,00	24 651,25
214	K	002	Pokládka minerálnej vrstvy	m2	986,050	8,50	8 381,43
215	K	004	Montáž dren.akumulačnej folie	m2	986,050	7,50	7 395,38
216	M	693410003540	Systém extenzívnej vegetačnej plochej strechy URBANSCAPE (Koreňová membrána, drenážna fólia so zásobníkom, substrát GreenRoll,rozchodníkový koberec)	m2	1 005,771	100,00	100 577,10
217	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	2,514	46,11	115,92
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							1 000,00
218	K	000100041.S	Zmluvné požiadavky - vedľajšie rozpočtové náklady	eur	1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovní v Bratislave – Aktualizácia PD

Objekt:

02 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Bratislava-Rača

KS:

Dátum: 16.03.2023

Objednávateľ:

Bytová agentúra rezortu min.obrany, Pri Šajbách 12

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

47210621

IČ DPH:

SK2023810382

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 864,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	16 864,64	20,00%	3 372,93

Cena s DPH

v EUR

20 237,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

VERONY
Priemyselná 936/3
963 01 Krupina

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovní v Bratislave – Aktualizácia PD

Objekt: 02 - Elektroinštalácia

Miesto: Bratislava-Rača

Dátum: 16.03.2023

Objednávateľ: Bytová agentúra rezortu min.obrany, Pri Šajbách 12

Projektant: 0

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	16 864,64
M - Práce a dodávky M	12 584,14
21-M - Elektromontáže	8 963,59
21-M_1 - DOZBROJENIE RH	1 318,69
21-M_3 - ROZVÁDZAČ RSM	1 893,33
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	408,53
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 280,50
95-M2 - Bleskozvod	3 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovní v Bratislave – Aktualizácia PD

Objekt:

02 - Elektroinštalácia

Miesto: Bratislava-Rača

Dátum: 16.03.2023

Objednávateľ: Bytová agentúra rezortu min.obrany, Pri Šajbách 12

Projektant: 0

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 864,64

D M Práce a dodávky M

12 584,14

D 21-M Elektromontáže

8 963,59

1	K	210010003.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-25, uložená pod omietkou	m	150,000	1,51	226,50
2	M	345710007800	Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX DN 20-40	m	157,500	0,42	66,15
3	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	43,000	1,69	72,67
4	M	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	43,000	1,71	73,53
5	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	12,000	7,19	86,28
6	M	345410002600	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek	ks	12,000	2,75	33,00
7	K	210010322.S	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	3,000	9,86	29,58
8	M	3450911000	Krabica KR-97	ks	3,000	6,60	19,80
9	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	2,000	14,40	28,80
10	M	345410013000	Krabica 6455-11 acid	ks	2,000	8,00	16,00
11	K	210020922.S	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	0,100	454,96	45,50
12	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	46,000	1,25	57,50
13	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	18,000	1,86	33,48
14	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	16,000	2,43	38,88
15	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000	2,72	8,16
16	M	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	3,000	3,30	9,90
17	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	6,000	3,12	18,72
18	M	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	6,000	3,38	20,28
19	K	210110061.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, schodis. automat SA	ks	8,000	7,25	58,00
20	M	3450201710.1	PIR snímač 360st. IP65, 10A	ks	8,000	16,68	133,44
21	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	26,000	6,04	157,04
22	M	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	26,000	2,64	68,64
23	K	210111102.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 250 V / 32 A vrátane zapojenia, IZN 3232, 2P + PE	ks	1,000	7,58	7,58
24	M	345540009300	Zásuvka kombinovaná 32A/400V/4P + 16A/230V, nástenná	ks	1,000	16,50	16,50
25	K	210140461.1	STOP TL.	ks	1,000	4,50	4,50
26	M	3450201950	CENTRAL / TOTAL STOP so sklíčkom (Gewiss 42R GW42201, IP55)	ks	1,000	41,40	41,40
27	K	210190001.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	17,05	17,05
28	M	3570100100.12	EP	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
29	K	210200026	MNT. svietidiel	ks	36,000	6,47	232,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	sv.345690001	A - Svetidlo LED 16W 1800lm 4000K 80Ra stropné / nástenné, IP44	ks	8,000	70,00	560,00
31	M	sv.345690002	D - Svetidlo LED 20,5W 2600lm 4000K prisadené na strop, IP65	ks	25,000	80,00	2 000,00
32	M	3470133600-24	N - typ sv. núdzové, LED, strop., nást., 7,6W, 1hod. IP40, vr. piktogramu	ks	2,000	75,00	150,00
33	M	3470133600-25	N - typ sv. núdzové, LED, strop., závesné, 7,6W, 1hod. IP40, vr. piktogramu	ks	1,000	75,00	75,00
34	M	VENT-2	D + MNT vr. napojenie ventilátorov a príslušenstva	ks	5,000	50,00	250,00
35	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	4,000	5,62	22,48
36	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia na armatúru, vr. prip. skrutky	ks	4,000	2,40	9,60
37	M	354410066900.R	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	2,000	1,00	2,00
38	K	210800003.S	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 4mm2	m	40,000	0,41	16,40
39	M	3410402700	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYY (A) 4 žltozelený	m	42,000	0,84	35,28
40	K	210800004.S	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	m	15,000	0,49	7,35
41	M	341110010800.S	Vodič medený CYY 6 mm2	m	15,750	1,10	17,33
42	K	210800005.S	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 10mm2	m	50,000	0,59	29,50
43	M	341110010900.S	Vodič medený CYY 10 mm2	m	52,500	2,15	112,88
44	K	210800101.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	15,000	0,49	7,35
45	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	15,750	0,52	8,19
46	K	210800105.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x10	m	190,000	0,76	144,40
47	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	199,500	0,60	119,70
48	K	210800106.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x16	m	240,000	0,88	211,20
49	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	252,000	1,37	345,24
50	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	20,000	0,71	14,20
51	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	21,000	2,03	42,63
52	K	210800123.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	48,000	1,24	59,52
53	M	341610017200.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R 5x10 mm2	m	50,400	11,20	564,48
54	K	210950101.S	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	26,000	0,40	10,40
55	M	345840003000.S	Označovač káblov 1,5 - 4 mm2, "A", typ J15A	ks	26,000	0,05	1,30
56	K	211010010	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	kus	100,000	1,50	150,00
57	M	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	kus	100,000	0,02	2,00
58	K	PD	Presun dodávok	%	2,000	45,64	91,28
59	K	PM	Podružný materiál	%	5,000	45,64	228,20
60	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	17,96	53,88
61	K	R1	Odborná prehliadka a skúška	ks	1,000	500,00	500,00

D 21-M_1

DOZBROJENIE RH

1 318,69

62	M	358220064200	Istič BH630NE305, 3P, OEZ, vr. príslušenstva	ks	1,000	400,00	400,00
63	M	358370001500	Spúšť SE-BH-0630-V001	ks	1,000	211,90	211,90
64	M	358370001500.001	Spínač PS-BHD-0100 24701	ks	1,000	32,64	32,64
65	M	358240000800	Zvodič prepätia kombinovaný T1+T2 1P+N, 50 kA, limp= 25kA/pól, 4 moduly, signalizácia na diaľku	ks	1,000	200,00	200,00
66	M	345290010700.S	Odpínač poistkový radový FH1-3A/F, 250A, veľkosť 1	ks	1,000	205,05	205,05
67	M	345290006700.S	Poistková vložka PNA1 250A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 1, gG	ks	3,000	9,00	27,00
68	M	358220042500	Istič TX3 3P, charakteristika B, 25 A, 6000 A, 3 moduly	ks	3,000	18,50	55,50
69	K	HR	MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. lišt rozvádzača, atesty	%	10,000	10,00	100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	PM	Podružný materiál	%	5,000	11,32	56,60
71	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	10,00	30,00

D 21-M_3 ROZVÁDZAČ RSM 1 893,33

72	K	210190003.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	64,07	64,07
73	M	357140007200.203	SKRIŇA OEZ DISTRI TON, TYP: RZB-Z-5S120, IP30, vr. príslušenstva	ks	1,000	870,33	870,33
74	M	358220041400.125	HL. VYP. MSN-40A	ks	1,000	75,44	75,44
75	M	358240003000	Zvodič prepätia T2 4P, 440 V, 40kA, 4 moduly	ks	1,000	61,50	61,50
76	M	358230017300	Prúdový chránič RX3 4P, 25 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly	ks	1,000	30,51	30,51
77	M	358230001421.1	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	8,000	53,87	430,96
78	M	358230002200.021	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	3,000	40,45	121,35
79	M	358220042400	Istič TX3 3P, charakteristika B, 20 A, 6000 A, 3 moduly	ks	2,000	18,64	37,28
80	K	PD	Presun dodávok	%	2,000	10,27	20,54
81	K	PM	Podružný materiál	%	5,000	10,27	51,35
82	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	10,00	30,00
83	K	PR1/A	MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. lišt rozvádzača, atesty	%	10,000	10,00	100,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 408,53

84	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	1,000	1,69	1,69
85	M	345410002400	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	1,000	1,80	1,80
86	K	210111031-1	Zásuvka S-STP, UPT, tel, ...	kus	1,000	3,50	3,50
87	M	3450330200	Zásuvka 2x RJ45, cat6	ks	1,000	26,80	26,80
88	K	220280221.S	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	30,000	1,22	36,60
89	M	341230001300.S	Kábel medený dátový FTP LSOH 4x2x24 AWG cat.6	m	31,500	0,88	27,72
90	K	Ant.1	D+MNT Integrovaná nástenná Wifi anténa, nap. PoE	ks	1,000	300,00	300,00
91	K	PD	Presun dodávok	%	2,000	1,06	2,12
92	K	PM	Podružný materiál	%	5,000	1,06	5,30
93	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	1,00	3,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 280,50

94	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	16,61	830,50
95	K	HZS000111.001	DMT práce - stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	15,00	300,00
96	K	R1-HZS.1	Nešpecifikované práce - koordinácia s inými profesiami	hod	10,000	15,00	150,00

D 95-M2 Bleskozvod 3 000,00

97	K	95-M2-1	Montáž a dodávka bleskozvodu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	---------	------------------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovní v Bratislave – Aktualizácia PD

Objekt:

03 - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto: Bratislava-Rača

KS:

Dátum: 16.03.2023

Objednávateľ:

Bytová agentúra rezortu min.obrany, Pri Šajbách 12

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

47210621

IČ DPH:

SK2023810382

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 930,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	13 930,89	20,00%	2 786,18

Cena s DPH

v EUR

16 717,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovní v Bratislave – Aktualizácia PD

Objekt:

03 - Ústredné kúrenie

Miesto: Bratislava-Rača

Dátum: 16.03.2023

Objednávateľ: Bytová agentúra rezortu min.obrany, Pri Šajbách 12

Projektant: 0

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 930,89

PSV - Práce a dodávky PSV

13 930,89

713 - Izolácie tepelné	1 789,20
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	610,94
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	7 387,77
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 110,58
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	3 032,40

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovní v Bratislave – Aktualizácia PD

Objekt: 03 - Ústredné kúrenie

Miesto: Bratislava-Rača Dátum: 16.03.2023

Objednávateľ: Bytová agentúra rezortu min.obrany, Pri Šajbách 12 Projektant: 0

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 13 930,89

D PSV Práce a dodávky PSV 13 930,89

D 713 Izolácie tepelné 1 789,20

1	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	231,000	4,36	1 007,16
2	M	283310004800.R	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x25 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	80,000	2,90	232,00
3	M	283310006100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	38,000	3,20	121,60
4	M	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	15,000	3,40	51,00
5	M	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	28,000	3,53	98,84
6	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	70,000	3,98	278,60

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 610,94

7	K	731291020.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	1,000	82,60	82,60
8	M	4849220116	Čerpadlová skupina PUMPFIX DIREKT, DN 25 s čerp.Wilo YONOS PARA 25/1-6	ks	1,000	517,45	517,45
9	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	3,300	3,30	10,89

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 7 387,77

10	K	722131312	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Mapress d15x1,2mm	m	160,000	17,14	2 742,40
11	K	722131313	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Mapress d18x1,2mm	m	50,000	18,35	917,50
12	K	722131314	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Mapress d22x1,5mm	m	15,000	20,53	307,95
13	K	722131315	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Mapress d28x1,5mm	m	28,000	25,44	712,32
14	K	722131316	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Mapress d35x1,5mm	m	70,000	35,25	2 467,50
15	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	323,000	0,57	184,11
16	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,758	54,99	41,68
17	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,244	58,66	14,31

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1 110,58

18	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	1,28	5,12
19	M	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	2,000	4,84	9,68
20	M	4848906400	Automatický od vzduš ventil, zvislý, so spätným ventilom, 1/2	ks	2,000	30,60	61,20
21	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	30,000	3,72	111,60
22	M	4844228461086	ventil spiatočkový RL-5, priamy 3/8 obj.č.1392300	ks	15,000	19,50	292,50
23	M	4844228461002	ventil priamy TS-90 3/8" obj.č.1772390	ks	15,000	16,60	249,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000	5,99	11,98
25	M	4848906450	<i>Guľový ventil DADO - rukoväť, chróm, 1 1/4"</i>	ks	2,000	31,42	62,84
26	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	15,000	2,04	30,60
27	M	4849211006	<i>Termostat "MINI", 6 - 28 °C</i>	ks	15,000	18,40	276,00
28	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	0,25	0,06

D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	3 032,40			
29	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	11,58	34,74
30	M	4845366600	<i>Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K s jedným panelom a jedným konvektormi 600x0400</i>	ks	3,000	72,24	216,72
31	K	735154133.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	16,31	65,24
32	M	484530064400	<i>Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 500x1400</i>	ks	4,000	208,80	835,20
33	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,000	11,78	70,68
34	M	484530065600	<i>Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0500</i>	ks	1,000	97,43	97,43
35	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	13,40	40,20
36	M	484530066100	<i>Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1000 AAA</i>	ks	1,000	174,59	174,59
37	M	484530066300	<i>Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1200 AAA</i>	ks	2,000	202,19	404,38
38	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	17,24	51,72
39	M	484530066700	<i>Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1600 AAA</i>	ks	1,000	257,40	257,40
40	M	484530066900	<i>Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1800 AAA</i>	ks	2,000	285,02	570,04
41	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	14,17	14,17
42	M	484530068200	<i>Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 900x0800</i>	ks	1,000	197,33	197,33
43	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	1,60	2,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovní v Bratislave – Aktualizácia PD

Objekt:

04 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Bratislava-Rača

KS:

Dátum: 16.03.2023

Objednávateľ:

Bytová agentúra rezortu min.obrany, Pri Šajbách 12

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

47210621

IČ DPH:

SK2023810382

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 056,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	14 056,76	20,00%	2 811,35

Cena s DPH

v EUR

16 868,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovní v Bratislave – Aktualizácia PD

Objekt:

04 - Zdravotechnika

Miesto: Bratislava-Rača

Dátum: 16.03.2023

Objednávateľ: Bytová agentúra rezortu min.obrany, Pri Šajbách 12

Projektant: 0

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 056,76

PSV - Práce a dodávky PSV

14 056,76

713 - Izolácie tepelné	1 737,91
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	2 085,87
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	6 138,48
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	3 211,90
763 - Konštrukcie - drevostavby	882,60

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovni v Bratislave – Aktualizácia PD

Objekt: 04 - Zdravotechnika

Miesto: Bratislava-Rača Dátum: 16.03.2023

Objednávateľ: Bytová agentúra rezortu min.obrany, Pri Šajbách 12 Projektant: 0

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 14 056,76

D PSV Práce a dodávky PSV 14 056,76

D 713 Izolácie tepelné 1 737,91

1	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	231,000	4,36	1 007,16
2	M	283310006100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	6,000	3,20	19,20
3	M	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	110,000	3,40	374,00
4	M	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	15,000	3,53	52,95
5	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	25,000	3,98	99,50
6	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	15,000	4,78	71,70
7	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	15,000	7,56	113,40

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 2 085,87

8	K	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	m	3,000	21,06	63,18
9	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	12,000	22,87	274,44
10	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	21,000	25,39	533,19
11	K	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	25,000	16,70	417,50
12	K	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	5,000	10,65	53,25
13	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	5,000	12,04	60,20
14	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	3,000	3,38	10,14
15	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,000	3,74	7,48
16	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	5,000	5,53	27,65
17	K	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	ks	3,000	20,00	60,00
18	K	721221131	Zápachová uzávierka pre pisoár DN 30 HUL 130/30	ks	2,000	15,00	30,00
19	K	72101001	Systém pluvia s montážou	sub	1,000	500,00	500,00
20	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	46,000	1,04	47,84
21	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,00	1,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 6 138,48

22	K	722130214.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,000	27,01	405,15
23	K	722171111	Potrubie plasthliníkové PE-RT - 16x2 mm v kotúčoch	m	6,000	16,51	99,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	722171113	Potrubie plastlinikové PE-RT - 20x2 mm v kotúčoch	m	110,000	20,08	2 208,80
25	K	722171114	Potrubie plastlinikové PE-RT - 26x3 mm v kotúčoch	m	15,000	27,74	416,10
26	K	722171035.R	Potrubie plastlinikové PE-RT - 32x3 mm v kotúčoch	m	1,000	27,29	27,29
27	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	14,000	9,80	137,20
28	M	2864810100	Nástenka 20x1/2	ks	14,000	5,21	72,94
29	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	8,000	4,79	38,32
30	M	4225701600	Guľový ventil MF,PN 25 1/2",s páčkou	ks	6,000	3,60	21,60
31	M	422570160001	Tlačný ventil pisoarový	ks	2,000	32,50	65,00
32	M	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	2,000	6,70	13,40
33	M	42230503001	Flex hadica 1/2"-3/8" 50cm	ks	6,000	1,74	10,44
34	K	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4	ks	1,000	23,76	23,76
35	M	4848906450	Guľový ventil DADO - rukoväť, chróm, 1 1/4"	ks	1,000	31,42	31,42
36	K	722231045	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 6/4	ks	6,000	27,94	167,64
37	M	4848906460	Guľový ventil DADO - rukoväť, chróm, 1 1/2"	ks	4,000	48,58	194,32
38	M	484890643012	Spätná klapka 6/4"	ks	1,000	18,67	18,67
39	M	4848906430121	Oddeľovač potrubia BA 295 6/4"	ks	1,000	1 202,90	1 202,90
40	K	722250035.S	Montáž hydrantového systému so sploštitelnou hadicou C 52	súb.	1,000	18,62	18,62
41	M	449150001800	Hydrantový systém so sploštitelnou hadicou C 52	ks	1,000	406,12	406,12
42	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	171,000	1,91	326,61
43	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	171,000	1,36	232,56
44	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,750	0,75	0,56

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 3 211,90

45	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000	22,70	90,80
46	M	642360000600	Misa záchodová keramická závesná, rozmer 356x510x335 mm, s hlbokým splachovaním, + sedátko	ks	4,000	154,98	619,92
47	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	4,000	54,46	217,84
48	M	552370001400	Predstenový systém Kombifix pre závesné WC, výška 1080 mm s podomietkovou splachovacou nádržou	ks	4,000	257,94	1 031,76
49	M	552380000200	ovl. tlačidlo Sigma 10 biela-lesk-biela 295x 175x 45	ks	4,000	72,62	290,48
50	K	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb.	1,000	23,80	23,80
51	M	642510000300	Pisoár, rozmer 305x340x535 mm, keramika	ks	1,000	139,52	139,52
52	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	38,20	114,60
53	M	642110002300	Sanitárna keramika umývadlo 50cm	ks	3,000	45,72	137,16
54	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	28,73	28,73
55	M	642710000100	Výlevka stojatá keramická, vxšxl 407x510x435 mm, plastová mreža	ks	1,000	194,64	194,64
56	K	725819202	Montáž ventilu nástenného G 3/4	súb.	1,000	8,96	8,96
57	M	551110029500.S	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia výtokový mosadzný 3/4"	ks	1,000	22,54	22,54
58	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	9,02	36,08
59	M	551450000600	Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15 chróm	ks	1,000	67,36	67,36
60	M	551450003900	Stojanková umývadlová batéria	ks	3,000	62,54	187,62
61	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	0,30	0,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 763			Konštrukcie - drevostavby				882,60
62	K	763167731.S	SDK obklady potrubia prierezu nad 280 cm2, doska impregnovaná H2 12,5 mm	m	30,000	29,42	882,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovni v Bratislave – Aktualizácia PD

Objekt:

05 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Bratislava-Rača

KS:

Dátum: 16.03.2023

Objednávateľ:

Bytová agentúra rezortu min.obrany, Pri Šajbách 12

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

IČO:

47210621

IČ DPH:

SK2023810382

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 938,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	15 938,80	20,00%	3 187,76

Cena s DPH

v EUR

19 126,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

VERONY
Priemyselná 936/3

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovní v Bratislave – Aktualizácia PD

Objekt:

05 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Bratislava-Rača

Dátum: 16.03.2023

Objednávateľ: Bytová agentúra rezortu min.obrany, Pri Šajbách 12

Projektant: 0

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 938,80

HSV - HSV

15 912,94

1 - Zemné práce

4 362,65

4 - Vodorovné konštrukcie

346,58

8 - Rúrové vedenie

8 452,32

99 - Presun hmôt HSV

2 751,39

PSV - Práce a dodávky PSV

19,62

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

19,62

M - Práce a dodávky M

6,24

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

6,24

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovní v Bratislave – Aktualizácia PD

Objekt: 05 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Bratislava-Rača Dátum: 16.03.2023

Objednávateľ: Bytová agentúra rezortu min.obrany, Pri Šajbách 12 Projektant: 0

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 15 938,80

D HSV HSV 15 912,94

D 1 Zemné práce 4 362,65

1	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	36,000	19,87	715,32
2	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	36,000	2,17	78,12
3	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	47,520	40,33	1 916,48
4	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	47,520	2,79	132,58
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,840	5,17	236,99
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,680	4,45	167,68
7	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,840	20,42	323,45
8	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	25,840	18,96	489,93
9	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,000	30,21	302,10

D 4 Vodorovné konštrukcie 346,58

10	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,960	64,06	253,68
11	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,800	51,61	92,90

D 8 Rúrové vedenie 8 452,32

12	K	871171168.S	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 32x3,0 mm	m	6,000	0,66	3,96
13	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	6,000	2,03	12,18
14	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	27,000	0,89	24,03
15	M	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm	ks	5,000	12,58	62,90
16	M	2861100800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x2000mm	ks	1,000	25,16	25,16
17	M	2861101000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x5000mm	ks	4,000	62,90	251,60
18	K	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	1,000	9,49	9,49
19	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	27,000	1,92	51,84
20	K	89333211101	Montáž akum. nádrže	ks	2,000	750,00	1 500,00
21	M	06201	Akumulačna nádrž 10m3	ks	2,000	2 000,00	4 000,00
22	M	06202	kompletný systém pre využitie dažďovej vody AQOAPROF BASIC 40/50 s montážou	ks	1,000	2 500,00	2 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	899721112.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150	m	6,000	1,86	11,16
D 99 Presun hmôt HSV							2 751,39
24	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	70,748	38,89	2 751,39
D PSV Práce a dodávky PSV							19,62
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							19,62
25	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	6,000	1,91	11,46
26	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	6,000	1,36	8,16
D M Práce a dodávky M							6,24
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							6,24
27	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	6,000	1,04	6,24