

ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku
Objekt: SO 02 Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Nový Tekov

Zhotoviteľ:

Miesto: Nový Tekov

Spracoval:

Dátum: 10.9.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	221	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 60 mm, B08	m2	304,760		
2	221	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, B8	m2	304,760		
3	001	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	24,982		
4	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	35,440		
5	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	60,422		

4

Vodorovné konštrukcie

6	312	451971111	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z beton. ocele	m2	188,626		
7	693	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 400	m2	216,920		

5

Komunikácie

8	221	564221111PS	Násyp z praného štrkopiesku s rozprestretím, hr. 80 mm	m2	22,080		
9	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	35,440		
10	221	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	112,058		
11	221	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 150 mm	m2	54,488		
12	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,188		
13	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6cm pre peších nad 20 m2	m2	100,958		
14	592	5921952840	Dlažba Low value Premac KLASIKO 20x10x6 cm SIVÁ	m2	105,599		
15	221	596911113	Kladenie bet. dlaždíc hr. 6cm kom. pre peších veľ. dlaždíc do 0, 25 m2 do lôžka do 20 m2	m2	11,100		
16	592	5921957310	Platne Premac FORTE 40x40x4 cm GRAFIT	ks	11,655		
17	221	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8cm pre peších nad 20 m2	m2	54,488		

ZADANIE

Stavba: Prestavba domu smútku
Objekt: SO 02 Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Nový Tekov

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Nový Tekov

Dátum: 10.9.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	592	5921953050	Dlažba Low value Premac KLASIKO 20x20x8, 10x10x8 cm SIVÁ 7,68 m2/pal	m2	57,212		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
19	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	105,340		
20	592	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	106,393		
21	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	30,660		
22	592	5921954540	Premac OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	30,967		
23	221	916561111P	Osadenie plastových obrubníkov dl 1m s kotviacimi klinami	m	115,200		
24		282100100	Dodávka plastového obrubníka dl. 1m s kotviacimi klinami	m	116,352		
25	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	199,008		
26	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	597,024		
27	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	199,008		
28	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	199,008		
99 Presun hmôt HSV							
29	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	121,263		

Celkom

