

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Turiec	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Turiec
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., VHS-Asfalty s.r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky		8	Práce nadčas		13	GZS
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11			16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	749 592,45
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z	149 918,49
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	899 510,94
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	
						27	Kízavá doložka	
						28	Zvýhodnenie	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Turiec

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. a VHS-Asfalty, s.r.o.

Miesto: Turiec

Spracoval:

Dátum: 30.06.2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
230414	Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Turiec			
SO - 01	Zvýšenie bezpečnosti cesty III/2162 v k.ú. Valča			
SO - 02	Modernizácia cesty III/2184 v k.ú. Turčiansky Michal			
SO - 03	Zvýšenie bezpečnosti cesty II/519 v k.ú Rudno			
SO - 04	Modernizácia cesty III/2174 v k.ú Háj a Čremošné			

Celkom

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Turiec
Objekt: SO - 01 Zvýšenie bezpečnosti cesty III/2162 v k.ú. Valča

Lokalita obaľovacieho centra: Martin-Priskopa
Vzdialenosť obaľovacej súpravy od miesta realizácie prác: 16 km

Dĺžka opravy 952,00 m
Priemerná šírka vozovky 7,08 m
Plocha opravy - vozovka 6 741,00 m²

Predpoklad.množstvo:

Plocha opravy - celkom 6 741,00 m²

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6
1	Frézovanie asf. krytu hr. 10 - 50 mm (0,078t/m2) - premenlivé	m2	4 741,000		
2	Frézovanie asf. krytu 70 - 90mm - AC 16 L II (0,200t/m2)	m2	2 000,000		
3	Lokálne vyspravenie povrchu, AC 16 L II; 70 mm	t	370,000		
4	Postrek spojivaci PSIEK 0,5 kg/m2	m2	8 741,000		
5	Asfaltový betón AC 11 O 50/70; II; 50 mm	m2	6 741,000		
6	Trvalopružná asfaltová zlietka so zarezaním	bm	1 000,000		
7	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šířky 125 mm biela retronreflexná	m	952,000		
8	Zabezpečenie DDZ pre realizáciu stavby	úsek	1,000		
9	Odvoz a doprava vyfrézovaného materiálu na skládku včetně poplatku za skladovanie	t	760,320		

Celkom bez DPH

ROZPOČET

Stanba: Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Turiec
Objekt: SO - 02 Modernizácia cesty III/2184 v k.ú. Turčiansky Michal

Lokalita obalovacieho centra:
Vzdialenosť obalovacej súpravy od miesta realizácie prác:

Martin-Prísekopa
31 km

Číslo opravy
Priemerá šírka vozovky
Plocha opravy - vozovka

Predpoklad.množstvo:
1 455,00 m
0,63 m
9 691,02 m²

Plocha opravy - celkom 9 691,02 m²

C.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6
1	Frtzovanie asf. krytu hr. 10 - 50 mm (0,076/mc2) - premenlivé	m2	5 051,000		
2	Frtzovanie asf. krytu 120mm - AC 16 L II (0,300/mc2)	m2	4 360,000		
3	Frtzovanie asf. krytu 270mm - CBGM C 5/6, 22	m2	210,000		
4	Buravie zvyškov asfaltu po frtzovaní okolo obrubníkov, úložných vpustov, vodovodných uzáverov a kanalizačných odkľosov (0,122/mc2)	m2	9,000		
5	Lokálne vyspravenie povrchu, AC 16 L II, 70 mm (0,1843/mc2)	l	850,000		
6	Lokálne vyspravenie povrchu, cementová stabilizácia CBGM C 5/6, 22, 150 mm	m2	210,000		
7	Postrek spojovaci PS/IEK 0,5 kg/m2	m2	14 470,000		
8	Asfaltový betón AC 11 O 50/70: II, 50 mm	m2	9 660,000		
9	Trvalopružná asfaltová základňa so zarezaním	bm	1 558,000		
10	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1 455,000		
11	Výšková úprava vodovodných uzáverov	ks	2,000		
12	Samový kameň	m2	8,000		
13	suchý betón	m3	2,000		
14	základ - betón	m3	1,000		
15	Zabezpečenie DOZ pre realizáciu stavby	úsek	1,000		
16	Očista a doprava vyfrtzovalného materiálu na skládisku vrátne poplatku za skladovanie	t	1 835,980		

Celkom bez DPH

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Turiec

Objekt: SO - 03 Zvýšenie bezpečnosti cesty II/519 v k.ú Rudno

Lokalita obaľovacieho centra:

Martin-Priekopa

Vzdialenosť obaľovacej súpravy od miesta realizácie prác:

34 km

Dĺžka opravy

2 214,000 m

Priemerná šírka vozovky

7,098 m

Plocha opravy - vozovka

15 714,972 m²

Predpoklad.množstvo:

Plocha opravy - celkom

15 714,972 m²

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6
1	Frézovanie asf. krytu hr. 10 - 50 mm (0,076t/m2) - premenlivé	m2	8 851,000		
2	Frézovanie asf. krytu 120mm - AC 16 L II (0,300t/m2)	m2	6 864,000		
3	Búranie zvyškov asfaltu po frézovaní okolo obrubníkov, uličných vpustov, vodovodných uzáverov a kanalizačných poklopov (0,127t/m2)	m2	68,000		
4	Lokálne vyspravenie povrchu, AC 16 L II; 70 mm (0,18463t/m2)	t	1 268,000		
5	Postrek spojovací PS/EK 0,5 kg/m2	m2	22 579,000		
6	Asfaltový betón AC 11 O 50/70; II; 50 mm	m2	15 715,000		
7	Trvalopružná asfaltová zálievka so zarezaním	bm	2 328,000		
8	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	2 214,000		
9	Výšková úprava uličných vpustí	ks	1,000		
10	Výšková úprava vodovodných uzáverov	ks	1,000		
11	Zabezpečenie DDŽ pre realizáciu stavby	úsek	1,000		
12	Odvoz a doprava vyfrézovaného materiálu na skládku vrátane poplatku za skladovanie	t	2 740,510		

Celkom bez DPH

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Turiec

Objekt: SO - 04 Modernizácia cesty III/2174 v k.ú Háj a Čremošné

Lokalita obaľovacieho centra:

Martin-Priekopa

Vzdialenosť obaľovacej súpravy od miesta realizácie prác:

34 km

Dĺžka opravy

1 216,00 m

Priemerná šírka vozovky

6,24 m

Plocha opravy - vozovka

7 590,27 m²

Plocha opravy - celkom

7 590,27 m²

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6

1	Frézovanie asf. krytu hr. 10 - 50 mm (0,076t/m2) - premenlivé	m2	3 790,000		
2	Frézovanie asf. krytu 120mm - AC 16 L II (0,300t/m2)	m2	3 800,000		
3	Lokálne vyspravenie povrchu, AC 16 L II; 70 mm (0,18463t/m2)	t	702,000		
4	Postrek spojovací PS/EK 0,5 kg/m2	m2	11 390,000		
5	Asfaltový betón AC 11 O 50/70; II; 50 mm	m2	7 590,000		
6	Trvalopružná asfaltová zálievka so zarezaním	bm	1 290,000		
7	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1 216,000		
8	Zabezpečenie DDZ pre realizáciu stavby	úsek	1,000		
9	Odvoz a doprava vyfrézovaného materiálu na skládku včetně poplatku za skladovanie	t	1 428,040		

Celkom bez DPH