

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti telocvične pri ZŠ Rybník

Objekt: Zateplenie telocvične

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Rybník, Hlavná 23, Rybník

Zhotoviteľ:

Dátum: 30.06.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000	
1	K	011	311273500	Murivo nosné z tvárnic YTONG hr.250 - nadmurovanie atiky na telocvični	m3	1,656	0,000	0,000	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	
2	K	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková - vysprávka omietky ostenia po vybúraní okien	m2	30,011	0,000	0,000	20,0
3	K	014	622461311	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 20 do 30 %	m2	202,493	0,000	0,000	20,0
4	K	011	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 2 mm	m2	600,548	0,000	0,000	20,0
5	K	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	70,947	0,000	0,000	20,0
6	K	011	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	671,495	0,000	0,000	20,0
7	K	014	622901110	Očistenie vonkajších omietok - vystriekanie vodou	m2	671,495	0,000	0,000	20,0
8	K	011	625250155	Doteplenie konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámový s prikotvením	m2	70,947	0,000	0,000	20,0
9	K	011	625251233	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	570,537	0,000	0,000	20,0
10	K	011	625251273	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	30,011	0,000	0,000	20,0
11	K	014	627661114	Penetračný náter brizolitu, napr. Duvilax	m2	671,495	0,000	0,000	20,0
12	K	011	632451026	Položenie vyrovnávacieho poteru muriva MC 15 zhotovený v páse hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m2	256,838	0,000	0,000	20,0
13	M	MAT	5891255000	Malta cementová	m3	3,853	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
14	K	003	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	574,017	0,000	0,000	20,0
15	K	003	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	574,017	0,000	0,000	20,0
16	K	003	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	574,017	0,000	0,000	20,0
17	K	PK	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojíťých alebo zdvojených -0,063 t	m2	80,474	0,000	0,000	20,0
18	K	013	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, - 0,01300t	m2	202,493	0,000	0,000	20,0
19	K	PK	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,521	0,000	0,000	20,0
20	K	PK	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14,521	0,000	0,000	20,0
21	K	013	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	8,000	0,000	0,000	20,0
22	K	013	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	8,000	0,000	0,000	20,0

23	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	14,521	0,000	0,000	20,0
24	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	435,630	0,000	0,000	20,0
25	K	PK	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	t	14,521	0,000	0,000	20,0
26	K	PK	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	t	145,210	0,000	0,000	20,0
27	K	013	979089011	Poplatok za skladovanie - kremienková krytina, škvara - nebezpečný odpad	t	51,650	0,000	0,000	20,0
28	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - pórobetónové dosky, plech z atiky, polystyrén na streche, drevo, sklo, parapety, brizolit - ostatný odpad	t	29,031	0,000	0,000	20,0
29	K	013	979089713	Prenájom kontajneru	kpl	1,000	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
30	K	003	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	33,923	0,000	0,000	20,0
31	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	33,923	0,000	0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,000	
32	K	PK	764321840	Demontáž oplechovania atiky	m	37,722	0,000	0,000	20,0
33	K	764	764323240	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, ukončujúci okapový plech pri izolácii	m	124,725	0,000	0,000	20,0
34	K	764	764333220	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, okapový plech pod krytinu	m	124,725	0,000	0,000	20,0
35	K	PK	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm 0,00347t	m	84,205	0,000	0,000	20,0
36	K	764	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	109,705	0,000	0,000	20,0
37	K	764	764359211	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	6,000	0,000	0,000	20,0
38	K	764	764430200	Montáž oplechovania muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	36,440	0,000	0,000	20,0
39	M	MAT	2832990341	Poplastovaný plech PVC	m	37,000	0,000	0,000	20,0
40	K	PK	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm 0,00338t	m	21,200	0,000	0,000	20,0
41	K	764	764454253	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	28,800	0,000	0,000	20,0
42	K	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,150	0,000	0,000	20,0
	D		712	Izolácie striech				0,000	
43	K	711	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30° prilepením o podklad	m2	594,433	0,000	0,000	20,0
44	M	MAT	6315206000	Parozábrana hr.4mm	m2	683,598	0,000	0,000	20,0
45	K	711	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t (kremienková krytina, pórobetónové dosky, škvara)	m2	594,433	0,000	0,000	20,0
46	K	711	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, - 0,00600t	m2	594,433	0,000	0,000	20,0
47	K	711	712470020	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju	m2	594,433	0,000	0,000	20,0
48	M	MAT	2832990300.1	Astroflex P s posypom hr.4mm - asfaltový hydroizolačný pás	ks	683,598	0,000	0,000	20,0
49	K	711	712990050	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy šikmé od 10 do 30°	m2	594,433	0,000	0,000	20,0
50	M	MAT	6936651000	Geotextília hr.1,7mm	m2	683,598	0,000	0,000	20,0
51	K	711	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,171	0,000	0,000	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				0,000	
52	K	713	713142230	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstváva prílep.	m2	594,433	0,000	0,000	20,0
53	M	MAT	5903054300	RIGIPS EPS 100s hr.90mm	m2	1 212,643	0,000	0,000	20,0
54	K	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	12,325	0,000	0,000	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				0,000	
55	K	766	766621051.1	Dodávka a montáž nových okien (cena vrátane kľukového mechanizmu a parapetov)	kpl	1,000	0,000	0,000	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				0,000	
	D		21-M	Elektromontáže				0,000	
56	K	921	210220000	Demontáž existujúceho bleskozvodu	kpl	1,000	0,000	0,000	20,0

57	K	921	210220400.1	Dodávka a montáž nového bleskozvodu aj s príslušenstvom	kpl	1,000	0,000	0,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>0,000</u>	