

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: RYBNÍK-PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA

Objekt: SO 03 Úprava potoka Kráľovka

JKSO:

Dátum: 18.1.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	20,000		
			20,0		20,000		
2	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	150,000		
			150		150,000		
3	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	20,000		
			20		20,000		
4	001	124203101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	114,400		
			114,4"VV		114,400		
5	001	124203109	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	114,400		
			114,40		114,400		
6	001	127101401	Výkop ryhy pod vodou hĺbky do 5m do 1000 m3 hornina 1-4	m3	1,680		
			(1,6+2,6)/2*0,4*2"prah priepustu		1,680		
7	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	2,000		
			2,0*0,4*2,5" križovanie s plyn.prípojkou		2,000		
8	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	9,240		
			(2,96+3,77+3,02+2,42+2,96+2,95+5,02)*1,0*0,4"výkop pod rámovými pripustami		9,240		
9	001	161101601	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	9,240		
			(2,96+3,77+3,02+2,42+2,96+2,95+5,02)*1,0*0,4"výkop pod rámovými pripustami		9,240		
10	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	106,010		
			114,4-8,39"výkop-násyp		106,010		
11	001	162601152	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 5000 m	m3	39,513		
			5,45*5,0*1,45" buranie priepustu		39,513		
12	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	106,010		
			114,4-8,39"výkop-násyp		106,010		
13	001	167101152	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 100 do 1000 m3	m3	39,513		
			5,45*5,0*1,45" buranie priepustu		39,513		
14	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	8,390		
			8,39"násyp		8,390		
15	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	145,523		
			114,4-8,39+39,513"výkop-násyp+zbúraný priepust		145,523		
16	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	145,523		
			114,4-8,39+39,513"výkop-násyp+zbúraný priepust		145,523		
17	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	80,670		
			80,67"VV		80,670		
18	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	152,530		
			152,53"VV		152,530		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: RYBNÍK-PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA

Objekt: SO 03 Úprava potoka Kráľovka

JKSO:

Dátum: 18.1.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

4 Vodorovné konštrukcie

19	321	451311611	Podklad z prostého betónu vodostavebného pod dlažbu V4-C 16/20 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	346,160		
			346,16"VV		346,160		
20	321	451311631	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného V4-C 16/20 hr.nad 150 do 200 mm	m2	4,583		
			1,0*4,583		4,583		
21	321	451571111	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy do 100 mm	m2	346,160		
			346,160"VV		346,160		
22	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,720		
			(1,6+2,6)/2*0,4*2-0,4*0,3*4,0*2"výkop pre prah priepustu-vytlač.zemina bet.čelom priep.		0,720		
23	321	457311811	Tesniaca alebo opevňovacia vrstva z prostého betónu vodostavebného V4-C 12/15 hr. vrstvy 100mm	m2	346,160		
			346,160"VV		346,160		
24	321	465515327	Dlažba z lomového kameňa, na spôsob kyklopského muriva, s vyškárovaním maltou, hr. kameňa 300 mm	m2	346,160		
			346,16"VV		346,160		
25	583	5838078900	Kamen lomový upravený tr 2 pre kyklopské murivo	m3	103,848		
			346,160*0,3"slažba		103,848		

5 Komunikácie

26	221	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	20,000		
			5,0*4,0"		20,000		
27	002	564791111	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	4,000		
			5,0*4,0*0,2"priepust		4,000		
28	221	573312311	Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 4, 00 kg/m2	m2	20,000		

8 Rúrové vedenie

29	001	110011001	Vytýčenie trasy	km	0,129		
			0,129		0,129		
30	321	871218211	Drenáže a rúrky pre meracie zariadenia z rúrok novodurových, DN nad 25 do 50 mm	m	10,000		
			10,0"drenáž na odvedenie vonkajších vôd		10,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

31	221	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,000		
			2"čelá priepustov		2,000		
32	221	919541116	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 800mm	m	5,000		
			5,0		5,000		
33	286	2865272700	Rúry z odstredivo liateho laminátu HOBAS PN 10 SN 10000 DN 800 DA 820 spojka FWC	m	5,000		
			5,0		5,000		
34	321	960321271	Búranie konštrukcií zo železobetónu -2,85000t	m3	39,513		
			5,45*5,0*1,45" buranie priepustu		39,513		
35	321	998332011	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	778,150		
36	321	998332094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	778,150		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: RYBNÍK-PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA

Objekt: SO 03 Úprava potoka Kráľovka

JKSO:

Dátum: 18.1.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

Celkom