


VÝPIS MATERIÁLU

POL	NÁZOV	POČET
1	RÚRY HDPE 100 SDR 17 PN 10, D 63 x 3,8 mm, DN 50	21,44 m
2	ULIČNÝ POKLOP TELESKOPICKÝ – HAWLE č. 2050	1 ks
3	VIACVOKOVÝ VODOMER MN-QN 6,0	1 ks
4	GULOVÝ KOHÚT S PLNÝM PRIETOKOM IVR 57 – 50	1 ks
5	GULOVÝ KOHÚT S PLNÝM PRIETOKOM A VYPÚŠŤ. KOHÚTOM IVR 68 – 50	1 ks
6	FILTER DN 50	1 ks
7	RÚRKA OCELOVÁ ZÁVITOVÁ DN 32, l = 250 mm	1 ks
8	RÚRKA OCELOVÁ ZÁVITOVÁ DN 32, l = 200 mm	1 ks
9	RÚRKA OCELOVÁ ZÁVITOVÁ DN 100, l = 300 mm	2 ks
10	rPE dG PRECHODKA DN 50	2 ks
11	PRECHODNÍK REDUKOVANÝ 50 x 32	2 ks
12	NAVRTÁVACÍ PÁS HAWLE č. 3500 – 100/2”	1 ks
13	OCHRANNÁ RÚRA PRE ZÁKOP. SÚPRAVU HAWLE č. 2630	1 ks
14	POSÚVAČ PRE DOMOVÉ PŘÍPOJKY HAWLE č. 2630 DN 50	1 ks
15	ZEMNÁ ZÁKOPOVÁ SÚPRAVA TELESKOPICKÁ HAWLE č.9500E2	1 ks
16		

**POZNÁMKA:**  
Pred začatím výkopových prác, žiadame prizvať majiteľov a správcov podzemných vedení k ich presnému vytýčeniu. Prieskum podzemných vedení nebol prevedený. Podzemné inž. vedenia sú zakreslené informatívne.

**±0,000 OBJEKTU =**

Výšový systém: B.p.v.  
Súradnicový systém: JTSK  
Vypracoval Ing. Milan Gavalec pod zák. č. 11.11.2023.2.

Vypracoval	Ing. Milan GAVALEC	Zodp. projekt	Ing. Milan GAVALEC		<div>Ing. MILAN GAVALEC Kuzmányho 19, 040 01 Košice tel. 0905 258 651 e-mail: milan.gavalec@gmail.com IČO: 40 261 000, DIČ: 1024510146</div>
Navrhol	Ing. Milan GAVALEC	Kontroloval	Ing. Milan GAVALEC		
Objednávateľ: FENIX Plus, s. r. o., Hroncova 9, 040 01 Košice					
Stavba	Obytný súbor Svätý Martin - 3. ETAPA Spišské Podhradie				
Objekt	SO 04 – MATERSKÁ ŠKOLA – DOM JUNIOR				
PS					
ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE				Počet A4	2
				Dátum	11/2023
				Stupeň	DSP
				Mierka	
				Kótované v	mm
Obsah	KLADAČSKÝ VÝKRES			Arch. č.	.DWG
				11.11.2023.2. ZTI-04	