

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Multifunkčné ihrisko v obci Žikava		Miesto:		Rozpočet:		
Objekt: SO-01 Multifunkčné ihrisko 33x18m		JKSO :		Spracoval:		
				Dňa: 08.06.2015 Zmluva č.:		
Odberateľ: Obec Žikava				IČO: 00308692 DIČ: 2021058809		
Dodávateľ:				IČO: DIČ:		
Projektant: Ing. Miroslav Schroner				IČO: DIČ:		
1 M3 OP			1 M2 UP			
1 M2 ZP			1 M			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6 Práce nadčas	
2	PSV:				7 Murárske výpomocy	
3	M:				8 Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9	
5	Súčet:				10 Súčet riadkov 6 až 9:	
<div style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dátum:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">pečiatka:</div>					<div style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dátum:</div> <div></div> </div> <div style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">podpis:</div> <div style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">pečiatka:</div>	
<div style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dátum:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">pečiatka:</div>					<div style="text-align: center;">D ON - ostatné náklady</div> <div>16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte</div> <div>17 Inžinierska činnosť</div> <div>18 Projektové práce</div> <div>19 Kompletizačná činnosť</div> <div>20 Súčet riadkov 16 až 19:</div> <div style="text-align: center;">E Celkové náklady</div> <div>21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</div> <div>22 DPH 20% z:</div> <div>23 DPH 0% z:</div> <div>24 Súčet riadkov 21 až 23:</div> <div style="text-align: center;">F Odpočet - prípočet</div>	

Odberateľ: Obec Žikava
Projektant: Ing. Miroslav Schroner
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.06.2015

Stavba: Multifunkčné ihrisko v obci Žikava
Objekt: SO-01 Multifunkčné ihrisko 33x18m

Popis položky	Spolu
---------------	-------

- 1 - ZEMNE PRÁCE
- 2 - ZÁKLADY
- 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
- 5 - KOMUNIKÁCIE
- 8 - RÚROVÉ VEDENIA
- 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

21-M - Elektromontáže

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom

Odberateľ: Obec Žikava
 Projektant: Ing. Miroslav Schroner
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 08.06.2015

Stavba: Multifunkčné ihrisko v obci Žikava
 Objekt: SO-01 Multifunkčné ihrisko 33x18m

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo	výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena celkom	DPH %
------------	-------------	-------------	---------------	----------	--------	----------------	-----------------	-------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	227,500	m3				20
2	001	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	210,700	m3				20
3	001	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	105,350	m3				20
4	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	12,500	m3				20
5	272	13120-1109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	6,250	m3				20
6	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	52,100	m3				20
7	272	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	26,050	m3				20
8	001	13320-2120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	6,800	m3				20
9	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	210,700	m3				20
10	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	227,500	m3				20
11	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	650,000	m2				20

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

2 - ZÁKLADY

12	271	21275-2122	Trativody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	250,000	m				20
13	015	27235-3112	Debnenie kotev. otv. v zákl. klenbách do 0,02m2 hl. do 1,0m	51,000	kus				20
14	011	27531-3511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	8,500	m3				20
15	011	27535-1215	Debnenie základových páteí - zhotovenie	23,000	m2				20
16	011	27535-1216	Debnenie základových páteí - odstránenie	23,000	m2				20
17	002	28997-0111	Vrstva z geotextílie Tatrax PP 300g/m2 priskypaním	125,000	m2				20

2 - ZÁKLADY spolu:

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

18	015	33817-1121R	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 5 m so zaliatím	47,000	kus				20
----	-----	-------------	---	--------	-----	--	--	--	----

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo	výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena celkom	DPH %
19	MAT	313 2A0551	Vzpera pre stĺpik Ø60 dl. do 3500 mm		4,000	kus			20
20	MAT	313 2A0552	Stĺpik pozink Ø60 dl. do 1500 mm		31,000	kus			20
21	MAT	313 2A0553	Stĺpik pozink Ø60 dl. do 4500 mm		16,000	kus			20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:									
5 - KOMUNIKÁCIE									
22	221	56485-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm s rozprestrením a hutnením, po hutnení hr. 15 cm		602,000	m2			20
23	221	56483-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 16-32 mm s rozprestrením a hutnením, po hutnení hr. 10 cm		602,000	m2			20
24	221	56421-1112	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-8 mm s rozprestrením a hutnením, po hutnení hr. 5 cm		602,000	m2			20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:									
8 - RÚROVÉ VEDENIA									
25	271	89441-1111P	Zhot. šachiet z bet. dielcov DN 200		1,000	kus			20
26	MAT	592 243500	Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9 (skruž)		1,000	kus			20
27	MAT	592 243800	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9 (konus)		1,000	kus			20
28	271	89910-4111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg		1,000	kus			20
29	MAT	552 434400	Poklop vstupný šachtový d 600 C		1,000	kus			20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
30	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou		106,000	m			20
31	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 1000x200x50		106,000	kus			20
32	231	18040-7115	Dodávka a montáž umelého trávniku, vlákno polyetylénové, výška vlákna 40mm, minimálna hustota vpichov 10.070/m2, minimálna hmotnosť trávniku 2.270g/m2 vrátane zásypu kremičitým pieskom (minimálne 12kg/m2) a SBR granulátom (minimálne 8kg/m2)		602,000	m2			20
33	231	18040-9111	Vyrezanie a lepenie čiar trávniku - minifutbal, volejbal		135,000	m			20
34	231	93612-9101	Osadenie bránky minifutbalovej 4000x2000x1000		2,000	kus			20
35	MAT	553901PC	Bránka minifutbalová hliníková 4000/2000/1000 so sieťou		2,000	kus			20
36	231	93612-9102	Osadenie volejbalových stĺpikov		2,000	kus			20
37	MAT	553904PC	Volejbalové výškovo-nastaviteľné hliníkové stĺpiky vrátane príslušenstva (sieť, anténky)		2,000	kus			20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:									
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:									

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo	výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena celkom	DPH %
------------	-------------	-------------	---------------	----------	--------	----------------	-----------------	-------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

38	145	14584-32801	Profil ocel'. galvanizovaný 30/30/2mm	282,000	m				20
39	767	76799-5107	Montáž profilov ocel'. galvanizovaný 30/30/2mm	282,000	m				20
40	553	55336-15404	Doska PE s UV ochranou 2000/1000/8mm	94,000	m				20
41	767	76713-7512	Montáž dosiek PE s UV ochranou 2000/1000/8mm vrátane spojovacieho materiálu	94,000	m				20
42	553	55346-69010	Madlo - pozink.	94,000	m				20
43	767	76716-5110	Montáž madiel	94,000	m				20
44	767	76791-1140R	Oplotenie sieťou PE do v. 3500 mm (za brámkami)	82,000	m2				20
45	MAT	921 379730	Sieť PE, bezuzlová, oko 45/45/3 mm, zelená	82,000	m2				20
46	767	76791-2150	Montáž napínacieho lanka	108,000	m				20
47	MAT	313 2A1407	Ocelové napínacie lanko Ø2,5mm	108,000	m				20
48	767	76791-2160	Priháčkovanie PE siete k napínaciemu lanku	108,000	m				20
49	MAT	313 2A1767	Spinka	540,000	kus				20
50	767	76792-0110	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky	2,000	kus				20
51	MAT	313 2A2025	Bránka 1-kridl., jokol, šír. 1 m, výš. 1 m	2,000	kus				20

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M

21-M - Elektromontáže - bez el.pripojky

52	MAT	31601-00300	Stožiar osvetlenia v.6m vysokogalvanizovaný (stĺp, výložník, zemn.kotvy)	4,000	ks				20
53	MAT	34801-49800	Dodávka 400W sodíkové svetidlo vrátane výbojky	4,000	ks				20
54	MAT	35703-15100	Dodávka materiálu vrátane polozenia kábla, uzemnenia, vykáblovania stĺpov, montáže rozvádzača, svetidiel, PD, RS a nasvietenie bez el.pripojky	1,000	kpl				20

21-M - Elektromontáže spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom