

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia kultúrne športového centra v obci Radava
 Objekt: Okapový chodník

JKSO:
 Dátum: 5.1.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého/rozobratie beton dlažby, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	14,210		
			" vybúranie jestv. betónového podkladu - jest beton dlažby-okap chodník vid jestv stav foto		0,000		
			" nie je predmetom PD, orientačné nacenenie, určí sa na základe obhliadky a presného zamerania, prípadne na základe budúceho projektu		0,000		
			" predpokladaná jestv. šírka 50cm		0,000		
			0,5*(14,91+5,26+5,26+1,49+0,5*3) " určenie rozsahu projektant (časť kde je zadný dvor - čelo a boky nižšej prístavby)		14,210		
			Súčet		14,210		
2	001	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	5,684		
			" odkopanie jestv. zeminy, resp. násypu zo zeminy pozdĺž objektov		0,000		
			" nie je predmetom PD, orientačné nacenenie, určí sa na základe obhliadky a presného zamerania, prípadne na základe budúceho projektu		0,000		
			" cca 40 cm hĺbka výkopu -budúca skladba, predpokladaná jestv. šírka 50cm + 15cm výkop pre obrubník		0,000		
			0,4*0,5*(14,91+5,26+5,26+1,49+0,5*3) " určenie rozsahu projektant (časť kde je zadný dvor - čelo a boky nižšej prístavby)		5,684		
			Súčet		5,684		
3	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	5,684		
			odkopávka " uloženie zeminy na stavbe		5,684		
			Súčet		5,684		
4	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,684		
			odkopávka		5,684		
			Súčet		5,684		
5	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	5,684		
			odkopávka		5,684		
			Súčet		5,684		
6	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	113,680		
			odkopávka*20		113,680		
			Súčet		113,680		
7	001	1627011010R	Poplatok za skládku zeminy	m3	5,684		
			odkopávka		5,684		
			Súčet		5,684		
5 Komunikácie							
8	221	56476211111	Okapový chodník z praného netriedeného štrkopiesku., po zhut.hr. 200 mm (vrchná vrstva)	m2	16,484		
			" predpoklad-okap chodník z praného netried. štrkopiesku alebo ekvivalentu, s frakciou podľa rozhodnutia inverstora		0,000		
			" nie je predmetom PD, orientačné nacenenie, určí sa na základe obhliadky a presného zamerania, prípadne na základe budúceho projektu		0,000		
			" predpokladaná jestv. šírka 50cm, hrubka 200mm-predpoklad, PD nešpecifikuje		0,000		

0,5*(14,91+5,26+5,26+1,49+0,5*3)*1,16 " určenie rozsahu
projektant (časť kde je zadný dvor - čelo a boky nižšej
prístavby), 16% zhutnenie 16,484
Súčet 16,484

9	221	56476211112	Okapový chodník z drteného štrku čistého., po zhut.hr. 200 mm (podkladná vrstva)	m2	16,484		
---	-----	-------------	--	----	--------	--	--

" predpoklad-okap chodník z drteného štrku čistého alebo
ekvivalentu, 0,000
" nie je predmetom PD, orientačné nacenenie, určí sa na
základe obhliadky a presného zamerania, prípadne na
základe budúceho projektu 0,000
" predpokladaná jestv. šírka 50cm, hrubka 200mm-
predpoklad, PD nešpecifikuje 0,000
0,5*(14,91+5,26+5,26+1,49+0,5*3)*1,16 " určenie rozsahu
projektant (časť kde je zadný dvor - čelo a boky nižšej
prístavby), 16% zhutnenie 16,484
Súčet 16,484

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10	221	9165611111r	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12,5/15-XC (SK)s bočnou oporou	m	28,420		
----	-----	-------------	--	---	--------	--	--

" okapový chodník - obrubníky 0,000
" nie je predmetom PD, orientačné nacenenie, určí sa na
základe obhliadky a presného zamerania, prípadne na
základe budúceho projektu 0,000
" predpoklad realizácie - montáž a dodávka obrubníka na
ukončenie okapového chodníka 0,000
(14,91+5,26+5,26+1,49+0,5*3) " určenie rozsahu projektant
(časť kde je zadný dvor - čelo a boky nižšej prístavby) 28,420
Súčet 28,420

11	592	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	m	31,262		
----	-----	------------	--	---	--------	--	--

obrubník*1,1 31,262
Súčet 31,262

12	006	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia (dočasná na stavbe)	t	3,197		
13	006	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	3,197		
14	006	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	63,940		
15	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,197		

99 Presun hmôt HSV

16	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	19,740		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

17	R	711-1nop	D+M nopovej folie, vrátane geotextílie	m2	11,936		
----	---	----------	--	----	--------	--	--

" nop folia + geotextília, ZVISLO 0,000
0,4*(14,91+5,26+5,26+1,49+0,5*3)*1,05" určenie rozsahu
projektant (časť kde je zadný dvor - čelo a boky nižšej
prístavby) 11,936
Súčet 11,936

Ostatné

001 Ostatné

18	R	001-1001-1	D+M drenáže	bm	31,262		
----	---	------------	-------------	----	--------	--	--

(14,91+5,26+5,26+1,49+0,5*3)*1,1 " určenie rozsahu
projektant (časť kde je zadný dvor - čelo a boky nižšej
prístavby) 31,262
Súčet 31,262

Celkom