

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zateplenie obecného úradu Šarkan

Objekt: Architektúra (HSV + PSV)

Časť: SO 01 Obecný úrad

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2

Zakladanie

1	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	313,980		
2	7838018121	Odstránenie starých náterov z omietok na fasáde	m2	313,980		

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3	622401931	Príplatok k omietke vonkajších stien za zvýšenú prácnosť, v rozsahu nad 26 do 35 %	m2	313,980		
4	622463131	Vonkajšia omietka stien soklová, sanačná, miešaná strojne, nanášaná ručne, vyrovnávacia 4 mm	m2	300,000		
5	622422221	Oprava vonkajších omietok stupeň členitosti -20% štukových	m2	313,980		
6	622463123	Vonkajšia omietka stien soklová, sanačná, miešaná strojne, nanášaná ručne	m2	300,000		
7	622464244	Vonkajšia omietka stien farebná	m2	313,980		
8	622428971	Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	313,980		
9	622467496	Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, silikátová ST c farebná pod omietky ušľachtilé, pastovité, silikátové fasádne a fasádne farby	m2	319,980		
10	622472001	Príprava podkladu pre vonkajšie vápennocem. omietky, penetračný náter Price Color Multigrund PGM - BASF, savé podklady	m2	319,980		
11	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	319,980		
12	625991040	Kontaktný zatepľovací systém vonkajšieho ostenia 2 cm a farebná omietka	m2	2,050		
13	625991100	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších stien a omietka, hr.100 mm	m2	155,960		
14	625991100	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších stien a omietka, hr.100 mm, požiarne zábrana kamenná vlna	m2	33,260		
15	625991100	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších stien a omietka, hr.100 mm, perforovaný polystyrén	m2	76,700		
16	625991101	Kontaktný zatepľovací systém soklový hr.100 mm a omietka hr.100 mm	m2	46,020		
17	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	80,000		
18	612441240	Vnútna omietka stien, vrátane podkladu, muriva a pod. v podlaží a v schodisku vápenno sadrová hladká	m2	10,000		
19	612421311	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	10,000		
20	953946130	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - soklový AL základací profil - hr. Izolantu 100 mm	m	80,000		
21	6315206500	Dilatačný pásik so samolepiacou fóliou, š. 100mm, D+M	kpl	1,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zateplenie obecného úradu Šarkan

Objekt: Architektúra (HSV + PSV)

Časť: SO 01 Obecný úrad

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	24,900		
23	2830000550	Vonkajšie parapety AL plech, r.š. 300Mm	m	24,900		
24	28300005PC	Plastové krytky 90-195mm (biela, hnedá)	pár	15,000		
25	28300006PC	Plastové krytky ku komórkovým parapetom (biela, hnedá)	pár	15,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	56,800		
27	5922924500-	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	56,000		
28	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	3,400		
29	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	380,000		
30	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	760,000		
31	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	380,000		
32	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	120,000		
33	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	60,000		
34	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	380,000		
35	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	380,000		
36	978013191	Otlčenie omietok stien v rozsahu 100 % 0,046t	m2	322,450		
37	944944101R	Ochrana priestoru počas búracích prác montáž-demontáž	m2	80,500		
38	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,000		
39	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000		
40		Ochrana okien fóliou	m2	27,470		
41	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov	m2	1,500		
42	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	16,000		
43	979081111	Odvoz sutiny vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,000		
44	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	240,000		
45	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	16,000		
46	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	16,000		
47	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	150,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zateplenie obecného úradu Šarkan

Objekt: Architektúra (HSV + PSV)

Časť: SO 01 Obecný úrad

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
48	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	25,000		
49	998011017	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m	t	25,000		

PSV

Práce a dodávky PSV

764

Konštrukcie klampiarske

50	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových 0,0013 t	m	77,000		
51	764410850	Demontáž oplechovania parapetov od 100 do 330 mm - 0,00135 t	m	20,000		
52	764430840	Demontáž odpadových rúr kruhových - 0,00285 t	m	20,000		
53	764352203	Žľaby pododkvapové polkruhové	m	77,000		
54	764430241	Montáž oplechovania z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek	m	77,000		
55	998765202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			

783

Dokončovacie práce - nátery

56	783512000	Nátery klamp.konštr.olejové dvojnásobné so zákl.náterom	m2	20,800		
57	783122710	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" základné	m2	5,000		

784

Dokončovacie práce - maľby

58	78425000R	Pretmelenie stykov konštrukcií akrylátovým/silikónovým tmelom, D+M	kpl	2,000		
59	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek a iných zariadení páskou výšky do 3, 80 m	ks	5,000		
60	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov výšky do 3,80 m	m	6,000		
61	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	6,000		
62	784453271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	6,000		

5

Komunikácie

63	596211110	Kladenie okapových kociek	m2	28,400		
64	564871111	Podklad zo štrkodrté ŠD hr 250 mm	m2	28,400		

99

Presun hmôt HSV

65	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie	t	33,000		
----	-----------	-------------------------------------	---	--------	--	--

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

66	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	375,000		
----	-----------	--	-----	---------	--	--

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zateplenie obecného úradu Šarkan

Objekt: Architektúra (HSV + PSV)

Časť: SO 01 Obecný úrad

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN06

Zariadenie staveniska

67	000600011	Zariadenie staveniska	eur	1,000		
----	-----------	-----------------------	-----	-------	--	--

21-M

Elektromontáže

68	1	Back up systém (fotovoltaiický sytém) D + M	kpl	1,000		
----	---	---	-----	-------	--	--

Celkom