

ROZPOČET

Stavba: Výstavba prístrešku elektrorozvodne

Objekt: Vlastná stavba

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Brestovec, Brestovec 273, 907 01 Myjava

Zhotoviteľ:

Dátum: 10.06.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV					
		D	1	Zemné práce					
1	K	001	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	16,000			20,0
2	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	18,088			20,0
3	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,680			20,0
4	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,109			20,0
5	K	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	22,527			20,0
6	K	001	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	22,527			20,0
7	K	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	22,527			20,0
8	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,043			20,0
9	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,350			20,0
10	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	24,000			20,0
11	K	001	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 300 mm	m2	53,333			20,0
		D	2	Zakladanie					
12	K	002	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	10,688			20,0
13	K	011	271533001,1	Násyp zo štrku fr.16-32 mm	m3	1,650			20,0
14	K	011	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	2,520			20,0
15	K	011	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	6,300			20,0
16	K	011	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	6,300			20,0
17	K	011	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,063			20,0
18	K	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,063			20,0
19	K	011	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	6,720			20,0
		D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					
20	K	011	311234560	Murivo nosné (m3) z tehál pálených brúsených na pero a drážku, na tenkovrstvu maltu (300x250x249)	m3	13,167			20,0
21	K	011	346991125,3	Vkladanie izolácie do debnenia XPS hrúbky 120 mm	m2	5,040			20,0
		D	4	Vodorovné konštrukcie					
22	K	011	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	0,788			20,0
23	K	011	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	0,788			20,0
24	K	011	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	0,788			20,0
25	K	011	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	0,788			20,0
26	K	011	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,422			20,0
27	K	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	15,792			20,0
28	K	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	15,792			20,0
29	K	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,100			20,0

	D	5		Komunikácie			
30	K	221	596911111	P1_Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	7,088	20,0
31	M	MAT	5921952300	Zámková dlažba hr. 6cm SIVÁ 10,08 m2/paleta	m2	7,442	20,0
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			
32	K	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných a vonkajších okenných otvorov	m2	10,800	20,0
33	K	011	612421662	Vnútorná omietka vápennocementová stien, ručné spracovanie jednovrstvová, hr. 15 mm, zrnit. do 1,5 mm	m2	40,520	20,0
34	K	011	612473185	Priplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	40,520	20,0
35	K	011	612473186	Priplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.)	m	6,820	20,0
36	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	9,240	20,0
37	K	011	622467331	Vonkajšia omietka stien, jadrová ľahčená ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne, hr.20 mm,	m2	43,575	20,0
38	K	011	632450425	Cementový poter, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter hrubý 30 MPa, hr. 50 mm, s dilatáčnymi páskami	m2	18,360	20,0
39	K	011	632921411	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do cem malty MC-10	m2	18,360	20,0
40	K	011	642942331	D2_Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 4,5 do 10 m2	ks	1,000	20,0
41	M	MAT	5533230900,1	Zárubeň oceľová 240x209	ks	1,000	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
42	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	26,300	20,0
43	M	MAT	5921745000,1	Obrubník záhonový 1250/250/28 mm	ks	21,829	20,0
44	K	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	18,360	20,0
45	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	18,360	20,0
46	K	011	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	6,820	20,0
47	K	011	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	4,320	20,0
48	K	011	953996142	Rohový PVC profil s okapničkou s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	m	2,500	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV			
49	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	77,423	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV			
	D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti			
50	K	711	7111111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	36,800	20,0
51	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,011	20,0
52	K	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	36,800	20,0
53	M	MAT	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	42,320	20,0
54	K	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,211	20,0
	D	712		Izolácie striech			
55	K	711	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	3,600	20,0
56	M	MAT	6283115500	Pás ťažký asfaltový, IPA 380/SH S40a	m2	4,140	20,0
57	K	711	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,019	20,0
	D	762		Konštrukcie tesárske			
58	K	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	76,800	20,0
59	K	762	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	13,800	20,0
60	M	MAT	6051573400	Pomúrnica, Vážnica, Krokva, Stĺp, Klieštiny, vzpery, pasik - Hranoly BO akost' I, impregnované	m3	1,588	20,0

61	K	762	762341032	Montáž debnenia štítových hrán z tatranského profilu pre všetky druhy striech	m2	9,450	20,0
62	M	MAT	6119200017	Tatranský profil smrek hr.15 mm x B=96 mm I. trieda	m2	9,923	20,0
63	K	762	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	138,000	20,0
64	M	MAT	6051505100	Laty - Hranolček borovicový 1 s30-75 I200-375, impregnované	m3	0,217	20,0
65	K	762	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	47,400	20,0
66	M	MAT	6051506000	Kontralaty - Hranolček borovicový 1 s76-100 I400-650, impregnované	m3	0,125	20,0
67	K	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	1,930	20,0
68	K	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,245	20,0
	D	763		Konštrukcie - drevostavby			
69	K	763	763131281,1	Montáž nosnej spodnej drevenej konštrukciepodhľadu	m2	18,360	20,0
70	K	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,052	20,0
	D	764		Konštrukcie klampiarske			
71	K	764	764352900	Žlaby z pozinkovaného Pz plechu pododkvpové polkruhové so sklonom do 30° rš 250 mm	m	13,800	20,0
72	K	764	764359910	Žlaby z pozinkovaného Pz plechu, kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm do 30st.	ks	2,000	20,0
73	K	764	764454901	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové, s priemerom 75 a 100 mm	m	6,000	20,0
74	K	764	764456942	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno horné dvojité zo šiestich dielov, s priemerom 100 mm	ks	2,000	20,0
75	K	764	764456952	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 100 mm	ks	2,000	20,0
76	K	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,038	20,0
	D	765		Konštrukcie - krytiny tvrdé			
77	K	765	765331105	Betónová krytina, jednoduchých striech, sklon od 22° do 35°	m2	40,572	20,0
78	K	765	765331403	Hrebeň, s použitím vetracieho pásu, sklon od 22° do 35°	m	6,900	20,0
79	K	765	765331701	Štitová hrana z okrajových škridiel	m	11,200	20,0
80	K	765	765331743	Odkvapová hrana, pre profilovanú krytinu	m	13,800	20,0
81	K	765	765331801	Špeciálna presvetlovacia škridla, plexi	ks	4,000	20,0
82	K	765	765331805	Špeciálny bleskozvodný hrebenáč	ks	3,000	20,0
83	K	765	765331823	Protisnehový komplet BRAMAC, dĺžka 3 m	ks	4,600	20,0
84	K	765	765901345	Strešná poistná hydroizolácia difúzna fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	40,572	20,0
85	K	765	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	2,035	20,0
	D	766		Konštrukcie stolárske			
86	K	766	766421223	Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm	m2	18,360	20,0
87	M	MAT	6119200017	Tatranský profil smrek hr.15 mm x B=96 mm I. trieda	m2	19,094	20,0
88	K	766	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,179	20,0
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové			
89	K	767	767651210	D2_Montáž vrat otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	ks	1,000	20,0
90	M	MAT	5534371417,1	Garážové vráta HxB 2090x2400 oceľové, dvojkrídlové, otváracé krídla	ks	1,000	20,0
	D	772		Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa			
91	K	782	772401123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným	m	21,000	20,0
92	M	MAT	5838688100	Doska soklová leštená stupeň 280 výšky 30cm hrúbky 3 cm II/1	m	22,050	20,0
93	K	782	998772101	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	t	0,801	20,0
	D	783		Dokončovacie práce - nátery			
94	K	783	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	14,221	20,0

95	K	783	783894122	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMLATEXOM univerzálnym stien dvojnásobný	m2	43,575	20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby			
96	K	784	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	40,520	20,0
97	K	784	784453271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	40,520	20,0
				<u>Celkom</u>			