

### Kricí list rozpočtu v EURO - Spolu

Stavba : Revitalizácia zámockej aleje					Miesto: Holíč					Rozpočet:						
Objekt : chodníky a výsadba spolu					JKSO :					Spracoval:						
										Dňa: 25.10.2013					Zmluva č.:	
Odberateľ: Mesto Holíč					90851 Holíč					IČO:					DIČ:	
Dodávateľ:										IČO:					DIČ:	
Projektant:										IČO:					DIČ:	
1 M3 OP					1 M2 UP											
1 M2 ZP					1 M											
<b>A</b>	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady				<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby					
1	HSV:				6	Práce nadčas				11	Zariadenie staveniska					
2	PSV:				7	Murárske výpomocy				12	Prevádzkové vplyvy					
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy				13	Sťažené podmienky					
4	iné:				9					14						
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:				15	Súčet riadkov 11 až 14:					
<div style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dátum: _____</div> <div>podpis: _____</div> </div> <div>pečiatka: _____</div>					<div style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dátum: _____</div> <div>_____</div> </div> <div>podpis: _____</div> <div>pečiatka: _____</div>				<b>D</b> ON - ostatné náklady							
									<div>16</div> <div>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</div> <div></div>							
<div style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dátum: _____</div> <div>podpis: _____</div> </div> <div>pečiatka: _____</div>									<div>17</div> <div>Inžinierska činnosť</div> <div></div>							
									<div>18</div> <div>Projektové práce</div> <div></div>							
									<div>19</div> <div>Kompletizačná činnosť</div> <div></div>							
									<div>20</div> <div>Súčet riadkov 16 až 19:</div> <div></div>							
									<b>E</b> Celkové náklady							
									<div>21</div> <div>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</div> <div></div>							
									<div>22</div> <div>DPH 20% z:</div> <div></div>							
									<div>23</div> <div>DPH 0% z:</div> <div></div>							
									<div>24</div> <div>Súčet riadkov 21 až 23:</div> <div></div>							
									<b>F</b> Odpočet - prípočet							

### Kricí list rozpočtu v EURO - Spolu

Stavba : Revitalizácia zámockej aleje				Miesto: Holíč		Rozpočet:	
Objekt : chodníky				JKSO :		Spracoval:	
						Dňa:	Zmluva č.:
Odberateľ: Mesto Holíč		90851 Holíč		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:		DIČ:	
Projektant:				IČO:		DIČ:	
1 M3 OP				1 M2 UP			
1 M2 ZP				1 M			
<b>A</b>	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ		
dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____							
dátum: _____ pečiatka: _____							
dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____							
odberateľ, obstarávateľ							
dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____							
<b>C</b>		NUS - náklady umiestnenia stavby					
11	Zariadenie staveniska						
12	Prevádzkové vplyvy						
13	Sťažené podmienky						
14							
15	Súčet riadkov 11 až 14:						
<b>D</b>		ON - ostatné náklady					
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte						
17	Inžinierska činnosť						
18	Projektové práce						
19	Kompletizačná činnosť						
20	Súčet riadkov 16 až 19:						
<b>E</b>		Celkové náklady					
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:						
22	DPH 20% z:						
23	DPH 0% z:						
24	Súčet riadkov 21 až 23:						
<b>F</b>		Odpočet - prípočet					

Odberateľ: Mesto Holič

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Revitalizácia zámockej aleje

**Rekapitulácia rozpočtu v EURO**

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00000	0,000

Odberateľ: Mesto Holíč

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Revitalizácia zámockej aleje

### Prehľad rozpočtových nákladov v EURO

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
8	221	11310-7212	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, 427,8	427,8	m2								
11	221	11320-2111	Vytrhanie obrubníkov a demontáž kociek chodníka 427,8	427,8	m2								
16	001	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 171,12	171,12	m3								
17	001	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 171,12	171,12	m3								
18	001	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	171,120	m3								
19	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	171,120	m3								
22	231	18200-111r	Ornica výplňová zemina hr. 10 cm v rovine a zátŕavnenie 199,25	199,25	m3								
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu:		0,00									
5 - KOMUNIKÁCIE													
25	221	56475-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-32 mm hr. 15 cm 427,8	427,8	m2								
27	221	56480-1111	Podklad lôžko z kameniva 0/4 hr. 3 cm 427,8	427,8	m2								
29	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 15 cm vibrovaný 427,8	427,8	m2								
32	221	59121-1111	Kladenie dlažby z kociek drobných z kameňa do lôžka z kameniva 427,8	427,8	m2								
34	MAT	592 47900d1	Dlažba - vindroba okrová 140/210/70 427,8	427,8	m2								
38	221	59776-1111	Prídlažba dlažbohá kocka štiepaná 100/100/100 do lôžka z betónu 74,4	74,4	m2								

# Prehľad rozpočtových nákladov v EURO

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
59	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lô 372	372 m									
61	MAT	592 17450o	Obrubník chodníkový 1000x100x200 372	372 kus									
62	MAT	592 17520s	Obrubník priebežný skosený 150x250x1000	8,000 kus									
63	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15 29,76	29,76 m3									
64	221	91810-111p	Lôžko pod prídlažbu z betónu C12/15 1,86	1,86 m3									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00									
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000									
Za rozpočet celkom				0,00									

## KRYCÍ LIST -Rozpočet

Názov stavby: Revitalizácia zámockej aleje  
 Názov objektu:  
 Názov časti:

Objednávateľ: Mesto Holíč  
 Projektant:  
 Zhotoviteľ SO:  
 Spracoval:

JKSO: 823-1  
 EČO  
 Miesto: Holíč  
 Kraj:  
 Počet strán:  
 Dňa:

### Merné a účelové jednotky

Počet (m2, ks)      Náklady/m.j. (Sk/m.j.)

### Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp.náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8	Práce nadčas		13	Mimostav.doprava (1,3%)	
		v €					v €	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Územné vplyvy (2,2%)	
		v €					v €	
3	PSV	Dodávky	10			15	Územné vplyvy (2,2%)	
4		Montáž	11			16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dpdávky				17	Ostatné náklady	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r.1-6)	spolu:	12	DN (r.8-11)			VRN (r-13-18)	
		v €				19	v €	
2	HZS		21	Kompl.činnosť		22	Ostatné náklady	
Objednávateľ: Mesto Holíč						D	Celkové náklady	
						23	Súčet (r.7,12,19-22)	
							DPH v €	
						24	DPH 20%	
							DPH v €	
						25	Súčet (r.23-25)	
						26	Cena s DPH celkom:	
							Cena s DPH celkom v €:	
						Dodávateľ:		

Číslo položky	Popis položky	Merná		Jedn.cena	Cena spolu	Hmotnosť	Spolu
		jednotka	Množstvo	v €	v €	jednotková	(t)
	<b>cenník 01-Zemné práce, 1.diel - terénne úpravy</b>						
0102020001001	Odkopávky a prekopávky nezapažené, do 100 m3, horn. 1,2	m3	87,47				
0108050101011	Rozprestrenie a urovanie ornice so 100 mm nad 500 m2	m2	3985,0				
	<b>Medzisúčet 1</b>						
	<b>cenník 01-Zemné práce, 1.diel - Výrubu</b>						
0101020102022	vyrúbanie stormu do 70 cm	ks	3,0				
0101020102024	vyrúbanie stormu do 90 cm	ks	1,0				
0101020202012	odstránenie pňa do 70 cm	ks	3				
0101020202014	odstránenie pňa do 90 cm	ks	1				
0101020201101	odstránenie pňa frézovaním do hĺbky 50 cm (stromy č. 35,48,49)	m2	1,0				
0106020205003	Vodorovné premiestnenie konárov stromov do 1000 m , do 70 cm	ks	3				
0106020205004	Vodorovné premiestnenie konárov stromov do 1000 m , do 90 cm	ks	1				
0106020206003	Vodorovné premiestnenie kmeňov stromov do 1000 m , do 70 cm	ks	3				
0106020206004	Vodorovné premiestnenie kmeňov stromov do 1000 m , do 90 cm	ks	1				
	<b>Medzisúčet 2</b>						
<b>01</b>	<b>Zemné práce- 2. diel, príprava pôdy</b>						
0108060312213	hnojenie umelým hnojivom rozmetaním (pod trávnik) NPK - v rovine	t	0,86				
0108060306001	Zapravenie umelého hnojiva kultivátorom v rovine do 15 cm - v rovine	m2	3985				
01080 60 308 001	Urovnávka pôdy brázením - v rovine	m2	3985				
01080 60 309 001	Urovnávka pôdy hrabaním - v rovine	m2	3985				
01080 60 310 001	Urovnávka pôdy valcovaním - v rovine	m2	3985				
01 0806 0101001	Založenie záhonu pre výsadbu krovin v horn.1,2	m2	272				
	<b>Medzisúčet 3</b>						
<b>01</b>	<b>Práce spojené s výsevom, výsadbou a ošetrovaním rastlín:</b>						
005721000	Založenie trávniku výsevom - kvetná lúka	m2	3985,00				
01080 81 101 801	Pokosenie trávniku (2x) (v rovine a vo svahu - I.etapa)	m2	3985				
0103060207213	Hĺbenie ryhy pre živý plot, šírka 1 m, v rovine	m	109				
0108080701002	Výsadba živého plotu do vopred vyhlbenej ryhy so zaliatím v rovine	ks	272				
103060207013	Hĺbenie jamiek pre stromy do 3 m3 (bal 100 cm)	ks	28				
0108080101017	Výsadba stromov s balom do vopred vyhlbených jam so zaliatím v rovine- do 100 cm	ks	28				
0108080302012	Zhotovenie ochrany kmienka z juty alebo z bambusovej rohože v 1 vrstve	m2	28				
0108050501001	Mulčovanie vysadených rastlín pri hr.mulča do 10cm - ku krom	m2	28				
0108080501051	Zakotvenie dreviny 3 a viac drev. kolmi s ochranou proti poškod. v mieste vzoprenia,kolov do 3 m	ks	28				
Ind.kalk.	osadenie vetracích šácht ku stromom (1ks/1strom)	ks	28				
0108080802021	Ošetrovanie založeného trávniku	m2	3985				
0108081002051	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych	ks	28				

0108081002052	ošetrovanie vysadených drevín - kríkov	ks	272				
Ind.kalk.D	Vodorovné premiestnenie vybraných sadeníc z okr. škôlky (1 osoba - kontrola investora)	km	1				
	<b>Medzisúččet 4</b>						
	<b>Práce spolu</b>						
	<b>Specifikácia:</b>						
Ind.kalk.TG	trávnikové semeno - kvetná lúka (divoká lúka)	kg	139				
	<b>Navrhované stromy</b>						
Ind.kalk.AR	<i>Aesculus hippocastanum</i>	ks	28				
	<b>Navrhované kry</b>						
Ind.kalk.AR	<i>Ligustrum vulgare</i>	ks	21				
Ind.kalk.AR	<i>Forsythia suspensa</i>	ks	65				
Ind.kalk.AR	<i>Philadelphus coronarius</i>	ks	60				
Ind.kalk.AR	<i>Syringa vulgaris</i>	ks	126				
	<b>Specifikácia - rastlinný materiál spolu:</b>						
	<b>Iný materiál</b>						
Ind.kalk.B	sondy - perforované hadice dĺžka 1 m	m	28				
Ind.kalk.	štrk pre sondy	m3	0,044				
Ind.kalk.P	plachtičky na sondy	ks	28				
Ind.kalk.P	materiál na ukotvenie - juta, bambus. rohož alebo kožená objímka, šírka 10 cm	ks	28				
Ind.kalk.P	bambusová rohož resp. juta na ochranu kmienka	m2	28				
Ind.kalk.P	drevené koly na kotvenie priemer 8 cm, impregnované	ks	112				
Ind.kalk.T	umelé hnojivo na vyhnojenie rastlého terénu (NPK 19%, dávka 0,2t/ha)	t	0,860				
Ind.kalk.T	mulč z kôry, resp. drevná štiepka pod kry (80 l/m2)	1bal	28,0				
	<b>Specifikácia - ostatný materiál spolu:</b>						
	<b>Stratné v Sk</b>						
	Vegetačné prvky (dreviny, trávové semeno, ...) - stratné 7%	%					
	hnojivá umelé - stratné 3%	%					
	<b>Stratné spolu v Sk</b>						
	<b>Specifikácia spolu</b>						
	<b>Doprava</b>						
	Presun nad vymedzenú vzdialenosť-hnojivá, trávové semeno, do 15 km, t	km	30,000				
	Presun nad vymedzenú vzdialenosť-rastlinný materiál- stromy, do 300 km,	km	600,000				
	Presun nad vymedzenú vzdialenosť-rastlinný materiál- kry, do 30 km, 10,5	km	600,000				
	Presun nad vymedzenú vzdialenosť- zemina do 30 km, 610 t	km	1200,000				
	<b>Prepraca spolu:</b>						
	<b>HSV + ZRN: spolu:</b>						
	Spolu z DPH						