

Odberateľ: Mesto Holíč

Projektant: Architektonický atelier 4A

Stavba: Objekt č.2 „Tabačiareň“ , Zámok Holíč, NKP

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia objektu č.2 - tabačiareň

V každom prípade, kde projektant uviedol špecifikácie navrhovaných výrobkov alebo materiálov pomocou odkazu na konkrétnu z byť dodávateľom ponúknutý a bude akceptovaný aj iný výrobok alebo materiál, ak má porovnateľné charakteristické vlastnosti ; bola dosiahnutá požadovaná kvalita resp. výkon

Prehľad rozpočtových nákladov: NOVÝ VSTUP DO TABAČIARNE

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					
1	11/A 1	317231624	Murivo klenbových pásov z tehál pálených plných	M3	0,490
2	11/A 1	317351101	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	M2	0,980
3	11/A 1	317351102	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	M2	0,980
OSTATNÉ PRÁCE					
4	13/B 1	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm	M3	1,820
5	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	2,460
6	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	24,600
7	13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	2,460
8	13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	24,600
9	13/B 1	979092991	Poplatok za skládku	T	2,460
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					
1	766/A 1	766000000	Stolárske konštrukcie - M+Ddverí presklenných do drev.zárubne komplet	kpl	1,000
OSTATNÉ PRÁCE					
Montážne práce					

Celkom podľa Výkazu výmer bez DPH

Dátum: 28.09.15

značku, alebo výrobcu platí, že môže
ako tie, ktoré navrhol projektant, aby

Montáž	Materiál	Cena celkom bez DPH
--------	----------	------------------------

0,00 0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Odberateľ: Mesto Holíč

Projektant: Architektonický atelier 4A

Stavba: Objekt č.2 „Tabačiareň“ , Zámok Holíč, NKP

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia objektu č.2 - tabačiareň

V každom prípade, kde projektant uviedol špecifikácie navrhovaných výrobkov alebo materiálov pomocou odkazu na konkrétnu z byť dodávateľom ponúknutý a bude akceptovaný aj iný výrobok alebo materiál, ak má porovnateľné charakteristické vlastnosti ; bola dosiahnutá požadovaná kvalita resp. výkon

Prehľad rozpočtových nákladov: VONKAJŠIA RÍMSA OBJEKTU

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					
1	11/A 1	312231154	Murivo z tehál pálených plných	M3	0,860
OSTATNÉ PRÁCE					
2	13/B 1	966023131	Vybúranie častí ríms z kameňa alebo tehál vyložených do 250 mm hr.do 300 mm/parapety/	M	6,000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
3	11/A 1	978021191-1	Očistenie plôch akéhokľvek muriva a rubu klenieb	m2	94,080
4	11/A 1	978021191-2	Príplatok k cene za ručné dočistenie ocel'ovými kefami	m2	94,080
5	11/A 1	622466111	Príprava podkladu,prednástreky BAUMIT,pod omietky vonk.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	M2	94,080
6	14/C 1	622463163	Vonkajšia omietka ríms BAUMIT SANOVA W,miešaná strojne,nanášaná ručne,puferová hr.3 cm	m2	94,080
7	11/A 1	622464243	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová minerálna ušľachtilá základ a omietka,hladená hr.5 mm	M2	94,080
8	11/A 1		Príplatok k cene za profiláciu rímsoy vrátane konštrukcie, šablón	m	196,400
Montážne práce					

Celkom podľa Výkazu výmer bez DPH

Dátum: 28.09.15

značku, alebo výrobcu platí, že môže
ako tie, ktoré navrhol projektant, aby

Montáž	Materiál	Cena celkom bez DPH
--------	----------	------------------------

0,00	0,00
0,00	0,00

Odberateľ: Mesto Holíč

Projektant: Architektonický atelier 4A

Stavba: Objekt č.2 „Tabačiareň“ , Zámok Holíč, NKP

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia objektu č.2 - tabačiareň

V každom prípade, kde projektant uviedol špecifikácie navrhovaných výrobkov alebo materiálov pomocou odkazu na konkrétnu z byť dodávateľom ponúknutý a bude akceptovaný aj iný výrobok alebo materiál, ak má porovnateľné charakteristické vlastnosti ; bola dosiahnutá požadovaná kvalita resp. výkon

Prehľad rozpočtových nákladov: OPRAVA STREŠNEJ KRYTINY

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
Práce HSV					
KONŠTRUKCIE KRYTINY - TVRDÉ					
1			Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových na sucho	m2	310,400
2			Zastrešenie pálenou krytinou drážkovou TONDACH Jirčanka 90, farba prírodná červená tehlová na sucho	m2	35,000
3	S/S20	283200020	DIFÚZNE FÓLIE paropriepustné -Tyvek HD plus	M2	35,000
4			Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					
5			Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. (lata. alebo kontralata)	m2	310,400
6			Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých	m2	310,400
7			Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	310,400
8			Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 24-32x250-300	m3	3,000
9			Montáž latovania-kontra striech do 60 st. rozpon 80-120 cm	m2	310,400
10			Drevené late 50x30mm a kontralate 50x50	m3	2,000
OSTATNÉ PRÁCE					
11	13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,000
12	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,000
13	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,000
14	13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,000
15	13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,000
16	13/B 1	979092991	Poplatok za skládku	t	1,000
Montážne práce					

Celkom podľa Výkazu výmer bez DPH

Dátum: 28.09.15

značku, alebo výrobcu platí, že môže
ako tie, ktoré navrhol projektant, aby

Montáž	Materiál	Cena celkom bez DPH
--------	----------	------------------------

ROZPOČET

Stavba: Objekt č.2 „Tabačiareň“ , Zámok Holíč, NKP

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia objektu č.2 - tabačiareň

Časť: Elektroinštalácia: INTERIÉROVÉ SVIETIDLÁ

V každom prípade, kde projektant uviedol špecifikácie navrhovaných výrobkov alebo materiálov pomocou odkazu na konkrét bude akceptovaný aj iný výrobok alebo materiál, ak má porovnateľné charakteristické vlastnosti ako tie, ktoré navrhol projektant.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
------	-----	-------------	-------	----	-----------------

M

Práce a dodávky M

1

Samostatné svietidlo závesné 140W+60W dir/indir, 17000lm/800lm, HLED, SATINE, l=1200mm, IP40

ks

10

Montážne práce

Celkom podľa Výkazu výmer bez DPH

Dátum: 28.09.15

nu značku, alebo výrobcu platí, že môže byť dodávateľom ponúknutý a
ktant, aby bola dosiahnutá požadovaná kvalita resp. výkon

Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
--------------------	---------	--------	-------------

ROZPOČET

Stavba: Objekt č.2 „Tabačiareň“, Zámok Holíč, NKP

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia objektu č.2 - tabačiareň

Časť: Elektroinštalácia: OZVUČENIE

V každom prípade, kde projektant uviedol špecifikácie navrhovaných výrobkov alebo materiálov pomocou odkazu na akceptovaný aj iný výrobok alebo materiál, ak má porovnateľné charakteristické vlastnosti ako tie, ktoré navrhol projektant.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
------	-----	-------------	-------	----

Ozvučenie kongresovej sály – použitie jednotky EVAC

1	SF EFX8	Mixážny pult SOUNDCRAFT, EFX séria, 12 kanálov 8x mikrof.vstup, 2x st	ks
2	CGN99H/L	Kondenzátorový mikrofón AKG na husom krku s dĺžkou 58cm. Hyperkarc	ks
3	CGN99H/S	Kondenzátorový mikrofón AKG na husom krku s dĺžkou 38cm. Hyperkarc	ks
4	ST-5030	Stolný mikrofónový stojan JTS s vypínačom. Zo spodnej strany je prepín.	ks
5	KWM1960HH	Set bezdrôtových UHF mikrofónov KAM. Obsahuje 2x ručný mikrofón, pr	ks
6	CDMP-1500	Profesionálny 1U prehrávač GEMINI dokáže nahradiť riadiacu jednotku k r	ks
7	RMC6U	Prepravný 19" RACK pre DJ-ov, vhodný pre dvojité CD prehrávač, mixpu	ks
8	Príslušenstvo pre rack	LC806 – zásuvková lišta 19" (predlžovačka 230V), KWM1960 RACKMO	ks
9	CMK222	Mikrof. kabeláž - symetrický mikrofónny kábel High Performance 2x 0,22	ks
10	Ostatná prepojovacia kabeláž	10m symetrický/ mikrofónový profesionálny prepojovací kábel XLR(M)-X	ks
11	Inštalčný mat.	Audio zásuvky-inštalácia do omietkovej alebo nadomietkovej krabice (8k	ks
12	ART PDB	ART PDB je vysoko kvalitný pasívny direct box, Ktorý vám umožní prepo	ks
13	Montáž	Montáž,doprava, oživenie systému, zaškolenie..	ks

Ozvučenie kongresovej sály – použitie jednotky EVAC

Ozvučenie reštaurácie - „GALÉRIA“ (3 miestnosti)

14	UPX4120	4-zónová multiroom rozhlasová ústredňa s USB/SD/MP3 prehrávačom a	ks
15	RI 60	ART SOUND RI 60 – modul internetového rádia a hudobný sreamer s fare	ks
16	MASK4	2-pásm. HiFi reproduktor na stenu 50 W/8 Ohm, 80 Hz – 20 kHz, 223x1	ks
17	Kabeláž	Montáž,doprava, oživenie systému, zaškolenie.. + chránička na kábel	ks
15	Spotrebný mat.	Ostatný materiál – elektroinštalčný – audio zásuvky, signálny prepoj.	ks
16	Montáž	Montáž,doprava, oživenie systému, zaškolenie..	ks

Ozvučenie reštaurácie - „GALÉRIA“ (3 miestnosti)

Ozvučenie kaviarne - „KLUB“

17	IMA200	Kvalitný stereo zosilňovač 2x80W/40hm s možnosťou zapojenia ako 2-i	ks
18	RI 60	ART SOUND RI 60 – modul internetového rádia a hudobný sreamer s fare	ks
19	MASK4	2-pásm. HiFi reproduktor na stenu 50 W/8 Ohm, 80 Hz – 20 kHz, 223x1	ks
20	Kabeláž	Montáž,doprava, oživenie systému, zaškolenie.. + chránička na kábel	ks
21	Spotrebný mat.	Ostatný materiál – elektroinštalčný – audio zásuvky, signálny prepoj. kábel pre subwoofer, konektory a pod.	ks
22	Montáž	Montáž,doprava, oživenie systému, zaškolenie..	ks

Ozvučenie kaviarne - „KLUB“

Ozvučenie kaviarne - „KLUB+TERASA – poschodie“

23	IMA200	Kvalitný stereo zosilňovač 2x80W/40hm s možnosťou zapojenia ako 2-i	ks
24	RI 60	ART SOUND RI 60 – modul internetového rádia a hudobný sreamer s fare	ks
25	MASK4/16Ohm	2-pásm. HiFi reproduktor na stenu 50 W/16 Ohm, 223x129x130 mm. F	ks
26	MASK6/16Ohm	2-pásm. HiFi reproduktor na stenu 150 W/16 Ohm, 65 Hz - 20 kHz, 315	ks
27	Kabeláž	Montáž,doprava, oživenie systému, zaškolenie.. + chránička na kábel	ks
28	Spotrebný mat.	Ostatný materiál – elektroinštalačný – audio zásuvky, signálny prepoj. kábel pre subwoofer, konektory a pod.	ks
29	Montáž	Montáž,doprava, oživenie systému, zaškolenie..	ks

Ozvučenie kaviarne - „KLUB+TERASA – poschodie“

Montážne práce

Celkom podľa Výkazu výmer bez DPH

Dátum: 28.09.15

konkrétnu značku, alebo výrobcu platí, že môže byť dodávateľom ponúknutý a bude
ektant, aby bola dosiahnutá požadovaná kvalita resp. výkon

Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
--------------------	--------------------	---------	--------	-------------

1

1

1

2

1

1

1

1

200

1

1

1

1

1

1

8

100

1

1

1

1

2

100

1

1

1
1
2
2
100
1
1

	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt č.2 „Tabačiareň“ , Zámok Holíč, NKP

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia objektu č.2 - tabačiareň

Časť: Elektroinštalácia: Montáž svietidiel

V každom prípade, kde projektant uviedol špecifikácie navrhovaných výrobkov alebo materiálov pomocou odkazu na I akceptovaný aj iný výrobok alebo materiál, ak má porovnateľné charakteristické vlastnosti ako tie, ktoré navrhol proje

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
------	-----	-------------	-------	----

Doplnenie svietidiel

1		C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	ks
2		C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	ks
3		Podiel pridružených výkonov z C21M a naviazaného materiálu	ks
4		C801-3 - Stavebné práce pomocné (MONTÁŽ)	ks
5		VC 7/32 - Rozvádzače (MONTÁŽ)	ks
6		VC 7/32 - Rozvádzače (MAT.NOSNÝ)	ks
7		Ostatný materiál (MAT.NOSNÝ)	ks
8		GZS z C21M a naviazaného materiálu	ks

Doplnenie svietidiel

„GALÉRIA“

9		Rozvádzače (MONTÁŽ)	ks
10		Rozvádzače (MAT.NOSNÝ)	ks
11		C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	ks
12		C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	ks
13		Podiel pridružených výkonov z C21M a naviazaného materiálu	ks
14		INT (MONTÁŽ)	ks
15		C801-3 - Stavebné práce pomocné (MONTÁŽ)	ks
16		VC 7/32 - Rozvádzače (MONTÁŽ)	ks
17		VC 7/32 - Rozvádzače (MAT.NOSNÝ)	ks
18		Ostatný materiál (MAT.NOSNÝ)	ks
19		Hodinová zúčtovacia sadzba	ks
20		GZS z C21M a naviazaného materiálu	ks

„GALÉRIA“

Montážne práce

Celkom podľa Výkazu výmer bez DPH

Dátum: 28.09.15

konkrétnu značku, alebo výrobcu platí, že môže byť dodávateľom ponúknutý a bude
ektant, aby bola dosiahnutá požadovaná kvalita resp. výkon

Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
--------------------	--------------------	---------	--------	-------------

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
