

Odberateľ: Mesto Holíč

Projektant: Architektonický atelier 4A

Stavba: Objekt č.2 „Tabačiareň“ , Zámok Holíč, NKP

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia objektu č.2 - tabačiareň

V každom prípade, kde projektant uviedol špecifikácie navrhovaných výrobkov alebo materiálov pomocou odkazu na konkrétnu z byť dodávateľom ponúknutý a bude akceptovaný aj iný výrobok alebo materiál, ak má porovnateľné charakteristické vlastnosti ; bola dosiahnutá požadovaná kvalita resp. výkon

Prehľad rozpočtových nákladov: OPRAVA STREŠNEJ KRYTINY

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo |
|-----------------------------|--------|-------------|---|----|----------|
| Práce HSV | | | | | |
| KONŠTRUKCIE KRYTINY - TVRDÉ | | | | | |
| 1 | | | Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových na sucho | m2 | 310,400 |
| 2 | | | Zastrešenie pálenou krytinou drážkovou TONDACH Jirčanka 90, farba prírodná červená tehlová na sucho | m2 | 35,000 |
| 3 | S/S20 | 283200020 | DIFÚZNE FÓLIE paropriepustné -Tyvek HD plus | M2 | 35,000 |
| 4 | | | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 1,000 |
| KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | | | | | |
| 5 | | | Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. (lata. alebo kontralata) | m2 | 310,400 |
| 6 | | | Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých | m2 | 310,400 |
| 7 | | | Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz | m2 | 310,400 |
| 8 | | | Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 24-32x250-300 | m3 | 3,000 |
| 9 | | | Montáž latovania-kontra striech do 60 st. rozpon 80-120 cm | m2 | 310,400 |
| 10 | | | Drevené late 50x30mm a kontralate 50x50 | m3 | 2,000 |
| OSTATNÉ PRÁCE | | | | | |
| 11 | 13/B 1 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 1,000 |
| 12 | 13/B 1 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 1,000 |
| 13 | 13/B 1 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 10,000 |
| 14 | 13/B 1 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 1,000 |
| 15 | 13/B 1 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 10,000 |
| 16 | 13/B 1 | 979092991 | Poplatok za skládku | t | 1,000 |
| Montážne práce | | | | | |

Celkom podľa Výkazu výmer bez DPH

Dátum: 28.09.15

značku, alebo výrobcu platí, že môže
ako tie, ktoré navrhol projektant, aby

| Montáž | Materiál | Cena celkom bez DPH |
|--------|----------|------------------------|
|--------|----------|------------------------|
