

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia mesta Myjava po povodniach (Oprava poškodených častí po povodniach v centrálnej časti Myjava Turá Lúka)

Objekt: SO 04.1 Lávka - rekonštrukcia centrum

Skupina výdavkov: 717002

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Myjava

Spracoval: Ing. Meliš

Dátum: 06.06.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	120901122	Búranie konštrukcií z betónu prostého prekladaného kameňom v odkopávkach	m3	2,200		
2	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	6,450		

2 Zakladanie

3	274311116	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4,200		
---	-----------	---	----	-------	--	--

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

4	334323127	Mostné opory zo železového betónu tr C 25/30	m3	4,620		
5	334323136	Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 16/20	m3	3,150		
6	334351113	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	15,080		
7	334351213	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	15,080		
8	334361421	Výstuž mostných opôr zo zváraných sietí	t	0,110		

4 Vodorovné konštrukcie

9	421321118	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 30/37	m3	1,930		
10	421351112	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	m2	8,860		
11	421351211	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie	m2	8,860		
12	421361116	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.do 12 mm, z ocele značky 10505	t	0,210		
13	421941151	Demontáž plechových podláh s odsunom materiálu mimo objektu mosta, -0,06010t	m2	9,000		
14	458501111	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého	m3	0,750		

5 Komunikácie

15	521272215	Demontáž mostnice s odsunom hmôt mimo objektu mosta so zriadením pomocnej montáž. lávky, -0,16600t	ks	4,000		
16	533PC	Oceľové konštrukcie	t	0,130		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17	936172113	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X nad 50 do 100 kg	ks	27,000		
18	936172115	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo nad 500 do 1000 kg	ks	1,000		
19	533PC1	Oceľová konštrukcia	t	0,420		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia mesta Myjava po povodniach (Oprava poškodených častí po povodniach v centrálnej časti Myjava Turá Lúka)

Objekt: SO 04.1 Lávka - rekonštrukcia centrum

Skupina výdavkov: 717002

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Myjava

Spracoval: Ing. Meliš

Dátum: 06.06.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
20	966075141	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	12,000		

99

Presun hmôt HSV

21	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	34,220		
----	-----------	--	---	--------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

783

Dokončovacie práce - nátery

22	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	13,250		
23	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	13,250		

Celkom