

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia mesta Myjava po povodniach (Oprava poškodených častí po povodniach v časti Myjava - Dolná Štvrť)

Objekt: SO 02.1 Spevnené plochy - rekonštrukcia

Skupina výdavkov 717002

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Myjava

Spracoval: Ing. Meliš

Dátum: 06.06.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113151112	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 30 mm, -0,07600t	m2	453,500		
---	-----------	---	----	---------	--	--

5 Komunikácie

2	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	453,500		
3	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr. 50mm	m2	453,500		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	34,470		
5	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	689,400		
6	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	34,470		
7	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	34,470		

99 Presun hmôt HSV

8	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	62,760		
---	-----------	--	---	--------	--	--

Celkom