

Odberateľ: Obec Rybky
 Projektant: Ing. Pavol Pálka
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Pavol Pálka
 JKSO :
 Dátum: . .

Stavba : Sociálne zariadenie na futbalovom ihrisku Rybky

Ing. Pálka Pavol

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	272	13210-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 do 100 m3	48,000	m3		0,00		0,00			
2	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	48,000	m3		0,00		0,00			
3	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	48,000	m3		0,00		0,00			
4	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	48,000	m3		0,00		0,00			
5	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	23,000	m3		0,00		0,00			
6	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	28,000	m3		0,00		0,00			
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000	
2 - ZÁKLADY												
7	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	6,500	m3		0,00		0,00	1,93971	12,60812	
8	011	27432-1311	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20	48,000	m3		0,00		0,00	2,41860	116,09280	
9	253	27436-1112	Vystuženie zákl. pásu z ocele 10425	0,680	t		0,00		0,00	1,06241	0,72244	
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		129,42335	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
10	011	31127-2203	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	17,500	m3		0,00		0,00	2,28255	39,94463	
11	011	31127-2336	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 300mm, P4-500	77,000	m3		0,00		0,00	0,76102	58,59854	
12	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	0,150	t		0,00		0,00	1,04050	0,15608	
13	012	31712-1102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	42,000	kus		0,00		0,00	0,00918	0,38556	
14	012	31712-1103	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm	1,000	kus		0,00		0,00	0,01147	0,01147	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
15	MAT	593 218720	Pórobetón nosné preklad Ytong 130x24,9x30	9,000	kus			0,00	0,00	0,08100	0,72900	
16	MAT	593 218790	Pórobetón nosné preklady Ytong 150x24,9x30	19,000	kus			0,00	0,00	0,09400	1,78600	
17	MAT	593 218870	Pórobetón nosné preklady Ytong 175x24,9x30	2,000	kus			0,00	0,00	0,10900	0,21800	
18	MAT	593 218871	Pórobetón nosné preklady Ytong 224x24,9x30	1,000	kus			0,00	0,00	0,10900	0,10900	
19	MAT	593 219230	Preklad nadotvorový NAD 179x30x30	1,000	kus			0,00	0,00	0,13800	0,13800	
20	MAT	593 219254	Preklad nenosný Ytong 120 x 25 x 10	12,000	kus			0,00	0,00	0,02700	0,32400	
21	011	31732-1611	Preklady zo železobetónu tr. C30/37	0,770	m3		0,00		0,00	2,52227	1,94215	
22	011	31735-1107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	20,640	m2		0,00		0,00	0,00726	0,14985	
23	011	31735-1108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	20,640	m2		0,00		0,00			
24	011	31736-1821	Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505)	0,013	t		0,00		0,00	1,04425	0,01358	
25	011	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	234,000	m2		0,00		0,00	0,07862	18,39708	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		122,90292	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
26	011	41112-7114	Strop z nosníkov PREMACO a vložiek ST25 s podperou a dobetonovaním	273,000	m2		0,00		0,00	0,37406	102,11838	
27	011	41135-4173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	273,000	m2		0,00		0,00	0,00298	0,81354	
28	011	41135-4174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	273,000	m2		0,00		0,00			
29	011	41732-1414	Betón stužujúcich pásov a vencov a ríms železový tr. B 25 (C 20/25)	12,000	m3		0,00		0,00	2,44761	29,37132	
30	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	64,600	m2		0,00		0,00	0,00335	0,21641	
31	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	64,600	m2		0,00		0,00			
32	011	41736-1721	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	0,190	t		0,00		0,00	1,05756	0,20094	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		132,72059	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
33	011	61242-1637	Omietka vnút. stien tenkovrstvá , sieťka	650,000	m2		0,00		0,00	0,05538	35,99700	
34	011	62247-6820	Omietka vonk. stien zo zmesi Granopor (Granolan) ryh. štruktúra hr. 2 mm	47,500	m2		0,00		0,00	0,00315	0,14963	
35	011	62248-1118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu,2xtmel	196,000	m2		0,00		0,00	0,00446	0,87416	
36	011	62512-4108	Zateplenie stien MultiTherm polystyrén hr.8 cm	267,000	m2		0,00		0,00	0,00863	2,30421	
37	011	62512-6615	Vonk. omietka stien suchaná,Silikónová 1,5 mm	196,000	m2		0,00		0,00	0,00235	0,46060	
38	011	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	16,400	m3		0,00		0,00	2,42103	39,70489	
39	011	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	27,300	m3		0,00		0,00	2,42103	66,09412	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
40	011	63131-9161	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	16,400	m3		0,00		0,00	0,04000	0,65600	
41	011	63131-9163	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	27,300	m3		0,00		0,00	0,02000	0,54600	
42	011	63134-2721	Mazanina z betónu perlitového zn. 80 hr. 5-8 cm	33,000	m3		0,00		0,00	1,15241	38,02953	
43	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí KA 17	0,450	t		0,00		0,00	0,98901	0,44505	
44	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	11,000	kus		0,00		0,00	0,01886	0,20746	
45	MAT	553 300730	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm máč.	8,000	kus			0,00	0,00	0,01050	0,08400	
46	MAT	553 300770	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm máč.	2,000	kus			0,00	0,00	0,01100	0,02200	
47	MAT	553 300780	Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm L máč.	1,000	kus			0,00	0,00	0,01130	0,01130	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		185,58595	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
48	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	267,000	m2		0,00		0,00			
49	003	94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	254,000	m2		0,00		0,00	0,00061	0,15494	
50	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	267,000	m2		0,00		0,00			
51	003	94321-1111	Montáž lešenia priestorového rámového ľahkého s podlahami zaťaženie do 200 kg/m2 v do 10 m	1 350,000	m3		0,00		0,00			
52	003	94331-1811	Demontáž lešenia priestorového modulového ľahkého, bez podlahy, zaťaženie do 200 kg/m2 v do 10 m	1 350,000	m3		0,00		0,00			
53	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	273,000	m2		0,00		0,00	0,00002	0,00546	
54	014	95290-2110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	273,000	m2		0,00		0,00			
55	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	273,061	t		0,00		0,00			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,16040	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,000			0,00	0,00	0,00		570,79321	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
56	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	308,000	m2		0,00		0,00			
57	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	308,000	m2		0,00		0,00	0,00040	0,12320	
58	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,040	t			0,00	0,00	1,00000	0,04000	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
59	MAT	628 2B0312	Pas asfaltovaný viacfunkčný FOALBIT AL S 40	412,000	m2			0,00	0,00			
60	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,163	t		0,00		0,00			
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,16320	
712 - Povlakové krytiny												
61	712	71236-3001	Rozvinutie a natiahnutie fólie z mäčk. PVC v ploche strechy	286,000	m2		0,00		0,00			
62	MAT	562 840500	Príchytka tanierová	572,000	1 ks			0,00	0,00	0,00150	0,85800	
63	MAT	628 2F0302	Fólia napr.Fatrafol 1,5 mm,	315,000	m2			0,00	0,00			
64	712	71236-3003	Vytvor. spoja dvoch fólií z mäčk. PVC teplovzd. navarením	86,000	m		0,00		0,00			
65	712	71236-3005	Teplovzd. navarenie fólie z mäčk. PVC na oplechovanie plnoplošne	10,800	m2		0,00		0,00			
66	712	99871-2101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,858	t		0,00		0,00			
712 - Povlakové krytiny spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,85800	
713 - Izolácie tepelné												
67	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	273,000	m2		0,00		0,00	0,00003	0,00819	
68	MAT	283 1B0603	Doska Styrodur 4000 CS.5 hr.50mm 1265x615mm	273,000	m2			0,00	0,00			
69	MAT	631 520600	Parozábrana Rigips	86,000	m2			0,00	0,00	0,00080	0,06880	
70	713	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	86,000	m2		0,00		0,00			
71	MAT	283 1BA243	Doska izolačná EPS 150 S-15 hr.300mm 1000x500mm	87,720	m2			0,00	0,00			
72	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,077	t		0,00		0,00			
713 - Izolácie tepelné spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,07699	
721 - Vnútoraná kanalizácia												
73	721	72100-0001	Vnútoraná kanalizácia	1,000	subor		0,00		0,00			
74	721	72100-0002	Vnútoraný vodovod	1,000	subor		0,00		0,00			
721 - Vnútoraná kanalizácia spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000	
723 - Vnútoraný plynovod												
75	721	72300-0001	Vnútoraný plynovod	1,000	subor		0,00		0,00			
723 - Vnútoraný plynovod spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
76	731	73000-0001	Ústredné kúrenie	1,000	subor		0,00		0,00			
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000	
764 - Konštrukcie klampiarske												
77	764	76433-3220	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 250	52,000	m		0,00		0,00	0,00141	0,07332	
78	764	76435-2201	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	42,000	m		0,00		0,00	0,00245	0,10290	
79	764	76435-9211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	4,000	kus		0,00		0,00	0,00160	0,00640	
80	764	76441-0350	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330	25,500	m		0,00		0,00	0,00065	0,01658	
81	764	76443-0240	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov, atík, rš 500	55,000	m		0,00		0,00	0,00270	0,14850	
82	764	76445-4202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	12,000	m		0,00		0,00	0,00230	0,02760	
83	764	76445-4206	Klamp. PZ koleno kruhové d-100	12,000	ks		0,00		0,00	0,00406	0,04872	
84	764	76472-1115	Klamp. oplechovanie ríms rš 330	42,000	m		0,00		0,00	0,00270	0,11340	
85	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,537	t		0,00		0,00			
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,53742	
766 - Konštrukcie stolárske												
86	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	10,000	kus		0,00		0,00			
87	MAT	611 601320	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa	8,000	kus			0,00	0,00	0,01380	0,11040	
88	MAT	611 601920	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa	2,000	kus			0,00	0,00	0,01600	0,03200	
89	MAT	611 602220	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 Prefa	1,000	kus			0,00	0,00	0,01750	0,01750	
90	766	76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	1,000	kus		0,00		0,00			
91	MAT	611 9A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	25,500	m			0,00	0,00			
92	MAT	611 9A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	24,000	pár			0,00	0,00			
93	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	11,000	kus		0,00		0,00	0,00001	0,00011	
94	MAT	611 871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	8,000	kus			0,00	0,00	0,00092	0,00736	
95	MAT	611 871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	2,000	kus			0,00	0,00	0,00123	0,00246	
96	MAT	611 871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	1,000	kus			0,00	0,00	0,00139	0,00139	
97	766	99876-6101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,171	t		0,00		0,00			
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,17122	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
98	767	76758-4641	Montáž podhládov z dosiek sadrokartonových, rošt	273,000	m2		0,00		0,00	0,00002	0,00546	
99	MAT	595 913210	Rigips - stavebná doska RB 12.5	254,000	m2			0,00	0,00	0,00900	2,28600	
100	MAT	595 913230	Rigips - stavebná doska RBI 12.5	19,000	m2			0,00	0,00	0,00910	0,17290	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
101	767	76763-1101	Montáž okien a dvier plastových	163,800	m		0,00		0,00	0,00025	0,04095	
102	MAT	611 433321	Okno plastové 75x75 OS1	9,000	kus			0,00	0,00	0,00700	0,06300	
103	MAT	611 433322	Okno plastové 75x270 OS1	2,000	kus			0,00	0,00	0,00700	0,01400	
104	MAT	611 433323	Okno plastové 75x130 OS1	2,000	kus			0,00	0,00	0,00700	0,01400	
105	MAT	611 433421	Okno plastové 100x145 OS1	9,000	kus			0,00	0,00	0,01900	0,17100	
106	MAT	611 433422	Okno plastové 180x145 OS1	1,000	kus			0,00	0,00	0,01900	0,01900	
107	MAT	611 433423	Okno plastové 320x145 OS1	1,000	kus			0,00	0,00	0,01900	0,01900	
108	MAT	611 434611	Dvere vstupné plastové 80x200 plné	10,000	kus			0,00	0,00	0,03900	0,39000	
109	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3,195	t		0,00		0,00			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		3,19531	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
110	771	77141-3112	Montáž soklov pórov.rovných do lepidla do 9cm	185,000	m		0,00		0,00	0,00041	0,07585	
111	MAT	597 637720	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	345,000	m2			0,00	0,00	0,01900	6,55500	
112	771	77155-1030	Montáž podláh z dlaždíc teracových 300x300	302,000	m2		0,00		0,00	0,06279	18,96258	
113	771	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	25,593	t		0,00		0,00			
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		25,59343	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
114	771	78144-7364	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu flex. 300x300 mm	35,830	m2		0,00		0,00	0,00034	0,01218	
115	MAT	597 4A4058	Obkladačka 300 x 300 x 7 mm	175,000	m2			0,00	0,00			
116	771	99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,012	t		0,00		0,00			
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,01218	
784 - Maľby												
117	784	78445-2271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	924,000	m2		0,00		0,00	0,00018	0,16632	
784 - Maľby spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,16632	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,000			0,00	0,00	0,00		30,77407	
PRÁCE A DODÁVKY M												
M21 - 155 Elektromontáže												
118	921	21 -	M21 - 155 Elektromontáže vid sam. časť	1,000	súboor		0,00		0,00			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000	
			Za rozpočet celkom	0,00			0,00	0,00	0,00		601,56728	

onách	DPH
Spolu	%

0,000

0,000

onách	DPH
Spolu	%

0,000

0,000

onách	DPH
Spolu	%

0,000

0,000

0,000

onách	DPH
Spolu	%

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

onách	DPH
Spolu	%

0,000

0,000

0,000

onách	DPH
Spolu	%

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

onách	DPH
Spolu	%

0,000

0,000

0,000