

Odberateľ:  
 Projektant: ing.Pálka  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 16.01.2016

Stavba : Sociálne zariadenie na futbalovom ihrisku Rybky -TZB  
 Objekt :Vnútorná kanalizácia

Ing. Pálka Pavol

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
721 - Vnúťorná kanalizácia												
1	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	20,000	m		0,00		0,00	0,00135	0,02700	
2	721	72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	10,000	m		0,00		0,00	0,00161	0,01610	
3	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	20,000	m		0,00		0,00	0,00203	0,04060	
4	721	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	10,000	m		0,00		0,00	0,00291	0,02910	
5	721	72117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	30,000	m		0,00		0,00	0,00352	0,10560	
6	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	27,000	kus		0,00		0,00			
7	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	9,000	kus		0,00		0,00			
8	721	72121-1401	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s nerez mriežkou 115x115	9,000	kus		0,00		0,00			
9	721	72121-2305	Prádelné vpusty z bočným odpadom zo šedej liatiny DN 100	1,000	kus		0,00		0,00	0,02057	0,02057	
10	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	80,000	m		0,00		0,00			
11	721	72199-9904	Sekacie - buracie práce HZS T4	28,000	hod		0,00		0,00			
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,23897	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,23897	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	0,00	0,00		0,23897	

onách	DPH
Spolu	%

0,000

0,000

0,000