

Otázka 1:

V prílohe č.3 Výkaz výmer Rekonštrukcia a oprava podkrovia a strechy budovy STÚ-LFUK v položke č.3 411354179 M+D Satické spevnenie stropov páskami z uhlíkových vlákien ref. Sika CarboDur S1512, vrátane epoxidového lepidla SikaDur 830,00 m.

V prílohe č.3 projektová dokumentácia časť architektúra a časť statika však takéto spevnenie neuvádza.

Žiadame vysvetliť a spresniť, či je takéto spevnenie predmetom realizácie a ak áno tak žiadame o jeho doplnenie v projektovej dokumentácii a to o výkresy a popisy k uvedenej položke vrátane technologického postupu prác.

Odpoveď: Takéto zadanie nie je predmetom realizácie; táto položka vo výkaze výmer nebude zohľadňovaná; investícia sa týka rekonštrukcie a opravy podkrovia a strechy v budove STÚ, nie piateho nadzemného podlažia

Otázka 2:

V prílohe č.3 Výkaz výmer Rekonštrukcia a oprava podkrovia a strechy budovy STÚ-LFUK v položke č. 49 762342818r Výmena poškodených časti krovu (presný rozsah výmeny sa upresní podľa potreby po odkrytí krovu a zistení skutkového stavu) m.j. je 1,000 kpl.

Takto zadefinovanú položku nie je možné oceniť, keďže táto položka je agregovanou položkou, bez možnosti transparentne kalkulovať s jej kvantitou a zároveň pozostáva z niekoľkých položiek a je vyjadrená súčtom ich súčinov množstiev konštrukčných a následne materiálových a ich jednotkových cien. Jednotlivé množstvá a položky naplňajúce danú položku z výkazu výmer predloženého sú však neznáme.

Žiadame doplniť podrobné informácie o množstvách vyrezania konštrukcie krovu, doplnenia konštrukcie krovu podľa dĺžok ako aj jednotlivých prierezov so zadefinovaním všetkých spojovacích prostriedkov k montáži, manipuláciou s vybúraným materiálom vrátane dopravy a uloženia na skládku ako aj určenie potrebného druhu a objemu m³ reziva a množstva náterov.

Odpoveď: Nakoľko v čase projektovania boli tieto priestory obývané, nebolo možné rozbiť sondami celé podkrovie, ale identifikovali sa 3 polohy zatečenia, z čoho sa usúdilo, že tu pravdepodobne bude potrebná výmena krokiev a pomúrnic. V objemovom vyjadrení to predstavuje 12 krokiev dĺžky 4m, a rozmerov 120/160, a 10m pomúrnic rozmeru 180/240; celková kubatúra tohto reziva aj s rezervou je 1,6 m³.

Otázka 3:

V prílohe č.3 Výkaz výmer Rekonštrukcia a oprava podkrovia a strechy budovy STÚ-LFUK v položke č.106 OST0001 Záber verejného priestranstva na celú dobu výstavby, uvažovaná plocha cca 150m² m.j. 1,000 kpl

Žiadame o presný údaj ktorý má byť ocenený.

Odpoveď: Záber verejného priestranstva na celú dobu výstavby je plocha presne 150 m².