

Súhrnný list stavby

Názov stavby: Stavba :Rekonštrukcia miestnych komunikácií - II. etapa

JKSO :

Miesto stavby: Miežgovce

Odberateľ: Obec Miežgovce

IČO:

Adresa:

Miežgovce

DRČ:

Rekapitulácia nákladov stavby v SKK EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce					
2	B	Prevádzkové súbory					
3		z toho: dodávky					
4		montáž a dopl. náklady					
5	C	Stavebné objekty					
6		z toho: základné náklady					
7		HZS a dopl. náklady					
8	D	Stroje, zariadenie, inventár					
9	E	Umelecké diela					
10	F	Vedľajšie náklady					
11	G	Ostatné náklady					
12	H	Rezerva					
13	I	Ostatné investície					
14	J	Nehmotný investičný majetok					
15	K	Prevádzkové náklady					
16	L	Kompletačná činnosť					
17		Celkové náklady					
18		DPH	20%	z čiastky			
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH				0,00	

Spracoval:

Projektant:

Odberateľ:

Dňa:

Obec Miežgovce

IČO:

DRČ:

Adresa:

Adresa:

Adresa:

Miežgovce

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	JKSO :	SO/PS	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
			spolu		spolu

Stavba :Rekonštrukcia miestnych komunikácií - II. etapa

....Objekt :SO-102 Ulica k s.č. 76	S		0,00	0,00
....Objekt :SO-104 Ulica k s.č. 59	S		0,00	0,00
....Objekt :SO-105 Ulica k s.č. 111	S		0,00	0,00
....Objekt :SO-106 Spevnené plochy	S		0,00	0,00
Spolu:			0,00	0,00

Odberateľ: Obec Miezgovce

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba :Rekonštrukcia miestnych komunikácií - II. etapa

Objekt :SO-102 Ulica k s.č. 76

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	--

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	12110-1102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m $340,00 \times 0,10 = 34.000$ $5,00 \times 0,70 \times 0,10 = 0.350$	34,350	m3		
2	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 $340,00 \times (0,44 - 0,10) = 115.600$	115,600	m3		
3	001	12220-2209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	115,600	m3		
4	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 $5,00 \times 0,70 \times 1,10 = 3.850$	3,850	m3		
5	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	3,850	m3		
6	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m $2 \times 5,00 \times 1,20 = 12.000$	12,000	m2		
7	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	12,000	m2		
8	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	3,850	m3		
9	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	2,100	m3		
10	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 $115,60 + 3,85 - 0,35 - 2,10 - 1,75 = 115.250$	115,250	m3		
11	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	115,250	m3		
12	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	115,250	m3		
13	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu $5,00 \times 0,70 \times (1,20 - 0,10 - 0,20 - 0,30) = 2.100$	2,100	m3		
14	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny $5,00 \times 0,70 \times (0,20 + 0,30) = 1.750$	1,750	m3		
15	MAT	583 3114700	Kamenivo na obsyp potrubia $5,00 \times 0,70 \times (0,20 + 0,30) \times 1,65 = 2.888$	2,888	t		
16	231	18110-1122	Úprava pozemku s rozpoj. a prehrnutím zeminy tr.1a2 do 40 m	130,000	m3		
17	231	18110-1911	Príplatok za ďalšie prehrnutie zeminy tr. 1, 2 a 3 do 100 m	130,000	m3		
18	231	18340-5211	Zasiatie trávnik hydroosevom na orniciu	130,000	m2		
19	MAT	005 724000	Zmes trávna parková sídlisková $130,00 / 100 \times 4,00 = 5.200$	5,200	kg		

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

2 - ZÁKLADY

20	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 $27,00 = 27.000$	27,000	m2		
----	-----	------------	--	--------	----	--	--

2 - ZÁKLADY spolu:

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

21	015	33817-1122	Osadzovanie stĺpikov oceľ. so zabet.	1,000	kus		
22	MAT	404 459610	Stĺpik AI 60/5 hladký drážkový $3,00 = 3.000$	3,000	m		

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

23	271	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy $5,00 \times 0,70 \times 0,10 = 0.350$	0,350	m3		
----	-----	------------	--	-------	----	--	--

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	--

5 - KOMUNIKÁCIE

24	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	27,000	m2			
25	221	56514-12211	Obalované kamenivo ACp-22, 35/50, II, STN EN 13108-1 hr. 6 cm	27,000	m2			
26	221	56713-21133	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C1,5/2, hr. 18 cm	27,000	m2			
27	221	57321-1111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	1 011,000	m2			
28	221	57713-51411	Asfaltový beton obrusný AC 11 O, PMB 35/50, II, STN EN 13108-1	1 011,000	m2			
29	221	57713-52123	Vyrovňavajúca vrstva AC 16 L CA 35/50, tr. II STN EN 13108-1 hr.	1 011,000	m2			
30	221	57714-21321	Betón asfaltový obrusný AC 11 O, PMB 35/50, II, STN EN 13108-1	27,000	m2			
31	272	58492-1140	Montáž dočasného dopravného značenia 10+1+1+1 = 13.000	13,000	kus			
32	MAT	404 453150	Značka dopravná zákaz. reflexná AL B 1	1,000	kus			
33	MAT	404 4544351	C6b mm AL lemovaná	1,000	kus			
34	MAT	404 4572751	Z4a Smerová doska 300x800 mm AL lisovaná	10,000	kus			
35	MAT	404 4577102	Tabuľka dopravná dodat. reflexná AL E12	1,000	kus			
36	MAT	404 459200	Stojan cestný jednoduchý	3,000	kus			
37	272	58492-1150	Demontáž dočasného dopravného značenia	13,000	kus			
38	221	59796-1111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu 18,00+49,00 = 67.000	67,000	m			
39	MAT	592 2757001	Žlabovka betónová TBM 1-50 18,00/0,50*1,01 = 36.360	36,360	kus			
40	MAT	592 2757002	Žlabovka betónová PDK 40 49,00/0,30*1,01 = 164.967	164,967	kus			

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

8 - RÚROVÉ VEDENIA

41	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	5,000	m			
42	MAT	286 102068	Poloplast NG rúra hrdlová s profil. tesnením 200x3000 5,00/3,00 = 1.667	1,667	kus			
43	271	89441-1111	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 200	1,000	kus			
44	MAT	592 241670	Skruž prechodová TBS 625/12-SP62,5/100x60x12	1,000	kus			
45	MAT	592 241750	Prstenec vyrovnávací TBS 6/12 62,5x6x12	1,000	kus			
46	MAT	592 241820	Dno šachtové TZS 65/300 130x115x15	1,000	kus			
47	MAT	592 243000	Skruž šachtová TBS 1-30 100x9x30	1,000	kus			
48	271	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	1,000	kus			
49	MAT	552 433310	Poklop kruhový 600 150KN „C“	1,000	kus			

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

50	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo obje	1,000	kus			
51	MAT	404 444132	Značky dopravné reflexné IP4	1,000	kus			
52	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s l	53,000	m			
53	MAT	592 1731201	Obrubník chodníkový rovný ABO 100/20/10 53,00*1,01 = 53.530	53,530	kus			
54	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15 53,00*0,30*0,30 = 4.770	4,770	m3			
55	221	99822-4111	Presun hmôt pre komunikácie, kryt betónový	217,948	t			

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Za rozpočet celkom

Odberateľ: Obec Miezgovce

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba :Rekonštrukcia miestnych komunikácií - II. etapa

Objekt :SO-104 Ulica k s.č. 59

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	--

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 $1,50*0,70*1,20 = 1.260$	1,260	m3			
2	272	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	1,260	m3			
3	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m $2*1,50*1,20 = 3.600$	3,600	m2			
4	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	3,600	m2			
5	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	1,260	m3			
6	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	0,630	m3			
7	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 $1,26-0,63-0,525 = 0.105$	0,105	m3			
8	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	0,105	m3			
9	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	0,105	m3			
10	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu $1,50*0,70*(1,20-0,10-0,20-0,30) = 0.630$ "zásyp šachty - trativod" $0,60*0,60*1,00 = 0.360$	0,990	m3			
11	MAT	583 336990	Kamenivo ťažené hrubé 90-125 E $0,36*1,65 = 0.594$	0,594	t			
12	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny $1,50*0,70*(0,20+0,30) = 0.525$	0,525	m3			
13	MAT	583 3114700	Kamenivo na obsyp potrubia	0,525	t			
14	231	18110-1122	Úprava pozemku s rozpoj. a prehrnutím zeminy tr.1a2 do 40 m	60,000	m3			
15	231	18110-1911	Priplatok za ďalšie prehrnutie zeminy tr. 1, 2 a 3 do 100 m	60,000	m3			
16	231	18340-5211	Zasatie trávniku hydroosevom na orniciu	60,000	m2			
17	MAT	005 724000	Zmes trávna parková sídlisková	2,400	kg			
18	231	18340-5291	Priplatok za mulčovanie súčasne s osevom	60,000	m2			

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

2 - ZÁKLADY

19	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 54,50	421,500	m2			
----	-----	------------	---	---------	----	--	--	--

2 - ZÁKLADY spolu:

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

20	015	33817-1122	Osadzovanie stĺpikov oceľ. so zabet.	1,000	kus			
21	MAT	404 459610	Stĺpik AI 60/5 hladký drážkový	3,000	m			

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

22	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku $1,50*0,70*0,10 = 0.105$	0,105	m3			
----	-----	------------	--	-------	----	--	--	--

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

5 - KOMUNIKÁCIE

23	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	54,505	m2			
24	221	56514-12211	Obalované kamenivo ACp-22, 35/50, II, STN EN 13108-1 hr. 6 cm	54,500	m2			
25	221	56713-21133	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C1,5/2, hr. 18 cm	54,500	m2			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
26	221	57321-1111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m ²	367,000	m ²		
27	221	57713-51411	Asfaltový beton obrušný AC 11 O, PMB 35/50, II, STN EN 13108-1 367,00 = 367.000	367,000	m ²		
28	221	57713-52122	Vyrovnávajúca vrstva AC 16 L CA 35/50, tr. II STN EN 13108-1 hr.	367,000	m ²		
29	221	57714-21321	Betón asfaltový obrušný AC 11 O, PMB 35/50, II, STN EN 13108-1	54,500	m ²		
30	221	59795-2514	Montáž odvodňovacieho žlabu š. 300 mm do bet. lôžka 5,50+1,80 = 7.300	7,300	m		
31	MAT	592 2619005	Žlab BG-ZS SV G 300	7,300	kus		
32	MAT	592 26190052	Rošt mriežkový liatinový 500/340/25 5,500/0,50 = 11.000 1,80/0,50 = 3.600	14,600	kus		
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
33	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	1,500	m		
34	MAT	286 102068	Poloplast NG rúra hrdlová s profil. tesnením 200x3000 1,50/3,00 = 0.500	0,500	kus		
35	271	89441-1111	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 200	1,000	kus		
36	MAT	592 241670	Skruž prechodová TBS 625/12-SP62,5/100x60x12	1,000	kus		
37	MAT	592 241750	Prstenec vyrovnávací TBS 6/12 62,5x6x12	1,000	kus		
38	MAT	592 243000	Skruž šachtová TBS 1-30 100x9x30	1,000	kus		
39	271	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	1,000	kus		
40	MAT	552 433310	Poklop kruhový 600 150KN „C“	1,000	kus		
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
41	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo obje	1,000	kus		
42	MAT	404 444132	Značky dopravné reflexné IP4	1,000	kus		
43	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s l	19,000	m		
44	MAT	592 173100	Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25 19,00/0,50*1,01 = 38.380	38,380	kus		
45	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lô	19,500	m		
46	MAT	592 174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	19,695	kus		
47	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15 19,00*0,25*0,30 = 1.425 19,50*0,35*0,30 = 2.048	3,473	m ³		
48	221	91941-3111	Vtoková nádržka z betónu 500x600/600	1,000	kus		
49	221	99822-4111	Presun hmôt pre komunikácie, kryt betónový	128,407	t		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Za rozpočet celkom

Odberateľ: Obec Miezgovce

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba :Rekonštrukcia miestnych komunikácií - II. etapa

Objekt :SO-105 Ulica k s.č. 111

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	--

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	12110-1103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m $87,00 \times 0,10 = 8.700$	8,700	m3			
2	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 $87,00 \times (0,54 - 0,10) = 38.280$	38,280	m3			
3	001	12220-2209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	38,280	m3			
4	001	12570-3301	Čistenie melior. kanálov hr. do 25 cm s dnom nespevneným $25,00 \times (1,25 \times 2 + 0,50) \times 0,20 = 15.000$	15,000	m3			
5	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 $11,50 \times 1,00 \times 1,30 = 14.950$ "šachty" $1,20 \times 1,00 \times 1,65 \times 2 = 3.960$	18,910	m3			
6	272	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	18,910	m3			
7	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	18,910	m3			
8	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 $38,28 + 18,91 = 57.190$	57,190	m3			
9	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	57,190	m3			
10	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	57,190	m3			
11	231	18110-1122	Úprava pozemku s rozpoj. a prehrnutím zeminy tr.1a2 do 40 m	250,000	m3			
12	231	18110-1911	Priplatok za ďalšie prehrnutie zeminy tr. 1, 2 a 3 do 100 m	250,000	m3			
13	231	18340-5211	Zasatie trávnik hydroosevom na orniciu	250,000	m2			
14	MAT	005 724000	Zmes trávna parková sídlisková $250,00/100,00 \times 4,00 = 10.000$	10,000	kg			

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

2 - ZÁKLADY

15	001	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	87,000	m2			
----	-----	------------	--	--------	----	--	--	--

2 - ZÁKLADY spolu:

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

16	011	31136-2021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI $2 \times 1,20 \times 1,20 \times 5,30/1000 \times 2 = 0.031$ $4 \times 1,20 \times 5,30/1000 \times 2 = 0.051$	0,082	t			
17	015	33817-1122	Osadzovanie stĺpikov ocel. so zabet.	1,000	kus			
18	MAT	404 459610	Stĺpik AI 60/5 hladký drážkový $3,00 = 3.000$	3,000	m			

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

19	272	46551-3127	Dlažba z lom. kam. na MC hr. 20cm s vyškárovaním MC	2,500	m2			
----	-----	------------	---	-------	----	--	--	--

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

5 - KOMUNIKÁCIE

20	221	56486-11131	Podklad zo štrkodrtie SD 31,5 (45) G hr. 22 cm	87,000	m2			
21	221	56514-12211	Obalované kamenivo ACp-22, 35/50, II, STN EN 13108-1 hr. 6 cm $943,00 + 87,00 = 1030.000$	1 030,000	m2			
22	221	56713-21151	MSK 31,5 Gb, hr. 20 cm	87,000	m2			
23	221	57321-1111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	2 060,000	m2			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	--

943,00*2+87,00*2 = 2060.000

24 221 57713-31411 Asfaltový beton AC-11 0, PMB 45/80-75, I, STN EN 13108-1 hr. 40 1 030,000 m2

943,00+87,00 = 1030.000

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

25	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo obje	1,000	kus	
26	MAT	404 444132	Značky dopravné reflexné IP4	1,000	kus	
27	221	91941-1121	Čelo priepustu z betónu pre priepust z rúr do 80 cm	2,000	kus	
28	221	91941-3111	Vtoková nádržka z betónu B 10 pri priepuste z rúr DN do 80 cm	2,000	kus	
29	221	91951-4111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN	11,500	m	
30	MAT	592 2253601	Rúra TZP 60-200	5,808	kus	
			11,50/2,00*1,01 = 5.808			
31	221	91953-5555	Obetónovanie rúrového priepustu betónom tr. B 10 - podkladný bet	2,775	m3	
			(11,50-0,20*2)*1,00*0,25 = 2.775			
32	311	93656-1111	Podkladné a krycie vrstvy z kam. drv. rúrových priepustov	3,643	m3	
			11,50*1,00*(0,25+0,30)/2 = 3.163			
			1,20*1,00*0,20*2 = 0.480			
33	221	96600-8112	Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 50 cm	11,500	m	
34	013	97901-0003	Poplatok za uloženie na skládku	11,270	t	
35	272	97908-2212	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	11,270	t	
36	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	11,270	t	
37	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	56,350	t	
			11,27*5 = 56.350			
38	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	11,270	t	
39	221	99822-4211	Presun hmôt pre plochy letísk, kryt betónový	320,328	t	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Za rozpočet celkom

Odberateľ: Obec Miezgovce

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba :Rekonštrukcia miestnych komunikácií - II. etapa

Objekt :SO-106 Spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	--

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	231	11210-1113	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,4 m	4,000	kus		
2	231	11220-1113	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,4 m	4,000	kus		
3	221	11310-6611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "Deka,..." do 14,00 = 14.000	14,000	m2		
4	221	11310-7111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm,	14,000	m2		
5	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, c	14,000	m2		
6	272	12110-1103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m 138,20*0,10 = 13.820	13,820	m3		
7	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 138,20*(0,40-0,10) = 41.460	41,460	m3		
8	001	12220-2209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	41,460	m3		
9	001	16220-1466	Vodorovné premiestnenie do 3 km kmeňov list. do 50 cm	4,000	kus		
10	001	16220-1476	Vodorovné premiestnenie do 3 km pňov do 50 cm	4,000	kus		
11	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	41,460	m3		
12	272	16710-1102	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	41,460	m3		
13	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	41,460	m3		
14	231	18110-1122	Úprava pozemku s rozpoj. a prehrnutím zeminy tr.1a2 do 40 m	60,000	m3		
15	231	18110-1911	Priplatok za ďalšie prehrnutie zeminy tr. 1, 2 a 3 do 100 m	60,000	m3		
16	231	18310-1115	Výkop jamiek bez výmeny pôdy do 0,40 m3 v rovine	2,000	kus		
17	231	18340-5211	Zasatie trávnik hydroosevom na orniciu	60,000	m2		
18	MAT	005 724000	Zmes trávna parková sídlisková 60,00/100,00*4,00 = 2.400	2,400	kg		
19	231	18420-1111	Vysadenie stromov bez balu v rovine výška kmeňa do 1,8 m	2,000	kus		
20	MAT	026 553070	Tília Lipa veľkolistá 8-10 cm	2,000	kus		
21	231	18480-1121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych v rovine	2,000	kus		
22	312	18480-7911	Koly do 2 m priemeru do 6 cm 1-3 roky k sadeniciam 3*2 = 6.000	6,000	kus		
23	MAT	052 171061	Drevené kotviace koly dl. 2,5m	9,000	m3		

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

2 - ZÁKLADY

24	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 138,20 = 138.200	138,200	m2		
----	-----	------------	---	---------	----	--	--

2 - ZÁKLADY spolu:

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

25	015	33817-1122	Osadzovanie stĺpikov oceľ. so zabet.	2,000	kus		
26	MAT	404 459610	Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový 3,00*2 = 6.000	6,000	m		

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

27	221	45157-7777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. do 10 cm 17,80+21,00+138,20 = 177.000	177,000	m2		
----	-----	------------	--	---------	----	--	--

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

5 - KOMUNIKÁCIE

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
28	221	56487-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 25 cm $138,20 = 138.200$	138,200	m2		
29	221	59621-1130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C do 50 m2	21,000	m2		
30	MAT	592 451850	Dlažba zámková 22,5x11,2x8 UNI šedá	21,210	m2		
31	221	59691-1220	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. B pl do 50 m2	17,800	m2		
32	MAT	592 451600	Dlažba zámková 22,5x11,2x8 UNI zákl. šedá $17,80*1,01 = 17.978$	17,978	m2		
33	221	59691-4312	Kladenie vegetačných dlaždíc na cesty hr. 10 cm do 300m2	138,200	m2		
34	MAT	592 2811501	Tvárnica zatrávňovacia 60x40x10 $138,20/(0,40*0,60)*1,01 = 581.592$	581,592	m2		

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

35	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo obje	3,000	kus		
36	MAT	404 444132	Značky dopravné reflexné IP4	1,000	kus		
37	MAT	404 4550451	IP16 - 500x750 mm AL lemovaná - vyhradené parkovisko	1,000	kus		
38	MAT	404 4561751	E15 500x700 mm AL lemovaná	1,000	kus		
39	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s l	5,500	m		
40	MAT	592 173100	Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25 $5,50/0,50*1,01 = 11.110$	11,110	kus		
41	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lô $17,50+38,00 = 55.500$	55,500	m		
42	MAT	592 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25 $55,50*1,01 = 56.055$	56,055	kus		
43	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15 $5,50*0,35*0,30 = 0.578$ $(17,50+38,00)*0,25*0,30 = 4.163$	4,741	m3		
44	221	91944-3111	Vtoková nádržka z lom. kameňa pri priepuste z rúr DN do 80 cm	1,000	kus		
45	221	91951-4111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN	11,500	m		
46	MAT	592 2253601	Rúra TZP 60-200 $11,50/2,00 = 5.750$	5,750	kus		
47	221	93992-2820	Osadenie betónových palisád-60 18/18/60cm váha 33kg/kus $2*4,00/0,18 = 44.444$	44,444	kus		
48	MAT	592 282730	Palisáda 60 Premac 18x18x60cm farba sivá	45,450	kus		
49	013	96304-2819	Búranie schodísk. stupňov betónových zhotovených na mieste	4,300	m		
50	013	97901-0003	Poplatok za uloženie na skládku	8,911	t		
51	272	97908-2212	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	8,911	t		
52	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	8,911	t		
53	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute $8,911*5 = 44.555$	44,555	t		
54	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	8,911	t		
55	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	253,959	t		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

56	767	76716-1110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, do 20 kg $2*5,50 = 11.000$	11,000	m		
57	MAT	553 0423202	Zábradlie rovné z rúrok atypické - komplet	11,000	m		
58	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%			

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Za rozpočet celkom