

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SO-02 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU- OSTRATICE

**Objekt: SO-02 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU- OSTRATICE**

JKSO:

Miesto: Ostratice, okres Partizánske

KS:

Dátum: 02.12.2015

Objednávateľ:

Obec Ostratice

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch. Bohuslav LIŠTIAK

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Robert Tyukos

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SO-02 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU- OSTRATICE

**Objekt: SO-02 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU- OSTRATICE**

Miesto: Ostratice, okres Partizánske

Dátum: 02.12.2015

Objednávateľ: Obec Ostratice

Projektant: Ing.arch. Bohuslav LIŠTIAK

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Robert Tyukos

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

## 1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

2 - Zakladanie 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

713 - Izolácie tepelné 0,00

72 - Zdravotno-technické inštalácie 0,00

723 - Zdravotechnika - plynovod 0,00

731 - Ústredné kúrenie, kotolne 0,00

762 - Konštrukcie tesárske 0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

766 - Konštrukcie stolárske 0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 0,00

771 - Podlahy z dlaždíc 0,00

775 - Podlahy vlysové a parketové 0,00

781 - Dokončovacie práce a obklady 0,00

784 - Dokončovacie práce - maľby 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

VP - Práce navyše 0,000

## 2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba: SO-02 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU- OSTRATICE

**Objekt:** SO-02 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU- OSTRATICE

Miesto: Ostratice, okres Partizánske

Dátum: 02.12.2015

Objednávateľ: Obec Ostratice

Projektant: Ing.arch. Bohuslav LIŠTIAK

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Robert Tyukos

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,000**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,000**

**1 - Zemné práce** **0,000**

1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	25,894		
2	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	30,554		
3	K	171201201	Uloženie sypaniny na medziskládku	m3	30,554		
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	30,554		
5	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	127,470		

**2 - Zakladanie** **0,000**

6	K	2715330P	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého	m3	45,630		
7	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	24,936		
8	K	273351217	Debnenie základových dosák drevené tradičné, zhotovenie	m2	27,549		
9	K	273351218	Debnenie základových dosák drevené tradičné, odstránenie	m2	27,549		
10	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	1,099		
11	K	274321312	Základové pásy zo železobetónu tr. C20/25	m3	37,827		
12	K	274351217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	m2	31,821		
13	K	274351218	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	m2	31,821		
14	K	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	t	0,742		
15	K	274271304	Murivo základových pásov PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 40 cm	m3	10,596		
16	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,630		
17	K	953948241	Kotvy chemickým tmelom M 24 hl 210 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	ks	22,000		
18	K	MAT	Chemická kotva Hilti HIT HY 150	ks	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,000

19	K	310239411	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	0,240		
20	K	311238435	Murivo nosné vonkajšie z tehál brúsených HELUZ STI P+D (247/400/249)hr. 400 mm pevnosti P 8 , na tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	41,000		
21	K	311234561	Murivo nosné vnútorné z tehál brúsených HELUZ PLUS UNI P+D (247/300/249)hr. 300 mm pevnosti P10 , na tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	2,270		
22	K	311234581	Murivo nosné vnútorné z tehál brúsených HELUZ P+D (497/200/249)hr. 200 mm pevnosti P10 , na tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	3,648		
23	K	317169112	Montáž keramických prekladov plochých HELUZ, do dĺžky 1500 mm	ks	9,000		
24	K	317161112	Plochý keramický preklad HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000		
25	K	317161212	Plochý keramický preklad HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000		
26	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	3,477		
27	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	30,655		
28	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	30,655		
29	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,626		
30	K	317941121	Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 12	t	0,060		
31	M	133843252	<i>Tyč ocelová U S235JR G2 označenie prierezu U120</i>	<i>t</i>	<i>0,060</i>		
38	K	342248341	Priečky hr. 115 mm z tehál brúsených HELUZ P+D pevnosti P10 s lepenými rebrami	m2	30,080		
39	K	342248342	Priečky hr. 140 mm z tehál brúsených HELUZ P+D pevnosti P10 s lepenými rebrami	m2	87,815		

### 4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

40	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	9,783		
41	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	56,524		
42	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	56,524		
43	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,683		

### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

44	K	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	37,048		
45	K	612465112	Príprava podkl.BAUMIT,pod omietky vnút.stien, nanášanie strojne, hr.4 mm	m2	839,427		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	612465132	Vnútoraná omietka stien jednovrstvová BAUMIT,MVC,mieš. a nanášanie strojne,MPI 25 hr.1,5 cm	m2	839,427		
47	K	612465138	Vnútoraná omietka stien BAUMIT,váp.biela,jemná štuk.,strojne, nanáš.ručne hr.4 mm	m2	579,065		
48	K	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	m2	42,900		
49	K	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	37,048		
50	K	622424521	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň	m2	38,080		
51	K	622464232	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm - BIELÁ	m2	153,086		
52	K	622464232	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm - ČERVENÁ 0495	m2	119,620		
53	K	622464232	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm - SOKEL M311	m2	8,100		
54	K	622903132	Umytie s odmastením vonkajších omietok stupňa zložitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	76,160		
55	K	622991650	Spevňujúci náter vonkajších omietok Baumit Betonkontakt 1x penetrácia	m2	76,160		
56	K	625125304	Zateplenie podhládov bez povrchovej tenkovrstvej omietky POLYSTYREN hr. 20 mm	m2	67,056		
57	K	625252420	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm	m2	205,650		
58	K	625255202	Zateplenie ostenia bez povrchovej tenkovrstvej omietky POLYSTYREN hr. 20 mm	m2	12,413		
59	K	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm vložením do debnenia	m2	25,615		
60	K	625991040	Zateplenie doskami XPS 1250x600x80 bez povrchovej tenkovrstvej omietky (sokel po ±0.000 )	m2	32,200		
61	K	629994002	Soklová lišta hr. 0,8 mm s odkvapom k zateplovaniu stien š.100 mm	m	40,500		
62	K	629994005	Rohová lišta Al 25/25 mm perforovaná so sieťkou k zateplovaniu stien	m	210,850		
63	K	629994007	Začist'ovacia okenná lišta k zateplovaniu stien	m	82,750		
64	K	629994008	Začist'ovacia parapetná lišta k zateplovaniu stien	m	16,500		
65	K	632362411	Výstuž pieskocement. poterov a ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	162,600		
66	K	632451236	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladný hr. do 5 cm	m2	162,600		
67	K	632481213	Separačná vrstva z PE fólie	m2	162,600		
68	K	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	16,500		
69	K	6119A0105	Parapeta vnútorná BIELA plastová šír.330 mm	m	16,500		
70	K	6119A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	pár	17,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

71	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	54,000		
72	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	46,000		
73	K	941941051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	340,000		
74	K	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	m2	340,000		
75	K	941941851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	340,000		
76	K	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	m2	368,600		
77	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,059t	m2	95,080		
78	K	974031154	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hl. 100 mm a š. do 150 mm-0,027 t	m	1,600		
79	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,212		
80	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	444,240		
81	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10m	t	22,212		
82	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	66,636		
83	K	979082129	Poplatok za uloženie suty na skládke odpadu	t	22,212		

## 99 - Presun hmôt HSV

0,000

84	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	398,424		
----	---	-----------	---	---	---------	--	--

## PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

85	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	173,500		
86	M	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL	t	0,086		
87	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	104,700		
88	M	111631740SIP	Penetračný náter SIPLAST PRIMER	t	0,034		
89	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	173,500		
90	M	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	191,000		
91	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	104,700		
92	M	6283310000	Pás ťažký asfaltový Glasbit g 200 s 40(COPAL s protiradonovou ochranou)	m2	116,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	25,150		
94	M	6288000630	Napová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS	m2	30,000		
95	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,000		

### 713 - Izolácie tepelné

96	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	162,600		
97	M	2837650060	Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60mm ISOVER	m2	170,000		
98	K	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, 2x polozenie na vrch	m2	173,500		
99	M	631 412349	Doska čadičová ISOVER ORSIK hr.8 cm	m2	182,000		
100	M	631 412350	Doska čadičová ISOVER ORSIK hr.10 cm	m2	182,000		
101	K	713191120	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm	m2	173,500		
102	M	283 0010400	Fólia PE parozábrana 0,2mm	m2	182,000		
103	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	19,500		

### 72 - Zdravotno-technické inštalácie

104	K	721PZTI	Zdravotechnika vid'. samostatný rozpočet	ks	1,000		
-----	---	---------	--	----	-------	--	--

### 723 - Zdravotechnika - plynovod

105	K	723PLYN	Rozvody plynu vid'. sam. rozpočet	m	1,000		
-----	---	---------	-----------------------------------	---	-------	--	--

### 731 - Ústredné kúrenie, kotolne

106	K	731UK	Ústredné vykurovanie vid'. sam. rozpočet	ks	1,000		
-----	---	-------	--	----	-------	--	--

### 762 - Konštrukcie tesárske

107	K	76232VK	Dodávka a montáž väzníkového krovu vid'. sam. rozpočet	ks	1,000		
108	K	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát od 220-360 mm	m2	67,060		
109	M	6053340500	Drevo ihličnaté neopracované laty smrek akost' I do 25cm2 dĺžky 201-400 cm	m3	0,338		
110	K	762341252	Uloženie stropov alebo stropných podstavcov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	67,060		
111	M	6051506900	Doska drevoštiepková OSB 3, hr.18 mm	m2	70,000		
112	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,598		
113	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	26,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### 763 - Konštrukcie - drevostavby

114	K	763135015	SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná CASOPRANO	m2	95,500		
115	K	763136026	Kazetový podhľad akustický LIKOfon® Saturn 600x1200 mm, závesný systém S15a, (miestnosti č. 7 a 24)	m2	49,400		
116	K	763137036	Kazetový podhľad RIGIPS hygienický - Gyprex Alba 600 x 600 mm, (miestnosti č. 8, 9 a 10)	m2	37,500		
117	K	763138212	Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	29,600		
118	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	30,200		

### 764 - Konštrukcie klampiarske

119	K	764122201	Montáž strešných panelov Kingspan hr. 10 cm a príslušenstva	m2	326,000		
120	K	283 767670	Panel strešný Kingspan KS 1000 RT hr. 100 mm - Terracotta, vrátane spojovacieho a ukončovacieho	m2	326,000		
121	K	764352203	Klamp. Poplastovaný pl. žľaby pododkvp. polkruh. rš 330 dl 5m	m	61,700		
122	K	764359213	Klamp. Poplastovaný pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-150	ks	4,000		
123	K	764454204	Klamp. Poplastovaný pl. rúry odpadové kruhové d-150	m	16,800		
124	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,000		

### 766 - Konštrukcie stolárske

125	K	7666213P	Montáž vonkajších stolárskych výrobkov s použitím pásky a odstránenie tepelných mostov	m	106,500		
126	M	611416380 POL2	Plastové okno jednokridlové otvára vo sklopé rozmer 900/1300mm, systémové kovanie ,izol. Dvojsklo	ks	3,000		
127	M	611416380 POL3	Plastové okno jednokridlové otvára vo sklopé rozmer 900/900mm, systémové kovanie ,izol. Dvojsklo	ks	10,000		
128	M	611416380 POL4	Plastové okno jednokridlové otvára vo sklopé rozmer 1200/1300mm, systémové kovanie ,izol. Dvojsklo	ks	4,000		
129	M	611416380 POL7	Vstupné dvojkrídlové dvere presklenné hliníkové s nadsvetlíkom rozmer 1450/2100+300, izol. dvojsklo s bez. fóliou, zámok bezpečnostný, celoo vodové tesnenie	ks	2,000		
130	M	611416380 POL8	Oceľové dvere dvojkrídlové plné 1450/2100+300mm, bezpečnostný zámok	ks	1,000		
131	M	611416380 POL9	Oceľové dvere dvojkrídlové plné 1450/2100mm, bezpečnostný zámok	ks	2,000		

### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

132	K	767000001pc	Montáž oceľových schodov	ks	2,000		
133	K	767000002pc	Oceľové schody 5-stupňové, žiarovo zinkované, dl. 1940 mm, výška 850 - 1080 mm	ks	2,000		
134	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,800		

### 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

135	K	76901100P2	Klimatizácia vid'. sam. rozpočet	ks	1,000		
-----	---	------------	----------------------------------	----	-------	--	--

### 771 - Podlahy z dlaždíc

136	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 450 x 450 mm	m2	162,600		
137	M	5978650470	Dlaždice keramické	m2	171,000		
138	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,200		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

#### 775 - Podlahy vlysové a parketové

139	K	775550110	Pokládka palubovej podlahy masív - skrutkovaním	m2	59,800		
140	M	6119805042	Drevená palubovka ,sibírsky smrekovec 28 x 140 mm (h x	m2	66,000		
141	K	775592141	Brúsenie drevenej podlahy novej lamely a lakovanie drevenej podlahy - 3 vrstvy	m2	59,800		
142	M	6119802001	THOMSIT PP 93 NATURAL HARD OIL - PRÍRODNÝ TVRDÝ	l	7,000		
143	M	6119802002	THOMSIT PP 20 TOP GROUND - UNIVERZÁLNY ZÁKLADNÝ	l	7,000		
144	M	6119802003	THOMSIT PP 56 RAPID PROTECT POLOMAT - OBJEKTOVÝ VRCHNÝ LAK	l	8,000		
145	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000		

#### 781 - Dokončovacie práce a obklady

146	K	781445015	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 300x150 mm	m2	185,800		
147	M	5976579000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	195,000		
148	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,300		

#### 784 - Dokončovacie práce - maľby

149	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	608,660		
150	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	608,660		

### M - Práce a dodávky M

#### 21-M - Elektromontáže

151	K	2100PNN	Elektrická prípojka vid'. sam. rozpočet	ks	1,000		
152	K	2100EI+BLS	Elektroinštalácie + Bleskozvod a uzemnenie vid' sam.	ks	1,000		
153	K	2100SPR	SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY vid'. sam. rozpočet	ks	1,000		

#### VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000