

# ZADANIE

Stavba: Prístrešok domu smútku, rekonštrukcia DS, spevnené plochy a oplatenie

Objekt: SO-01 Prístrešok domu smútku

Dátum: 21.01.2016

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4              | 5  | 6               | 7               | 8           |

## HSV

## Práce a dodávky HSV

1

### Zemné práce

|    |     |            |   |    |        |  |  |
|----|-----|------------|---|----|--------|--|--|
| 1  | R   | 122201101  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3  | m3 | 16,288 |  |  |
| 2  | R   | 122201109  | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3  | m3 | 16,288 |  |  |
| 3  | R   | 131201101  | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   | m3 | 4,480  |  |  |
| 4  | R   | 131201109  | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3   | m3 | 4,480  |  |  |
| 5  | R   | 132201101  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   | m3 | 24,280 |  |  |
| 6  | R   | 132201109  | šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   | m3 | 24,280 |  |  |
| 7  | R   | 162501102  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 33,278 |  |  |
| 8  | R   | 162501105  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 33,278 |  |  |
| 9  | R   | 171209002  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   | t  | 49,917 |  |  |
| 10 | R   | 174101001  | šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3  | m3 | 11,770 |  |  |
| 11 | R   | 175101102  | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny   | m3 | 4,840  |  |  |
| 12 | 583 | 5833117000 | Kamenivo ťažené drobné 0-4 n  | t  | 8,083  |  |  |

2

### Zakladanie

|    |     |            |  |    |        |  |  |
|----|-----|------------|--|----|--------|--|--|
| 13 | R   | 211971110  | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 19,600 |  |  |
| 14 | 693 | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300  | m2 | 19,992 |  |  |
| 15 | R   | 212752125  | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100   | m  | 14,000 |  |  |
| 16 | R   | 271571111  | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku  | m3 | 0,982  |  |  |
| 17 | R   | 274313521  | 12/15  | m3 | 2,052  |  |  |
| 18 | R   | 275313521  | 12/15  | m3 | 4,480  |  |  |

3

### Zvislé a kompletne konštrukcie

|    |   |           |  |    |       |  |  |
|----|---|-----------|--|----|-------|--|--|
| 19 | R | 310201112 | Príplatok za zaoblenie murovaného muriva s vnútorným polomerom pôdorysu nad 5 do 15 m      | m3 | 3,733 |  |  |
| 20 | R | 311231159 | Murivo nosné z tehál plných dĺžky 290 mm, murivo rezné neomiet.P 20 až 25 M na maltu MC-15 | m3 | 3,733 |  |  |

# ZADANIE

Stavba: Prístrešok domu smútku, rekonštrukcia DS, spevnené plochy a oplatenie

Objekt: SO-01 Prístrešok domu smútku

Dátum: 21.01.2016

JKSO:

| P.Č.  | KCN | Kód položky | Skrátený popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1   | 2   | 3           | 4  | 5  | 6               | 7               | 8           |
| 21  | R   | 331321315   | Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 20/25                          | m3 | 4,329           |                 |             |
| 22  | R   | 331351103   | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné                                   | m2 | 57,720          |                 |             |
| 23  | R   | 331351104   | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné                                  | m2 | 57,720          |                 |             |
| 24  | R   | 331351113   | Príplatok za vzopretie tradičného debneia hranatých stĺpov celej výmery pri výške konštrukcie nad 4 do 6 m                       | m2 | 57,720          |                 |             |
| 25  | R   | 331361221   | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10216   | t  | 0,072           |                 |             |
| 26  | R   | 331361821   | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505   | t  | 0,216           |                 |             |
| <b>4 Vodorovné konštrukcie</b>              |     |             |  |    |                 |                 |             |
| 27  | R   | 451572111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm                               | m3 | 2,212           |                 |             |
| <b>5 Komunikácie</b>                        |     |             |  |    |                 |                 |             |
| 28  | R   | 5699033pc   | Zhotovenie úpravy riečnym kamenivom  | m2 | 0,750           |                 |             |
| 29  | 583 | 5839501600  | Kamenivo riečne  | t  | 0,626           |                 |             |
| 30  | R   | 5968113PC   | Kladenie betónovej dlažby veľ. do 0,75 m2 plochy od 50 do 100 m2   | m2 | 72,534          |                 |             |
| 31  | 592 | 59219506PC  | Betónová dlažba 80X80x5 cm strieborná  | ks | 120,000         |                 |             |
| <b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b> |     |             |  |    |                 |                 |             |
| 32  | R   | 631312611   | Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm   | m3 | 0,809           |                 |             |
| 33  | R   | 631319155   | Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm                                       | m3 | 0,696           |                 |             |
| 34  | R   | 631351101   | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie   | m2 | 0,928           |                 |             |
| 35  | R   | 631351102   | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie  | m2 | 0,928           |                 |             |
| 36  | R   | 631362422   | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 4,640           |                 |             |
| 37  | R   | 631571003   | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)   | m3 | 11,576          |                 |             |
| <b>8 Rúrové vedenie</b>                     |     |             |  |    |                 |                 |             |
| 38  | R   | 871313121   | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150                                     | m  | 44,000          |                 |             |
| 39  | 286 | 2861100200  | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm   | ks | 1,093           |                 |             |

# ZADANIE

Stavba: Prístrešok domu smútku, rekonštrukcia DS, spevnené plochy a oplatenie

Objekt: SO-01 Prístrešok domu smútku

Dátum: 21.01.2016

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4              | 5  | 6               | 7               | 8           |

|    |     |            |  |    |       |  |  |
|----|-----|------------|--|----|-------|--|--|
| 40 | 286 | 2861100400 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x3000mm | ks | 1,093 |  |  |
| 41 | 286 | 2861100500 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x5000mm | ks | 8,744 |  |  |

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|    |   |           |   |    |         |  |  |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|--|
| 42 | R | 918101111 | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5   | m3 | 1,370   |  |  |
| 43 | R | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   | m2 | 142,800 |  |  |
| 44 | R | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 285,600 |  |  |
| 45 | R | 941955002 | výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m   | m2 | 69,560  |  |  |
| 46 | R | 966055121 | Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených nad 500 mm, -0,18700t   | m  | 8,320   |  |  |
| 47 | R | 966079861 | Prerušenie oceľového profilu prierezu do 200 mm2  | ks | 75,000  |  |  |
| 48 | R | 971055008 | Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 150mm stenovou pílou -0,01800t   | m  | 8,320   |  |  |
| 49 | R | 975053131 | Viacradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchyt. 3,50 m a zaťaženia do 800kg/m2   | m  | 24,960  |  |  |
| 50 | R | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   | t  | 1,556   |  |  |
| 51 | R | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   | t  | 4,668   |  |  |
| 52 | R | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   | t  | 1,556   |  |  |
| 53 | R | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné  | t  | 1,556   |  |  |
| 54 | R | 979089712 | Prenájom kontajneru 5 m3  | ň  | 3,000   |  |  |
| 55 | R | 979089714 | Odvoz kontajnera a manipulácia  | km | 36,000  |  |  |
| 56 | R | 998022021 | Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.monolitická výšky do 20 m   | t  | 101,983 |  |  |

## PSV Práce a dodávky PSV

### 712 Izolácie striech

|    |     |            |   |    |        |  |  |
|----|-----|------------|---|----|--------|--|--|
| 57 | R   | 712370060  | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju | m2 | 81,180 |  |  |
| 58 | 283 | 2833000150 | 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá   | m2 | 93,357 |  |  |
| 59 | R   | 998712201  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m                                    | %  |        |  |  |

### 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

# ZADANIE

Stavba: Prístrešok domu smútku, rekonštrukcia DS, spevnené plochy a oplatenie

Objekt: SO-01 Prístrešok domu smútku

Dátum: 21.01.2016

JKSO:

| P.Č.   | KCN | Kód položky | Skrátený popis   | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|--|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1  | 2   | 3           | 4  | 5   | 6               | 7               | 8           |
| 60   | R   | 721212401   | Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 50  | ks  | 1,000           |                 |             |
| 61   | PVB | PVBU        | Podlahový vpust' bočný PVBU DN 50, so suchým proti záp.uzáverom s klapkou  | bal | 1,000           |                 |             |
| 62   | R   | 721233212   | ploché strechy so zvislým odtokom DN 100 mm  | ks  | 2,000           |                 |             |
| 63   | R   | 998721201   | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m  | %   |                 |                 |             |
| <b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b> |     |             |  |     |                 |                 |             |
| 64   | R   | 7221712pc   | areálu   | kpl | 1,000           |                 |             |
| 65   | 286 | 28600290pc  | Okrasný vodovodný kohút - umelecké kováčstvo   | ks  | 1,000           |                 |             |
| <b>762 Konštrukcie tesárske</b>              |     |             |  |     |                 |                 |             |
| 66   | R   | 762332110   | striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2  | m   | 199,560         |                 |             |
| 67   | 605 | 6051511000  | Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranolček akost' I prierez 76-100mm L=dĺ.400-650cm  | m3  | 1,544           |                 |             |
| 68   | R   | 762332120   | striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2   | m   | 94,620          |                 |             |
| 69   | 605 | 6051590200  | smrekovec akost' I L=400-650cm 100x120,140mm   | m3  | 1,841           |                 |             |
| 70   | R   | 762341001   | Montáž debnenia jednoduchých striech drevotrieskovými OSB doskami na zráz  | m2  | 65,952          |                 |             |
| 71   | 607 | 6072628103  | Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 15 mm (2500x1250mm)   | m2  | 72,547          |                 |             |
| 72   | R   | 762341004   | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz  | m2  | 65,036          |                 |             |
| 73   | 605 | 6051271200  | Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.18-22mmxB=250-300mm  | m3  | 1,288           |                 |             |
| 74   | R   | 762395000   | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty | m3  | 5,761           |                 |             |
| 75   | R   | 998762202   | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m   | %   |                 |                 |             |
| <b>763 Konštrukcie - drevostavby</b>         |     |             |  |     |                 |                 |             |
| 76   | R   | 763732112   | Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m   | m   | 35,500          |                 |             |
| 77   | 612 | 6122201000  | Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy rozpätia do 10 m, pre rodinú domy   | m2  | 23,537          |                 |             |
| 78   | R   | 998763101   | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m  | t   | 0,341           |                 |             |
| <b>764 Konštrukcie klampiarske</b>           |     |             |  |     |                 |                 |             |
| 79   | R   | 764322221   | Montáž oplechovania z pozinkovaného PZ plechu, š.300 mm  | m   | 1,450           |                 |             |
| 80   | 138 | 1381403002  | Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 mm   | m2  | 0,541           |                 |             |

# ZADANIE

Stavba: Prístrešok domu smútku, rekonštrukcia DS, spevnené plochy a oplatenie

Objekt: SO-01 Prístrešok domu smútku

Dátum: 21.01.2016

JKSO:

| P.Č.                                    | KCN | Kód položky | Skrátený popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1                                       | 2   | 3           | 4   | 5  | 6               | 7               | 8           |
| 81                                      | R   | 7643312pc   | Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 560 mm                             | m  | 33,240          |                 |             |
| 82                                      | R   | 998764201   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m  | %  |                 |                 |             |
| <b>766 Konštrukcie stolárske</b>        |     |             |   |    |                 |                 |             |
| 83                                      | R   | 766412121   | Montáž obloženia stien, stĺpov a pilier. palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 smrekovcovými, š. nad 40 do 60 mm  | m2 | 38,000          |                 |             |
| 84                                      | 605 | 6051510200  | Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranolček akost' I prierez 25-75mm L=dĺ. 400-650cm                       | m3 | 1,976           |                 |             |
| 85                                      | R   | 766412123   | Montáž obloženia stien, stĺpov a pilier. palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm | m2 | 30,420          |                 |             |
| 86                                      | 605 | 6051411200  | Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I hr. 18-22mmxB=250-300mm                                  | m3 | 0,575           |                 |             |
| 87                                      | R   | 766699211   | Montáž dosky lavice upevnenej na akejkoľvek konštrukcii šírky do 500 mm   | m  | 16,200          |                 |             |
| 88                                      | R   | 7666997pc   | Montáž drevených hranolov ore lavice  | m  | 4,500           |                 |             |
| 89                                      | 605 | 6051512600  | Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranolček akost' II prierez 76-100mm L=400-650cm                         | m3 | 0,009           |                 |             |
| 90                                      | R   | 998766201   | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m  | %  |                 |                 |             |
| <b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b> |     |             |   |    |                 |                 |             |
| 91                                      | R   | 767311340   | Montáž svetlíkov sedlových pozdĺžnych alebo priečných so zasklením, s rozpätím do 4000 mm                         | m  | 6,680           |                 |             |
| 92                                      | 283 | 2838008050  | LEXAN Thermoclear I.-dutinková doska z polykarbonátu, hr. 8,0mm, farba číra, š. 2100xdĺ. 6000/7000mm              | m2 | 10,005          |                 |             |
| 93                                      | R   | 7676621pc   | Montáž mreží pevných skrutkovaním   | ks | 1,000           |                 |             |
| 94                                      | 553 | 55381681pc  | Mreža kovaná - umelecké kováčstvo   | ks | 1,000           |                 |             |
| 95                                      | R   | 767995105   | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg                          | kg | 290,154         |                 |             |
| 96                                      | 133 | 1332052000  | Tyč oceleová plochá š. 60xhr. 5 mm, ozn. 10 370   | t  | 0,112           |                 |             |
| 97                                      | 133 | 1333071200  | Tyč oceleová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 370 ocel'  | t  | 0,017           |                 |             |
| 98                                      | 145 | 1458436800  | Profil oceleový 50x2 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový  | t  | 0,099           |                 |             |
| 99                                      | 533 | 53301594pc  | reťaz =3100 mm pre odkvap   | ks | 2,000           |                 |             |
| 100                                     | R   | 7679951pc   | Montáž konzoly atypickej - umelecké kováčstvo   | ks | 1,000           |                 |             |
| 101                                     | 553 | 55381682pc  | Konzola - umelecké kováčstvo  | ks | 1,000           |                 |             |

## ZADANIE

Stavba: Prístrešok domu smútku, rekonštrukcia DS, spevnené plochy a oplatenie

Objekt: SO-01 Prístrešok domu smútku

Dátum: 21.01.2016

JKSO:

| P.Č.  | KCN | Kód položky | Skrátený popis   | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1   | 2   | 3           | 4  | 5   | 6               | 7               | 8           |
| 102   | R   | 767996801   | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t | kg  | 87,840          |                 |             |
| 103   | R   | 998767201   | doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   | %   |                 |                 |             |
| <b>783      Dokončovacie práce - nátery</b> |     |             |  |     |                 |                 |             |
| 104   | R   | 783626300   | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním                                | m2  | 146,817         |                 |             |
| 105   | R   | 783781001   | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné                          | m2  | 396,755         |                 |             |
| 106   | R   | 783782203   | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB                                    | m2  | 396,755         |                 |             |
| <b>M      Práce a dodávky M</b>             |     |             |  |     |                 |                 |             |
| <b>21-M      Elektromontáže</b>             |     |             |  |     |                 |                 |             |
| 107   | R   | 2100100pc   | Elektroinštalačné práce vrátane revízií  | súb | 1,000           |                 |             |
| <b><u>Celkom</u></b>                        |     |             |  |     |                 |                 |             |