

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZBERNÝ DVOR - UHROVEC

Objekt: SO-07 VNÚTROAREÁLOVÉ NN ROZVODY, OSVETLENIE, MONITORING

Časť: 07.2 OSVETLENIE

UPOZORNENIE: DO JEDNOTKOVÝCH CIEN ZAKALKULOVAŤ VŠETKY OBSTARÁVACIE NÁKLADY A PRESUNY HMÔT !!!

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
		21-M	Elektromontáže				
1	R	210020952	Výstražná a označovacia tabuľka vcítane montáže, z polystyrénu, form. A2 - A5	ks	2,000		
2	548	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	2,000		
3	R	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážzac. vc. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	16,000		
4	R	210100002	Ukončenie vodičov v rozvážzac. vc. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000		
5	345	3452116200	G-Káblové oko CU 240x12 KU-V DIN	ks	8,000		
6	R	210110102	Montáž fotobunky	ks	3,000		
7	345	3450224000	Fotobunka	ks	1,000		
8	R	210202011	Svietidlo výbojkové - Led 20W	ks	4,000		
9	348	3480148800	Svietidlo Led 20W	ks	4,000		
10	R	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - ocelový	ks	4,000		
11	316	3160100100	Stožiar 8/30 pozink.	ks	4,000		
12	R	210204103	Výložník ocelový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	4,000		
13	316	3160306900	Výložník VUD 15A zinkový	ks	4,000		
14	R	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	4,000		
15	357	3570232400	Poistková stožiarová rozvodnica PSR 16-1	ks	4,000		
16	R	210220021	Uzemnovacie vedenie v zemi vcít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	60,000		
17	354	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	6,000		
18	354	3544112000	Páska uzemnovacia 30x4 mm	kg	60,000		
19	R	210220362	Tycový uzemnovac zarazený do zeme a pripoj. vedenie 4,5 m súprava	ks	3,000		
20	354	3540501100	HR-Zemniaca tyc ZT 2 m	ks	3,000		
21	R	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	120,000		
22	341	3410105100	Kábel silový medený CYKY 3Jx02,5	m	120,000		
23	R	PM	Podružný materiál	%			
24	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			
		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				
25	R	460070563	Jama pre základ pre rozvážzace a stožiare	ks	4,000		
26	R	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	1,500		
27	589	5893201000	Betón C 8/10 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm	m3	1,500		
28	R	460200173	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	70,000		
29	R	460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlyami v smere kábla na šírku 35 cm	m	70,000		
30	583	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	2,450		
31	596	5961001200	Tehla plna 29x14x6,5 p 20 1 a3	tk	0,467		
32	R	460420501	Križovatka so silovým káblom, úprava dna výkopu, polozenie betón. žlabu vrátane zakrytia-bez zásypu.	ks	1,000		
33	592	5926551000	Tvárnica káblová betónová EBK 1-27 100x26,6x15cm	ks	1,000		
34	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhyhy, šírka 33 cm	m	70,000		
35	283	2830002000	Fólia červená v m	m	70,000		
36	R	460560173	Ručný zásyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	70,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZBERNÝ DVOR - UHROVEC
Objekt: SO-07 VNÚTROAREÁLOVÉ NN ROZVODY, OSVETLENIE, MONITORING
Časť: 07.2 OSVETLENIE

UPOZORNENIE: DO JEDNOTKOVÝCH CIEN ZAKALKULOVAŤ VŠETKY OBSTARÁVACIE NÁKLADY A PRESUNY HMÔT !!!

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
37	R	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	70,000		
		OST	HODINOVÁ ZUCTOVACIA SADZBA				
38	R	HZS-001	Revízie	hod	16,000		

Celkom