

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZBERNÝ DVOR - UHROVEC

Objekt: SO-07 VNÚTROAREÁLOVÉ NN ROZVODY, OSVETLENIE, MONITORING

Časť: SO-07.1 vNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY nn

UPOZORNENIE: DO JEDNOTKOVÝCH CIEN ZAKALKULOVAŤ VŠETKY OBSTARÁVACIE NÁKLADY A PRESUNY HMÔT !!!

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
		M	Práce a dodávky M				
		21-M	Elektromontáže				
0 R		210010066	Rúrka elektroinšt. ocelová, závitová, uložená pevne typ 6042, 42 mm	m	10,000		
0 345		3450720900	Rúrka pancierová 6042	m	10,500		
0 345		3451011900	Vývodka PVC 4842/P	ks	2,000		
0 R		210020952	Výstražná a označovacia tabuľka vcítane montáže, z polystyrénu, form. A2 - A5	ks	5,000		
0 548		5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	5,000		
0 R		210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzac. vc. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	44,000		
0 345		3452107900	G-Káblové oko CU 25x 8 KU-V DIN	ks	44,000		
0 R		210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	12,000		
0 283		2830132000	Zmršťovacie bužírky zelenožlté 6,4-3,2 mm typ: ZS064ZS	ks	12,000		
0 R		210110102	Montáž sondy	ks	3,000		
0 345		3450224000	Sonda k elektrodovému zariadeniu	ks	3,000		
0 R		210190003	Montáž ocelolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000		
0 357		3570322400	Elektromerový rozvádzac plastový s pilierom	ks	1,000		
0 R		210220021	Uzemnovacie vedenie v zemi vcít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	30,000		
0 354		3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	6,000		
0 354		3544112000	Páska uzemnovacia 30x4 mm	kg	28,260		
0 R		210220361	Tycový uzemnovac zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	2,000		
0 354		3540501500	HR-Zemniaca tyc ZT PD 2 m	ks	2,000		
0 R		210290152	Montáž termostatu devireg	ks	13,000		
0 R		210800524	Vodic NN a VN volne uložený CY 1,5	m	50,000		
0 341		3410401800	Vodic medený CY 01.5 cierny	m	50,000		
0 357		3570122000	Rozvádzac R.ST Vratane elektrodového zariadenia	ks	1,000		
0 358		3581086100	Priestorový termostat Devireg	ks	13,000		
0 R		210803016	Vykurovacia vodic Dewi 300W	m	1,000		
0 341		3411405100	Vykurovacia vodic Dewi 300W	m	1,000		
0 R		210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	15,000		
0 341		3410105100	Kábel silový medený CYKY 3Jx02,5	m	15,000		
0 R		210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	20,000		
0 341		3410105100	Kábel silový medený CYKY 3Jx02,5	m	20,000		
0 341		3410108000	Kábel silový medený CYKY 5Jx10mm ²	m	70,000		
0 R		210810051	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x4	m	25,000		
0 341		3410107800	Kábel silový medený CYKY 5Jx4mm ²	m	25,000		
0 R		210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	70,000		
0 R		MV	Murárske výpomoci	%			
0 R		PM	Podružný materiál	%			
0 R		PPV	Podiel pridružených výkonov	%			
		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZBERNÝ DVOR - UHROVEC

Objekt: SO-07 VNÚTROAREÁLOVÉ NN ROZVODY, OSVETLENIE, MONITORING

Časť: SO-07.1 vNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY nn

UPOZORNENIE: DO JEDNOTKOVÝCH CIEN ZAKALKULOVAŤ VŠETKY OBSTARÁVACIE NÁKLADY A PRESUNY HMÔT !!!

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
0	R	460070563	Jama pre základ pre rozvádzzace	ks	2,000		
0	R	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	1,000		
0	589	5893201000	Betón C 8/10 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm	m3	1,000		
0	R	460200173	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	70,000		
0	R	460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlyami v smere kábla na šírku 35 cm	m	70,000		
0	583	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	2,450		
0	596	5961001200	Tehla plna 29x14x6,5 p 20 1 a3	tkg	0,467		
0	R	460420501	Križovatka so silovým káblom, úprava dna výkopu, polozenie betón. žlabu vrátane zakrytia-bez zásypu.	ks	1,000		
0	592	5926551000	Tvárnica káblová betónová EBK 1-27 100x26,6x15cm	ks	1,000		
0	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	70,000		
0	283	2830002000	Fólia červená v m	m	70,000		
0	R	460560173	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	70,000		
0	R	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	40,000		
		95-M	Revízie				
0	R	950 HZS	Odborná prehliadka	Hod	16,000		

Celkom