

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZBERNÝ DVOR - UHROVEC

Objekt: SO-07 VNÚTROAREÁLOVÉ NN ROZVODY, OSVETLENIE, MONITORING

Časť: SO-07.3 KAMEROVÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM

UPOZORNENIE: DO JEDNOTKOVÝCH CIEN ZAKALKULOVAŤ VŠETKY OBSTARÁVACIE NÁKLADY A PRESUNY HMÔT !!!

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				
0 R		210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CXKE-R 20x1.5mm	m	10,000		
0 341		3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	10,000		
0 R		220200811	Uzemnovac trojramenný,zhotovenie trojramenného uzemnovaca a uloženie v káblovej rýhe	ks	1,000		
0 374		3742500101	Napajaci zdroj 230V ,8 BI 24V 8 BO rele 2A	ks	1,000		
0 374		3742500104	Napájaci zdroj	ks	1,000		
0 382		3820500100	Kamera IP1,3 VPXTUBUSIR s manuálnym priblížením	ks	4,000		
0 382		3820503200	NUR zariadenie HD 8 vstupov	ks	1,000		
0 382		3820600300	HDD	ks	1,000		
0 R		220280221	Kábel FTP 4x2x0,5mm2	m	140,000		
0 R		220281551	Kábel FTP 4x2x0,5mm	m	140,000		
0 357		3570101500	Skrinna plastová pre STA	ks	1,000		
0 R		220300662	Zapojenie a montáž kamery	ks	4,000		
0 R		220301201	Zásuvka datvá RJ45 montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku	ks	31,000		
0 R		220320311	Montáž záznamníka NUR	ks	1,000		
0 R		HZS 010	Programovanie systému		8,000		
0 R		HZS 011	Kompletizácia a návody na obsluhu		4,000		
0 R		HZS-001	Revízie	hod	4,000		
0 R		HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	8,000		
0 R		PM	Podružný materiál	%			
0 R		PPV	Podiel pridružených výkonov	%			
		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				
0 R		460200173	Hlbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	70,000		
0 R		460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlyami v smere kábla na šírku 35 cm	m	70,000		
0 583		5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	2,450		
0 596		5961001200	Tehla plna 29x14x6,5 p 20 1 a3	tkg	0,467		
0 R		460420501	Križovatka so silovým káblom, úprava dna výkopu, polozenie betón. žlabu vrátane zakrytia-bez zásypu.	ks	1,000		
0 592		5926551000	Tvárnica káblová betónová EBK 1-27 100x26,6x15cm	ks	1,000		
0 R		460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	70,000		
0 283		2830002000	Fólia červená v m	m	70,000		
0 R		460560173	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	70,000		
0 R		460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	70,000		

Celkom