

Odberateľ: Obec ČASTKOVCE
Projektant: OK Projekcia
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Multifunkčné ihrisko 36X18

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m +36,7*18,5*0,25 = 169.738 ; ++ Medzisúčtet: = 169.738	169,738	m3	0,00	0,00						20
2	272	13120-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 - vsakovacia jama +3*3*3 = 27.000 ; ++ Medzisúčtet: = 27.000	27,000	m3	0,00	0,00						20
3	272	13121-1101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne +0,5*0,5*0,9*42 = 9.450 +0,65*0,65*1,2*4 = 2.028 ; ++ Medzisúčtet: = 11.478	11,478	m3	0,00	0,00						20
4	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 +169,738+27+11,478 = 208.216 ; ++ Medzisúčtet: = 208.216	208,216	m3	0,00	0,00						20
5	272	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 +208,216*10 = 2082.160 ; ++ Medzisúčtet: = 2082.160	2 082,160	m3	0,00	0,00						20
6	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 +208,216 = 208.216 ; ++ Medzisúčtet: = 208.216	208,216	m3	0,00	0,00						20
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	208,216	m3	0,00	0,00						20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00		0,00000		0,000	
2 - ZÁKLADY													

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
8	272	21275-2113	Trativody z drenážnych rúrok DN do 160 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom +18,45+21,95+21,95+18,45+9+10 = 99.800 ; ++ Medzisúččet: = 99.800	99,800	m	0,00	0,00		0,24734	24,68453			20
9	002	21297-1110	Zhotovenie opláštenia trativodov z geotextílie sklon do 1:2,5 +99,8*2*3,14*0,08 = 50.140 ; ++ Medzisúččet: = 50.140	50,140	m2	0,00	0,00		0,00014	0,00702			20
10	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2 +50,14*1,2 = 60.168 ; ++ Medzisúččet: = 60.168	60,168	m2	0,00		0,00	0,00030	0,01805			20
11	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 +36,7*18,5 = 678.950 +1,2*3,74*2 = 8.976 +11,3*0,7*2 = 15.820 +10,1*0,7 = 7.070 ; ++ Medzisúččet: = 710.816	710,816	m2	0,00	0,00						20
12	011	27531-3611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20 +0,5*0,5*0,9*42 = 9.450 +0,65*0,65*1,2*4 = 2.028 ; ++ Medzisúččet: = 11.478	11,478	m3	0,00	0,00		2,41931	27,76884			20
13	011	27535-1217	Debnenie základových pátiiek drevené tradičné, zhotovenie +0,5*0,9*4*42 = 75.600 +0,65*1,2*4*4 = 12.480 ; ++ Medzisúččet: = 88.080	88,080	m2	0,00	0,00		0,00388	0,34175			20
14	011	27535-1218	Debnenie základových pátiiek drevené tradičné, odstránenie	88,080	m2	0,00	0,00						20
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00		0,00	0,00			52,82019		0,000	
5 - KOMUNIKÁCIE													
15	221	56480-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 20 mm +648 = 648.000 ; ++ Medzisúččet: = 648.000	654,000	m2	0,00	0,00		0,06185	40,44990			20
16	221	56480-1112	Podklad zo štrkodrtie hr. 40 mm	654,000	m2	0,00	0,00		0,08003	52,33962			20
17	221	56481-1112	Podklad zo štrkodrtie hr. 60 mm	654,000	m2	0,00	0,00		0,11637	76,10598			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
18	221	56486-1113	Podklad zo štrkodrite hr. 215 mm	654,000	m2	0,00	0,00		0,40714	266,26956			20
19	221	56487-1112	Montáž a dodávka športového povrchu	654,000	m2	0,00	0,00		0,55986	366,14844			20
20	231	56519-1312	Čiarovanie	300,000	m	0,00	0,00		0,22502	67,50600			20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00			0,00	0,00		868,81950		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
21	221	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou +(36,15+18,15)*2 = 108.600 ; ++ Medzisúččet: = 108.600	108,600	m	0,00	0,00		0,10562	11,47033			20
22	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20 +108,6*1,01 = 109.686 ; ++ Medzisúččet: = 109.686	109,686	kus	0,00		0,00	0,02200	2,41309			20
23	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	208,216	m3	0,00	0,00						20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00		13,88342		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	0,00		935,52312		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
24	700	767.9-22	Bránka ocel. k oplateniu na stĺpiky oceľové 1,00/2,05 m	2,000	kus	0,00	0,00		0,03394	0,06788			20
25	767	76791-1140	Montáž a dodávka tkanej siete +252 = 252.000 ; ++ Medzisúččet: = 252.000	252,000	m2	0,00	0,00						20
26	767	76791-4130r	Montáž oceľovej konštrukcie mantinelov a záchytných sietí	108,600	m	0,00	0,00						20
27	MAT	553 000010	Dodávka oceľovej konštrukcie mantinelov a záchytných sietí	108,600	m	0,00		0,00	0,00100	0,10860			20
28	767	76791-4210	Montáž výplne mantinelového systému - plast. PP hr. 10 mm	108,600	m	0,00	0,00						20
29	MAT	424 000010r	Dodávka mantinelového systému - plast. PP hr. 10 mm	108,600	m	0,00		0,00	1,00000	108,60000			20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				0,00			0,00	0,00		108,77648		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,000			0,00	0,00		108,77648		0,000	
OSTATNÉ													
OSTATNÉ													

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
30	NAD	45256-	M+D tenisovej sady (sieť, púzdra, záklopky, stĺpiky, závažie)	1,000	kpl	0,00	0,00						20
31	NAD	45256-1	M+D volejbalovej sady (sieť, púzdra, záklopky)	1,000	kpl	0,00	0,00						20
32	NAD	45256-1r2	Dodávka futbalových bránok 3x2 so sieťkou	2,000	ks	0,00	0,00						20
33	NAD	45256-2r	M+D streetbalovej sady (stojan, doska, kôš)	1,000	kpl	0,00	0,00						20
34	NAD	45311-	Osvetľ. sústava 4x stĺpy, svietidlá 4x 400W, rozvod. skriňa vrátane rozvodov a chráničky, bez prípojky el. energie D+M	1,000	kpl	0,00	0,00						20
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00	0,00		0,00000		0,000	
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00	0,00		0,00000		0,000	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	0,00		1 044,29960		0,000	