

ZADANIE

Stavba: Poľné cesty v k.ú. obce Dolné Srnie
 Objekt: Stavba 7

Dátum: 14. 8. 2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	700.000		
2	231	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	280.000		
3	001	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	26.000		
4	001	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	26.000		
5	221	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, - 0,24000t	m2	16.000		
6	221	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	16.000		
7	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	78.000		
8	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	656.000		
9	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	196.800		
10	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3.600		
11	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1.080		
12	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	21.600		
13	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	6.480		
14	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	72.900		
15	001	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	700.000		
16	001	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	26.000		
17	001	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	26.000		
18	231	162502111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	280.000		
19	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	5.100		
20	001	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	26.000		
21	001	162701102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 7000 m	m3	503.000		
22	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	681.200		

ZADANIE

Stavba: Poľné cesty v k.ú. obce Dolné Srnie
 Objekt: Stavba 7

Dátum: 14. 8. 2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
23	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	72.900		
24	001	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	503.000		
25	231	167102111	Nakladanie mačiny zo skládky	m2	280.000		
26	001	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladanych	m3	42.000		
27	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	681.200		
28	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	677.600		
29	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	16.000		
30	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	486.000		
31	001	182301132	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm	m2	486.000		
32	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	486.000		
33	005	0057211100	Trávové semeno	kg	15.309		
2 Zakladanie							
34	002	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	3.600		
4 Vodorovné konštrukcie							
35	321	451311511	X Podklad z prostého betónu vodostavebného pod dlažbu V4-C 12/15 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	10.000		
36	321	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	10.000		
37	321	451561112	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	435.000		
38	321	465511127	Dlažba z lomového kameňa, s vyplnením škár ťaženým kamenivom, hr. kameňa 200 mm	m2	455.000		
5 Komunikácie							
39	221	561252214	Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom S I z mat. nakupovaného hr 180 mm	m2	16.000		
40	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	16.000		
41	583	5833719100	Štrkopiesok 0-32 B	t	5.857		
42	221	565171011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I., po zhutnení hr.100 mm	m2	16.000		
43	221	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2	m2	24.000		
44	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	24.000		

ZADANIE

Stavba: Poľné cesty v k.ú. obce Dolné Srnie
Objekt: Stavba 7

Dátum: 14. 8. 2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
45	221	577161314	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.70mm	m2	16.000		
8 Rúrové vedenie							
46	311	871238111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	20.000		
47	286	2861121650	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	21.800		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
48	221	914002811	Osadenie a montáž veľkorozmernej zvislej dopravnej značky, tabuľa rozmerov v mm 3500/3000, 4000/1750	ks	22.000		
49	404	4041201000	Dopravné značky dočasné	ks	22.000		
50	221	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2.000		
51	221	919514111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 600 mm	m	12.000		
52	592	5922266300	Rúra TZR 102-60 D 60/dĺ.250/hr.steny10,6cm	ks	4.896		
53	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	16.000		
54	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	11.040		
55	221	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	99.360		
56	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11.040		
57	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	11.040		
99 Presun hmôt HSV							
58	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	419.148		

Celkom

