

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova objektu kultúrneho domu - Trenčianske Mitice

Objekt: 1_2 - Zateplenie fasády a výmena okien a dverí - časť Obecný úrad

JKSO:

Miesto:

Trenčianske Mitice

KS:

Dátum:

21.04.2015

Objednávateľ:

Obec Trenčianske Mitice

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Rastislav Kypus

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

0,00

0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova objektu kultúrneho domu - Trenčianske Mitice

Objekt: 1_2 - Zateplenie fasády a výmena okien a dverí - časť Obecný úrad

Miesto: Trenčianske Mitice

Dátum: 21.04.2015

Objednávateľ: Obec Trenčianske Mitice

Projektant: Ing. Rastislav Kypus

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie

9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

784 - Maľby

2) Ostatné náklady

GZS

Sťažené podmienky

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Obnova objektu kultúrneho domu - Trenčianske Mitice

Objekt: 1_2 - Zateplenie fasády a výmena okien a dverí - časť Obecný úrad

Miesto: Trenčianske Mitice

Dátum: 21.04.2015

Objednávateľ: Obec Trenčianske Mitice

Projektant: Ing. Rastislav Kypus

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie

0,00

1	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	17,926		
2	K	622422511	Oprava vonkajších omietok stien vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50% hladkých	m2	72,135		
3	K	622462543	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou hr.zrna	m2	72,135		
4	K	622462591	Vonkajšia omietka stien - príplatok za farebný odtieň svetlý - príplatok na 1 kg omietky alebo penetračného náteru	m2	72,135		
5	K	622472001	Príprava podkladu pre vonkajšie úpravy, penetračný náter na savé podklady	m2	72,135		
7	K	625250064	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - dosky z MW, bez povrchovej tenkovrstvovej	m2	68,699		
8	K	625250068	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - dosky z MW, bez povrchovej tenkovrstvovej omietky	m2	3,435		

9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie

9	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	77,000		
10	K	941941195	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	77,000		
11	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	77,000		
12	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	77,000		
13	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	77,000		
14	K	952902110	Čistenie zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti, na povalách a pod.	m2	63,227		
15	K	953946131	Soklový profil hr. 0,8 mm SP 150 (hliníkový)	m	19,250		
16	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	39,468		
17	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	22,022		
18	K	953996142	Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	m	9,240		
19	K	978036151	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších, v rozsahu do 50 %, -0,02600t	m2	72,135		
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,887		
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16,983		
22	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,887		
23	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,096		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,887		
25	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné v rozsahu viac ako 8 hodín - ostatné práce	hod	10,000		

99 - Presun hmôt HSV

26	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,852		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

27	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	8,400		
28	K	764712029	Oplechovanie parapetov hliníkové lakované 1,0 mm, š. 330mm	m	8,400		
29	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,302		

784 - Maľby

30	K	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3, 80 m	m2	165,000		
31	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	165,000		
32	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	165,000		
33	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	63,227		
34	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	165,000		