

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova objektu kultúrneho domu - Trenčianske Mitice

Objekt: 2_1 - Zateplenie strechy - časť Kultúrny dom

JKSO:

Miesto: Trenčianske Mitice

KS:

Dátum: 21.04.2015

Objednávateľ:

Obec Trenčianske Mitice

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Rastislav Kypus

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|---|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| Cena s DPH | v | EUR | 0,00 |
|-------------------|----------|------------|-------------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova objektu kultúrneho domu - Trenčianske Mitice

Objekt: 2_1 - Zateplenie strechy - časť Kultúrny dom

Miesto: Trenčianske Mitice

Dátum: 21.04.2015

Objednávateľ: Obec Trenčianske Mitice

Projektant: Ing. Rastislav Kypus

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------|-------------------|
|-------------|-------------------|

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie

9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech

713 - Izolácie tepelné

721 - Vnútorná kanalizácia

762 - Konštrukcie tesárske

764 - Konštrukcie klampiarske

783 - Nátery

2) Ostatné náklady

GZS

St'ážené podmienky

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Obnova objektu kultúrneho domu - Trenčianske Mitice

Objekt: 2_1 - Zateplenie strechy - časť Kultúrny dom

Miesto: Trenčianske Mitice

Dátum: 21.04.2015

Objednávateľ: Obec Trenčianske Mitice

Projektant: Ing. Rastislav Kypus

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie

0,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--|--|
| 1 | K | 622401291 | Omietka jednotlivých malých plôch vonkajších stien akoukoľvek maltou nad 0,09 do 0,25 m2 | ks | 13,200 | | |
| 2 | K | 631571008 | Vyrovňavajúci násyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy hr. do 20 mm - podklad z piesku preosiateho | m2 | 416,207 | | |

9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 3 | K | 959941123 | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/95/220 mm | ks | 55,000 | | |
| 4 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 1,566 | | |
| 5 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 12,531 | | |
| 6 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 1,566 | | |
| 7 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 12,531 | | |
| 8 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 1,566 | | |

99 - Presun hmôt HSV

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|--|
| 9 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 15,418 | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|--|

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|--|--|
| 10 | K | 712300891 | Očistenie, urovanie a opravenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° 0,00200t | m2 | 416,207 | | |
| 11 | K | 712370070 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | m2 | 416,207 | | |
| 12 | M | S0880 | Hydroizolačná fólia-strešná svetlošedá | m2 | 466,151 | | |
| 13 | K | 712873240 | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom | m2 | 28,996 | | |
| 14 | M | S0880 | Hydroizolačná fólia-strešná svetlošedá | m2 | 33,345 | | |
| 15 | K | 712973232 | Montáž izolácie kruhového prestupu priemer od 101 do 250 mm cez povlakovú krytinu manžetou | ks | 2,200 | | |
| 16 | M | S0880 | Hydroizolačná fólia-strešná svetlošedá | m2 | 0,627 | | |
| 17 | K | 712973450 | Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135° | m | 97,680 | | |
| 18 | K | 712973620 | Detaily k termoplastom všeobecne, rohový uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135° | m | 89,650 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 19 | K | 712973777 | Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, z hrubopolpast. plechu RŠ 350 mm | m | 8,030 | | |
| 20 | K | 712973782 | Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik, z hrubopolpast. plechu RŠ 90 mm | m | 8,030 | | |
| 21 | K | 712973850 | Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 355 mm | m | 117,150 | | |
| 22 | K | 712990040 | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 452,628 | | |
| 23 | M | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m2 | m2 | 506,944 | | |
| 24 | K | 712991030 | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek, na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske konš | m | 89,650 | | |
| 25 | M | 6072624800 | Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x22 mm | m2 | 37,294 | | |
| 26 | K | 998712202 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 97,472 | | |

713 - Izolácie tepelné

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|---------|--|--|
| 27 | K | 713142255 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v dvoch vrstvách, prichytenie prikotvením | m2 | 416,207 | | |
| 28 | M | 2837653442 | EPS Kód: 1305 penový polystyrén hrúbka 100 mm | m2 | 849,063 | | |
| 29 | K | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 113,786 | | |

721 - Vnútorňá kanalizácia

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|--|--|
| 30 | K | 721172111 | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 140x2, 8 | m | 2,200 | | |
| 31 | K | 721273146 | Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 140/600 | ks | 2,000 | | |
| 32 | M | 20020 | TMEL AKRYLOVÝ kartuša 310ml | ks | 1,000 | | |
| 33 | K | 998721202 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,724 | | |

762 - Konštrukcie tesárske

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|--------|--|--|
| 34 | K | 762712110 | Montáž viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy do 120 cm2 | m | 55,000 | | |
| 35 | M | 6051299900 | Rezivo ihličnaté SM/JD akost' 1. hranoly, hranolky | m3 | 0,594 | | |
| 36 | K | 762795000 | Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky | m3 | 0,594 | | |
| 37 | K | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 5,205 | | |

764 - Konštrukcie klampiarske

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|--|
| 38 | K | 764323830 | Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t | m | 27,500 | | |
| 39 | K | 764331830 | Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t | m | 89,650 | | |
| 40 | K | 764352820 | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00445t | m | 27,500 | | |
| 41 | K | 764359810 | Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t | ks | 3,000 | | |
| 42 | K | 764430840 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t | m | 114,400 | | |
| 43 | K | 764454802 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t | m | 24,420 | | |
| 44 | K | 764456855 | Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t | ks | 3,000 | | |
| 45 | K | 764751113 | Odpadné rúry z poplastovaného plechu kruhové rovné D 120 mm | m | 24,420 | | |
| 46 | K | 764751133 | Odpadné rúry z poplastovaného plechu koleno D 120 mm | ks | 6,000 | | |
| 47 | K | 764751143 | Odpadné rúry z poplastovaného plechu výtokové koleno D 120 mm | ks | 3,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 48 | K | 764761122 | Žľaby z poplastovaného plechu podokapné polkruhové s hákami veľkosť 150 mm | m | 27,500 | | |
| 49 | K | 764761172 | Žľaby z poplastovaného plechu čelo polkruhové veľkosť 150 mm | ks | 4,000 | | |
| 50 | K | 764761222 | Žľaby z poplastovaného plechu suchá spojka polkruhových žľabov s tesnením veľkosť 150 mm | ks | 5,000 | | |
| 51 | K | 764761232 | Žľaby z poplastovaného plechu kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm | ks | 3,000 | | |
| 52 | K | HZS764313 | Stavebno montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny - úpravy ostatných klampiarskych prvkov | hod | 4,000 | | |
| 53 | K | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 17,017 | | |

783 - Nátery

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|--|--|
| 54 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB | m2 | 23,760 | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|--|--|