

Odberateľ: Stredná priemyselná škola Snina,  
 Projektant:  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia fasády objektov Strednej priemyselnej školy Snina  
 Objekt :SO-02 - Učebný pavilón C/B  
 Časť :Vonkajšie schodiská - búracie práce

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	011	31127-2248	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 250mm, P4-600	1,200	m3							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :												
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
2	011	61041-1121	Cementovanie mliekom zo šedého cementu jednonásobné	4,800	m2							
3	011	62041-1200	Náter vonkajších konštrukcií hmotou SIKKENS SETELIET	6,400	m2							
4	211	62045-1111	Omietka cementová podhládov alebo stien zatretá hrubá	4,800	m2							
5	011	62240-3237	Omietka JUB akrylátová hladená hr. 2,5 mm iný odtieň	6,400	m2							
6	011	62248-1112	Potiahnutie vonk. stien vypnutím keramického pletiva	6,400	m2							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :												
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
7	000	94.11-2	Lešenie ľahké radové s podlahami š. 1,2m v. do 10m použitie 2 mesiace	30,000	m2							
8	011	95394-2121	Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich dodávky	14,400	bm							
9	MAT	553 8C0402	Profil rohový PVC so sieťkou RS 80x120mm dl. 2,5m	15,000	bm							
10	013	96305-3936	Búranie schodisk. ramien želbet. monolit. samonosných	44,000	m2							
11	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	11,308	t							
12	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	22,616	t							
13	321	97908-6112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vybúraných hmôt	11,308	t							
14	013	97913-1409	Poplatok za uložen.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	11,308	t							
15	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	0,374	t							

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

16	700	767.7-52	Okno plastové š/v 2350/2350mm (ako ostatné) + parapety	1,000	kus							
----	-----	----------	--	-------	-----	--	--	--	--	--	--	--

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :

onách	
Spolu	

onách	
Spolu	