

Madunice

P. č.	Názov	M. j.		Počet	Jednotková cena Materiál	Cena spolu Materiál	Jednotková cena montáž	Cena spolu Montáž
1	Demontáž pouličného svietidla do výšky 10m, likvidácia	ks		194				
2	Demontáž 1-ramenného výložníka v pracovnej výške do 10m	ks		194				
3	Označenie stožiaru číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks		263				
4	Reflexný pásik - strieborný 3M na stožiar, šírka 5 cm	ks		263				
5	Výložník na stožiar 0,5-1 m, Zn,	ks		263				
6	Montáž výložníkov do výšky 10 m	ks		263				
7	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m		180				
8	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks		160				
9	Oceľová chránička ø=32mm zinkovaná	m		250				
10	Montáž oceľovej chráničky do ø45mm na betónový stožiar so zatiahnutím kábla 4x10mm	m		150				
11	Demontáž vzdušného lanového vedenia do 1x25 mm2	m		1300				
12	Montáž vzdušného vedenia	m		1450				
13	Kábel silový, závesný, samonosný NFA2X, 2x16	m		250				
14	NN kábel, závesný, samonosný, NFA2X, 4x16	m		1200				
15	Univerzálna nosná svorka 5028 s konzolou	ks		32				
16	Prepichovacia svorka na izolované vedenie, stredná 5210/3; 4-35mm2	ks		64				
17	Poistka na svietidlo pre vzdušné vedenie typu B6770 (Poistkový spodok D01 1x10A, E14)	ks		263				
18	Montáž svorky vzdušného vedenia	ks		64				
19	Záves(strmeňová objímka s hákom) pre nosnú svorku na betonový stožiar NN vedenia	ks		64				
20	Montáž pouličného svietidla do 10 m	ks		263				
21	Montáž poistkového kompletu na svietidlo vzdušného vedenia	ks		263				
22	Svietidlo Moon M 35 LED	ks		0				
23	Svietidlo Moon M 26 LED	ks		263				
24	Prípojková skriňa SPP 0, na stĺp, 3x63A	ks		6				
25	Dispečing - softvér pre vizualizáciu dát VO + hardvér2	ks		1				
26	Programovanie a nastavenie riadenia verejného osvetlenia	ks		1				
27	RVO so šiestimi vývodmi, IP 43, cena vrátane montáže/demontáže a podružného materiálu	ks		2				
28	Realizačný projekt	ks		1				
29	Projekt skutkového vyhotovenia	ks		1				
30	Demontáž rozvádzača na betónovom stožiaru	ks		2				
31	Revízie	hod		70				
32	Montážna plošina	kpl		1				
33	Ostatné montážne práce	hod		80				
34	Doprava a odvoz odpadu	kpl		1				

Celkom bez DPH

DPH

Celkom s DPH

[illegible]