

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia s prístavbou a nadstavbou materskej školy Madunice - 1. Etapa

Objekt: Vykurovanie

JKSO:

Dátum: 10.11.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

## PRÁCE A DODÁVKY PSV

### 713 - Izolácie tepelné

1	R	71346-2131	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16	m	21,000		
2	R	71346-2132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	m	83,000		
3	R	71346-2133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	m	7,000		
4	R	71346-2134	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	m	7,000		
5	R	71346-2135	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 40	m	12,000		
6	R	283 771000	Izolácia potrubia Tubolit DG hr. 30mm, d=22 mm	m	21,000		
7	R	283 771010	Izolácia potrubia Tubolit DG hr. 30mm, d=28 mm	m	85,000		
8	R	283 771060	Izolácia potrubia Tubolit DG hr. 30mm, d=35 mm	m	7,000		
9	R	283 771100	Izolácia potrubia Tubolit DG hr. 30mm, d=42 mm	m	7,000		
10	R	D-111-04	Izolácia potrubia Tubolit DG hr. 30mm, d=48 mm	m	12,000		
11	R	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%			
12	R	99871-3292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	%			

### 732 - Strojovne

13	R	73211-1316	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 40	kus	2,000		
14	R	73242-0811	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 25	kus	1,000		
15	R	426 1A1822	Čerpadlo H = 1901,7 kg/h, H = 14 068 Pa	kus	1,000		
16	R	73242-9112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	súbo r	1,000		
17	R	99873-2202	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	%			
18	R	99873-2293	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre strojovne	%			

### 733 - Rozvod potrubia

19	R	73311-1102	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 10	m	10,000		
20	R	73311-1103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	40,000		
21	R	73311-1104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	m	85,000		
22	R	73311-1105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	m	8,000		
23	R	73311-1106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	m	8,000		
24	R	73311-1107	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40	m	15,000		
25	R	73311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	24,000		
26	R	73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	166,000		
27	R	99873-3203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%			
28	R	99873-3293	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre potrubie UK	%			

### 734 - Armatúry

29	R	73420-0822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	kus	4,000		
30	R	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	24,000		
31	R	551 2D1051	Ventil termostatický HERZ-TS-90-V, priamy - 1773367	kus	12,000		
32	R	551 2D2152	Ventil späťotčkový HERZ-RL-1, priamy 1/2"- 1372341	kus	12,000		
33	R	422 3A0905	Herz Kohút guľový na vodu - 1 1/2"	kus	4,000		
34	R	422 6B0605	Herz filter - 1 1/2"	kus	1,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia s prístavbou a nadstavbou materskej školy Madunice - 1. Etapa  
Objekt: Vykurovanie

JKSO: Dátum: 10.11.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
35	R	422 8A0506	Klapka spätná závitová 6/4"	kus	1,000		
36	R	73420-9117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	6,000		
37	R	73420-9124	Montáž armatúr s troma závitmi G 3/4	kus	1,000		
38	R	551 2D2882	Herz ventil trojcestný DN 20 zmiešavací	kus	1,000		
39	R	73421-1111	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies V 4320 G 1/8	kus	12,000		
40	R	73421-2113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	kus	2,000		
41	R	73422-1672	Montáž hlavica ovládania	kus	12,000		
42	R	551 2D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	kus	12,000		
43	R	99873-4203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	%			
44	R	99873-4293	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre armatúry UK	%			

735 - Vykurovacie telesá

45	R	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	kus	26,000		
46	R	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	12,000		
47	R	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	12,000		
48	R	484 527278	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvek.a krytmi H500 L400 Korad P90	kus	1,000		
49	R	484 528029	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L500 Korad P90	kus	1,000		
50	R	484 528031	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L600 Korad P90	kus	1,000		
51	R	484 528041	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L700 Korad P90	kus	1,000		
52	R	484 528051	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L800 Korad P90	kus	1,000		
53	R	484 528061	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L900 Korad P90	kus	4,000		
54	R	484 528071	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1000 Korad P90	kus	2,000		
55	R	484 528081	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1100 Korad P90	kus	1,000		
56	R	551 2A1201	Zátka odvzdušňovacia -	kus	12,000		
57	R	553 468530	Držiak KORAD	kus	24,000		
58	R	73519-2923	Opr. vyk. telies, spätná montáž telies pan. 2-rad. do 1500mm	kus	12,000		
59	R	73599-9901	Skúšky zariadenia čl.18 odst1, písm d), h)	hod	72,000		
60	R	73599-9904	Napustenie, vypustenie systému, pomocné práce	hod	32,000		
61	R	73599-9905	Uvedenie do prevádzky	hod	8,000		
62	R	73599-9906	Vyregulovanie hydrodynamických tlakov	hod	16,000		
63	R	99873-5203	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	%			
64	R	99873-5293	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre vykur. telesá UK	%			

783 - Nátery

65	R	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	25,000		
66	R	78342-4740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	m	141,000		

Celkom

;

;