

# ZADANIE

**Stavba:** Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Merašice

**Objekt:** SO 01 Chodníky

Objednávateľ: Obec Merašice

Zhotoviteľ:

Miesto: Merašice

Spracoval: Ing. Aresta

Dátum: 20.05.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	25,000		
2	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	144,000		
3	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	345,000		
4	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	345,000		
5	113307242	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	345,000		
6	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	299,000		
7	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepidlo horniny 3	m3	299,000		
8	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	241,000		
9	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 687,000		
10	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	58,000		
11	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	241,000		
12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t		410,000		
13	180402111	Založenie trávnikového parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	340,000		
14	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	10,506		
15	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	340,000		
16	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 310,000		
17	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	340,000		
18	185802111	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou	t	3,400		
19	1031120000	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	3,536		

### 5 Komunikácie

20	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	1 353,500		
21	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m2	190,000		
22	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.200 mm	m2	43,500		
23	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	1 310,000		
24	5922902300	Bet. dlažba s fázou 6 cm, sivá 16,5/20 cm	m2	1 323,100		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000		
26	4044789520	IP6 „Prieťah pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	4,000		
27	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 3,5 bm	ks	4,000		
28	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	4,000		
29	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	41,000		
30	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	41,000		
31	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	41,000		
32	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	820,000		
33	5922902940	Bet. Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	828,200		
34	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	104,000		
35	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	570,000		
36	5921954540	Bet. OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	680,740		
37	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	11,000		
38	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	554,000		
39	936124121	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	2,000		
40	5538168003	Parková lavička betónová, sedadlo aj operadlo z dreva, 800x1500x800 mm	ks	2,000		
41	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000		
42	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	254,135		
43	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 287,143		
44	979084219	Poplatok za uloženie sute na skládku	t	254,135		

**99**

### **Presun hmôt HSV**

45	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 158,736		
----	-----------	--	---	-----------	--	--

**Celkom**