

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kotolne

**Objekt: 01 - Rekonštrukcia kotolne**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.09.2015

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v EUR</b>				<b>0,00</b>

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kotolne

**Objekt:** 01 - Rekonštrukcia kotolne

Miesto:

Dátum:

09.09.2015

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	0,00
777 - Podlahy syntetické	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	0,00
VP - Práce navyše	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kotolne

**Objekt:** 01 - Rekonštrukcia kotolne

Miesto: Dátum: 09.09.2015

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,000**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,000**

**1 - Zemné práce** **0,000**

1	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	63,359	0,000	0,000
2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	63,359	0,000	0,000
3	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	26,338	0,000	0,000
4	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	26,338	0,000	0,000
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	63,359	0,000	0,000
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	63,359	0,000	0,000
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	63,359	0,000	0,000
8	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	18,995	0,000	0,000
9	M	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	0,587	0,000	0,000

**2 - Zakladanie** **0,000**

10	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	5,460	0,000	0,000
11	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m3	6,069	0,000	0,000
12	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	22,960	0,000	0,000
13	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	22,960	0,000	0,000
14	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25	m3	0,036	0,000	0,000
15	K	279311114	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom	m3	12,628	0,000	0,000

**3 - Zvislé a kompletne konštrukcie** **0,000**

16	K	310239411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu cementovú	m3	1,753	0,000	0,000
17	K	311271301	Murivo nosné (m3) DT 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	2,180	0,000	0,000
18	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,087	0,000	0,000
19	K	342272104	Priečky z tvárnic hr. 150 mm, na MVC	m2	13,383	0,000	0,000

**4 - Vodorovné konštrukcie** **0,000**

20	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	0,340	0,000	0,000
21	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,034	0,000	0,000
22	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,616	0,000	0,000
23	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,616	0,000	0,000

**6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **0,000**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	28,900	0,000	0,000
25	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	m2	29,840	0,000	0,000
26	K	612465135	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	29,840	0,000	0,000
27	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	29,840	0,000	0,000
28	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	3,394	0,000	0,000
29	K	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	2,000	0,000	0,000

zarubna je zapocitana v cene ocelovych dveri

## 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

30	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	41,660	0,000	0,000
31	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,242	0,000	0,000
32	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,000	0,000
33	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,040	0,000	0,000
34	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	1,000	0,000	0,000

prieraz cez priečku

35	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	0,360	0,000	0,000
36	K	971042361	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2, hr.do 600 mm, - 0,11900t	ks	5,000	0,000	0,000

ostatne prierazy pre potrubia

37	K	971042461	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2, hr.do 600 mm, - 0,33000t	ks	3,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

"12 OTVOR PRE TRVALÝ ODVOD VZDUCHU NA HORENIE ROZMER 0,5 x 0,3 m POD STROPOM KOTOLNE, + MRIEŽKA SO SITOM A PROTIDAŽDOVOU ŽALÚZIOU, 1 ks  
10 OTVOR PRE TRVALÝ PRÍVOD VZDUCHU NA HORENIE O ROZM. 0,65 x 0,6 m + MRIEŽKA SO SITOM A PROTIDAŽDOVOU ŽALÚZIOU (DET. A), 1 ks  
5 PRIERAZ V OBV. MURIVE PRE DYMOVOD, 500x500 mm, 1 ks

38	K	971042651	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, akejkolvek hr., - 2,20000t	m3	2,266	0,000	0,000
39	K	971055046	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu nad 500mm stenovou pilou -0,06000t	m	8,300	0,000	0,000
40	K	974049187	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 300 mm a š. nad 300 mm, -0,17300t	m	2,000	0,000	0,000

11 POTRUBIE 650x250 mm UKONČENÉ 0,5 m NAD PODLAHOU KOTOLNE (DET. A), 1 ks

41	K	975011231	Podperná výdrevá základového muriva pri v. výmur. do 2 m, hr. muriva do 600 mm, dĺžky podch. 1-5 m	m	30,500	0,000	0,000
42	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	16,709	0,000	0,000
43	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,709	0,000	0,000
44	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	150,381	0,000	0,000

odvoz sutiny do 10 km

45	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,709	0,000	0,000
46	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,709	0,000	0,000
47	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	16,709	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

#### 99 - Presun hmôt HSV

0,000

48	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	73,201	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

#### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

49	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	42,420	0,000	0,000
50	M	1116315000	Lak asfaltový	t	0,013	0,000	0,000
51	K	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	42,420	0,000	0,000
52	M	2832210100	Oddeľovacia fólia	m2	48,783	0,000	0,000
53	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	42,420	0,000	0,000
54	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	48,783	0,000	0,000
55	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,268	0,000	0,000

#### 713 - Izolácie tepelné

0,000

56	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	42,420	0,000	0,000
57	M	2837653462	EPS 200S penový polystyrén hrúbka 100 mm min. obj.hm. 29 kg/m3	m2	43,268	0,000	0,000

58	K	713530825	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia DN 300 mm, EI120, z jednej strany	ks	1,000	0,000	0,000
59	M	2781001230a	Protipožiarňa manžeta DN 300	ks	1,000	0,000	0,000
60	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,128	0,000	0,000

#### 766 - Konštrukcie stolárske

0,000

61	K	766121210	Montáž drevených stien plných, s výplňou palubkovou alebo pleglejkou, v. do 2,75 m	m2	1,080	0,000	0,000
62	M	6055428000	Doska bukova neomietaná akost' I hr.40-60xB=100-200mm a	m3	0,054	0,000	0,000
63	K	766416123	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2, panelmi obklad. smrekovcovými, z tvrdých drevín, veľkosti nad 1,5 m2	m2	6,720	0,000	0,000
64	M	6055428000	Doska bukova neomietaná akost' I hr.40-60xB=100-200mm a	m3	0,336	0,000	0,000
65	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,293	0,000	0,000

#### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

66	K	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do oceleovej zárubne otváracích jednokridlových	ks	2,000	0,000	0,000
67	M	5534121100a	Oceľové dvere 900x1970 plné požiarne s oceľovou zárubňou PO 60 min	ks	1,000	0,000	0,000
68	M	5534121000	Oceľové dvere 600x1970 plné požiarne s oceľovou zárubňou PO 30 min	ks	1,000	0,000	0,000
69	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	20,000	0,000	0,000

9 Otvor na zhoz štiepok, 1500x600x570 mm +  
Výklopné ocel. dvierka 1500x600, 1 ks

70	M	5534780000a	Výklopný oceľový systém na zhoz štiepky	ks	1,000	0,000	0,000
71	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	0,000	0,000

#### 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

0,000

72	K	769021040	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	3,600	0,000	0,000
73	M	4290035488	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 1800 (kc.RI L1000OB1800)	m2	3,600	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			<i>Rozmer potrubia sa počíta do obvodu. Vo výrobnom sortimente je i výroba celozváraného potrubia spájaného ocelovými L prírubami. Ceny sú poskytované individuálne pre konkrétnu špecifikáciu. Plošná výmera je určovaná podľa DIN 18379.</i>				
74	K	769035054	Montáž nepriehľadnej mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.125-0.180 m2	ks	1,000	0,000	0,000
			<i>"12 OTVOR PRE TRVALÝ ODVOD VZDUCHU NA HORENIE ROZMER 0,5 x 0,3 m POD STROPOM KOTOLNE, + MRIEŽKA SO SITOM A PROTIDAŽDOVOU ŽALÚZIOU, 1 ks</i>				
75	M	4290041441	Hliníková nepriehľadná mriežka 500x300 mm	ks	1,000	0,000	0,000
76	K	769036003	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	1,000	0,000	0,000
			<i>12 OTVOR PRE TRVALÝ ODVOD VZDUCHU NA HORENIE ROZMER 0,5 x 0,3 m POD STROPOM KOTOLNE, + MRIEŽKA SO SITOM A PROTIDAŽDOVOU ŽALÚZIOU, 1 ks</i>				
77	M	4290040377	Protidažďová žalúzia AL 300x500	ks	1,000	0,000	0,000
78	K	769036006	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.160-0.200 m2	ks	1,000	0,000	0,000
			<i>10 OTVOR PRE TRVALÝ PRÍVOD VZDUCHU NA HORENIE O ROZM. 0,65 x 0,6 m + MRIEŽKA SO SITOM A PROTIDAŽDOVOU ŽALÚZIOU (DET. A), 1 ks</i>				
79	M	4290040473	Protidažďová žalúzia AL 650x300	ks	1,000	0,000	0,000
80	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,000	0,000	0,000
<b>777 - Podlahy syntetické</b>							<b>0,000</b>
86	K	777531002a	Náter podlahy zo stierky polyuretánovej na betónový povrch, umývateľný hr. 2 mm	m2	21,460	0,000	0,000
82	K	998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,033	0,000	0,000
<b>784 - Dokončovacie práce - maľby</b>							<b>0,000</b>
83	K	784152251	Maľby z maliarskych zmesí, strojne nanášané umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	52,800	0,000	0,000
84	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	134,419	0,000	0,000
<b>VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady</b>							<b>0,000</b>
<b>VRN06 - Zariadenie staveniska</b>							<b>0,000</b>
85	K	000600011a	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,000	0,000
			<i>cena by mala byť predmetom kalkulácie, orientácie sa používa 1,9%</i>				

<b>VP - Práce navyč</b>							<b>0,000</b>
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000