

Odberateľ: Obec Bravčovo  
 Projektant: BURSA, s.r.o. Banská Bystrica  
 Dodávateľ: Určí výberové konanie

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 04.03.2015

Stavba :210 - Bravčovo - kanalizácia a ČOV  
 Objekt :Stoka A

BURSA, s. r. o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	221	11310-7222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, nad 200 m2	441,240	m2							
2	221	11310-7222R1	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, nad 200 m2-obnova	441,240	m2							
3	221	11310-7241	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, nad 200 m2	441,240	m2							
4	001	13000-1101	Priplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	183,330	m3							
5	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	14,400	m3							
6	272	13120-1109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	4,800	m3							
7	272	13130-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	14,400	m3							
8	272	13130-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4	4,800	m3							
9	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	538,000	m3							
10	272	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	179,330	m3							
11	272	13230-1102	Hĺbenie rýh šírka do 70 cm v horn. tr. 4 nad 100 m3	161,700	m3							
12	272	13230-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 70 cm	53,900	m3							
13	001	13230-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	538,000	m3							
14	272	13230-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	179,330	m3							
15	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	1 794,580	m2							
16	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	1 794,580	m2							
17	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	1 076,000	m3							

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
18	272	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	437,320	m3							
19	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	437,320	m3							
20	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	639,430	m3							
21	MAT	583 371970	Štrkopiesok 0-32 N1-obsyp	238,770	m3							
22	MAT	583 373030	Štrkopiesok frakcia 0-125 Z - pod sachtu	3,040	m3							
23	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	238,770	m3							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>												
<b>2 - ZÁKLADY</b>												
24	272	21275-2112	Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	83,810	m							
<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>												
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>												
25	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	66,190	m3							
26	271	45211-2111	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška do 100 mm	7,000	kus							
27	MAT	592 241350	Prstenec vyrovnávací AR 625x40	2,000	kus							
28	MAT	592 241360	Prstenec vyrovnávací AR 625x80	4,000	kus							
29	MAT	592 241370	Prstenec vyrovnávací AR 625x100	1,000	kus							
30	271	45231-1111	Podkladové dosky z betónu prostého tr. B 7,5 (C8/10) v otv. výk. pod potrubie	3,150	m3							
31	271	45235-1101	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie v otvorenom výkope	8,100	m2							
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>												
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>												
32	221	56485-1113	Podklad zo štrkodrtu hr. 170 mm	441,240	m2							
33	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrtu hr. 200 mm	441,240	m2							
34	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrtu hr. 200 mm	441,240	m2							
35	221	56517-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3 m hr. 100 mm	441,240	m2							
36	000	57.61-2	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu, dechtu, emulzie 0,5 - 0,8 kg/m2	661,860	m2							
37	221	57716-1114	Betón asfaltový tr. 1 stred. AC 11 (ABS) š. do 3 m hr. 70 mm	661,860	m2							
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>												
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>												

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
38	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	154,000	m							
39	MAT	273 223130	Krúžok gumový tesniaci JS150 150x212x3mm	30,800	kus							
40	MAT	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	30,800	kus							
41	271	87137-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami	367,700	m							
42	MAT	273 224120	Krúžok gumový tesniaci JS300 370x300x4	75,040	kus							
43	MAT	286 111220/R1	Rúrka PVC kanalizačná korugovaná K-DN 300x5000	73,540	kus							
44	271	87731-3123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	22,000	kus							
45	MAT	273 223130	Krúžok gumový tesniaci JS150 150x212x3mm	22,000	kus							
46	MAT	286 506620	Koleno kanalizačné PVC d160/60°	22,000	kus							
47	271	87737-3121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	22,000	kus							
48	MAT	286 507810	Odbočka kanalizačná PVC d315/160 mm	22,000	kus							
49	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	154,000	m							
50	271	89210-1112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	367,700	m							
51	271	89440-2211	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže prechodové SH-F	9,000	kus							
52	MAT	592 25A117	Skruž prechodová SHF 1000/625x600	9,000	ks							
53	271	89441-1311	Osadenie železobetónových dielcov šachiet, skruže rovné SR-F	11,000	kus							
54	MAT	592 243820	Skruž šachtová SR-F 1000x500	9,000	kus							
55	MAT	592 243830	Skruž šachtová SR-F 1000x250	2,000	kus							
56	271	89441-4111	Osadenie železobetónových dielcov šachiet, skruže rovné SU-F	9,000	kus							
57	MAT	592 240290	Dno šachtové SU-F 1000/800 DN 300	9,000	kus							
58	271	89910-4111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 150 kg	9,000	kus							
59	MAT	552 434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	9,000	kus							
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>												
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>												
60	272	91973-5111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	735,400	m							

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková

61	221	11315-1115	Frézovanie živ. krytu hr. do 60 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	220,620	m2							
----	-----	------------	--	---------	----	--	--	--	--	--	--	--

62	272	97908-2212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	370,640	t							
----	-----	------------	---	---------	---	--	--	--	--	--	--	--

63	272	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	370,640	t							
----	-----	------------	---	---------	---	--	--	--	--	--	--	--

64	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	1 485,560	t							
----	-----	------------	------------------------------------	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--

**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :**

**PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :**

**Rozpočet celkom :**

onách	
Spolu	

onách	
Spolu	

onách	
Spolu	

onách	
Spolu	