

Názov	Hodnota A	Hodnota B
Základné náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Presun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Medzisúčet 1		
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Nátery		
Zemné práce		
PPV 0,00% z náterov a zemných prác		
Medzisúčet 2		
Dodav. dokumentácia 0,00% z medzisúčtu 2		
Riziká a poistenie 0,00% z medzisúčtu 2		
Opravy v záruke 0,00% z medzisúčtu 1		
Základné náklady celkom		
Vedľajšie náklady		
GZS 0,00% z pravej strany medzisúčtu 2		
Prevádzkové vplyvy 0,00% z medzisúčtu 2		
Vedľajšie náklady celkom		
Kompletizačná činnosť		
Náklady celkom		
Základ a hodnota DPH 20%		
Náklady celkom s DPH		
Ročný nárast cien 0,00%		
Ročný nárast cien 0,00%		
Súčty odstavcov	Materiál	Montáž
HZS - Odborné prehliadky		
Elektromontáže		
Bleskozvod		
Zemné práce		
Zemné práce pre bleskozvod		
HZS - Drobné montážne práce, demontáže, skúšky, zaučenie		

Názov

HZS - Odborné prehliadky

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací

od 3300 do 16 500 EUR

Měření zemních odporů, zemniče

prvního nebo samostatného

HZS - Odborné prehliadky - celkom

Elektromontáže

Bleskozvod

ZINKOVANÉ PROVEDENÍ

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevne

Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volne

PODPĚRA VEDENÍ

PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou

PODPĚRA VEDENÍ

PV32 na železné konstrukce

Zemní tyč

ZT2 2m trubková pr.28

Svorka

SJ01 k jímání tyči 2xM8

ROZVODNICE POD OMIETKU S PLAST. DVERAMI - BEZ VÝZBROJE

(PRE BLESKOZVOD)

Napr. HENSEL VK 4108/CR pre 8 jednotiek

Svorka - prov.Cu

SZ zkušební

SK křížová

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ

SP připojovací

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Štítek pro označení svodu

TRUBKA

HFXP40 Trubka HFXP 40 - Turbo

HFPRM 32 Trubka HFPRM 32 - Turbo

Bleskozvod - celkom

Podružný materiál (skrutky, elektródy, pomocný upevňovací materiál, vývodky, farby, riedidlá a pod.)

Elektromontáže - celkom

Zemné práce

Zemné práce pre bleskozvod

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm

ÚPRAVA POVRCHU

Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3

Zemné práce pre bleskozvod - celkom

Zemné práce - celkom

HZS - Drobné montážne práce, demontáže, skúšky, zaučenie

DROBNÉ MONTÁŽNE PRÁCE, DEMONTÁŽE A ÚPRAVY EL. ZARIADENIA

Demontáž terajšej bleskozvodnej sústavy

HZS - Drobné montážne práce, demontáže, skúšky, zaučenie - celkom

Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
ks	1,00						
ks	29,00						
m	1 040,00						
m	190,00						
ks	262,00						
ks	553,00						
ks	46,00						
ks	46,00						
ks	30,00						
ks	30,00						
ks	68,00						
ks	15,00						
ks	30,00						
m	20,00						
m	185,00						
m	142,00						
m	142,00						
m2	49,70						
hod	70,00						

Názov
Nadpis rekapitulácie
Akcia
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Zmluva
Vypracoval
Kontroloval
Dátum
Spracovateľ
CÚ
Poznámka
Doprava dodávok (3,6) %
Presun dodávok (1) %
PPV (1 alebo 6) %
PPV zemných prác, náterov (1) %
Dodáv. dokumentácia (1 - 1,5) %
Riziká a poistenie (1 - 1,5) %
Opravy v záruke (5 - 7) %
GZS (3,25 alebo 8,4) %
Prevádzkové vplyvy %
Kompletizačná činnosť - a
Kompletizačná činnosť - b
Kompletizačná činnosť - k1
Kompletizačná činnosť - k2
Ročný nárast cien 1 %
Ročný nárast cien 2 %
1. sadzba DPH % - aj pre prirážky rekapitulácie
2. sadzba DPH %

Hodnota

Rekonštrukcia objektu ZŠ S MŠ Karola Rapoša, ul. Pionierska 4, v Brezne - Prepracovanie PD

SO 01 - Budova ZŠ

Bleskozvod

Mesto Brazno, Nám.gen.M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno

2014 13 30

Miroslav Kalman

17. 6. 2014

Miroslav Kalman - Projektovanie elektroinštalácií, Bernolákova 35, 974 05 B.Bystrica

2014

Uvedené ceny sú v EUR a nezahŕňajú DPH, pokiaľ to nie je uvedené.

3,60

1,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,952842

0,00

0,00

0,00

0,00

20

0