

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Protipovodňová úprava toku Dedovka

Objekt: SO1 - Úprava potoka v km 0,000 - 0,20406

Časť:

JKSO: 8332721

Dátum: 25,02,2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom do 1000 m2	m2	200,000		
2	001	111201401	Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	200,000		
3	001	115001104	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 250 do 300	m	102,000		
4	001	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	400,000		
5	001	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	50,000		
6	001	124303102	Výkop vodotoku do 3m hor.4 nad 1000 do 10000m3	m3	556,500		
7	001	124303109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 4	m3	371,000		
8	001	124303119	Príplatok za výkopy v tečúcej vode pri ltm hor. 4	m3	371,000		
9	001	124403102	Výkop vodotoku do 3 m horn. 5 1000-10000 m3	m3	371,000		
10	001	124403109	Príplatok za výkopy v tečúcej vode pri ltm hor. 5	m3	371,000		
11	001	130901108	Búranie kamenného muriva, MC, vo výkopávkach	m3	18,000		
12	001	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo výkopávkach	m3	25,200		
13	001	132401101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 5 pre akékoľvek množstvo	m3	6,400		
14	001	132401192	Príplatok k cenám za výkop ryhy v tečúcej vode horn. 5	m3	6,400		
15	001	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	260,440		
16	001	132401291	Príplatok k cene za hĺbenie rýh v tečúcej vode horn. 5	m3	260,440		
17	001	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	880,100		
18	001	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	880,100		
19	001	151101401	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	880,100		
20	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	880,100		
21	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	556,500		
22	001	162401152	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 5-7 do 2000 m	m3	371,000		
23	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	m3	357,600		
24	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	569,900		
25	001	181101103	Úprava pláne v zárezoch v hornine 5 bez zhutnenia	m2	1397,800		
2 Zakladanie							
26	312	274315411	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu vodostavebného V 4-C 12/15	m3	374,040		
27	312	274351111	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	626,800		
3 Zvislé a kompletné konštrukcie							
28	321	320101111	Osadenie betónových a železobetónových prefabrikátov s hmotnosťou jednotlivu do 1000 kg	m3	161,820		
29	593	5938400100	Oporný múr IZT 18/10	ks	351,000		
			0,351 * 1000		351,000		
30	593	5935938400090	Oporný múr IZT 16/10	ks	282,000		
31	321	321361101	Výstuž železobetónových konštrukcií z betonárskej ocele zn. 10216 priemeru do 12 mm	t	0,366		

32	321	321361102	Výstuž železobetónových konštrukcií z betonárskej ocele zn. 10216 nad 12do 32mm	t	0,283		
33	321	321368211	Výstuž železobetónových konštrukcií, zvárané siete z ocelových ťahaných drôtov	t	0,188		
34	312	326213311	Murivo obkladové z lom. kameňa na maltu MC 100 nad 3 m3 neomietnuté	m3	3,690		
35	312	326313211	Murivo nadzákladové z betónu vodostavebného, objemu nad 3 m3 V4-C 12/15	m3	263,000		
36	312	326351111	Debnenie lícných plôch a plôch dilatačných škár bet. konštr. plôch rovinných, konštr. hr. do 1 m	m2	538,500		
37	312	348942122	Zábradlie oceleové osadené do vynechaných otvorov z troch vodorovných rúrok	m	354,000		
4 Vodorovné konštrukcie							
38	312	434212111	Schody z lomového kameňa upraveného na maltu MC 10 v oporných múrikoch	m	7,000		
39	312	465511523	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 300mm	m2	668,700		
5 Komunikácie							
40	221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	123,480		
8 Rúrové vedenie							
41	311	871218111	Ukladanie drenážneho potrubia z plastických hmôt do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru do 90 mm	m	40,000		
42	286	2861052300	Rurka pvc odpad rovna d 50x1,8	m	40,400		
99 Presun hmôt HSV							
43	321	998332011	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dl. do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	2639,769		

Celkom

