

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Snežnica

Stavebný objekt: SO 06.02 Centrálna pešia spevnená plocha

VÝKAZ PLÔCH A OBRUBNÍKY - NAVRHOVANÝ STAV M = 1:500

LEGENDA:

obrubníky

zo - zapustený obrubník bez skosenia 150/260/1000mm

obrubníky celkom:

zo = 15,8+2,6=18,4m

plochy

kom2 - asf. úprava po odstránení dlažby (SP + ACp16-II; 80mm + SP + ACo11-II; 40mm)= 120mm

kom3 - preplátovanie asf. krytu (SP + ACo11-II; 40mm - 60mm) = 40až 60mm

dl1 - malt. lôžko MC 10; 40mm + dlažba hr. 80mm = 120mm

dl2 - lôžko z kameniva fr. 4-8 mm hr. 40mm + dlažba hr. 80mm = 120mm

dl3 - ŠD; 200mm + MSK; 150mm + lôžko z kameniva fr. 4-8mm hr.40 + dlažba hr. 80mm = 470mm

betónová dlažba celkom= dl1+dl2+dl3 = 88,2+13,3+16,3= 117,8m²

plochy celkom:

kom2 = 4,7 m²

kom3 = 25,4 m²

dl1 = 62,2+26,0=88,2 m²

dl2 = 13,3 m²

dl3 = 8,9+2,6+4,8= 16,3m²

asf. zálievka narezaného krytu - 52,9m

