

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : SO.01 - Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Malatiná					Miesto:					Rozpočet:									
Objekt :5. Zateplenie podkrovia					JKSO :					Spracoval:									
										Dňa: . . .					Zmluva č.:				
Odberateľ: Obecny úrad Malatiná										IČO:					DIČ:				
Dodávateľ:										IČO:					DIČ:				
Projektant: DK Ateliér, s.r.o.										IČO:					DIČ:				
A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN										B IN - Individuálne náklady					C NUS - náklady umiestnenia stavby				
1 HSV:										6 Práce nadčas					11 Zariadenie staveniska				
2 PSV:										7 Murárske výpomocy					12 Prevádzkové vplyvy				
3 MCE:										8 Bez pevnej podlahy					13 Sťažené podmienky				
4 liné:										9					14				
5 Súčet:										10 Súčet riadkov 6 až 9:					15 Súčet riadkov 11 až 14:				
projektant, rozpočtár, cenár										dodávateľ, zhotoviteľ					D ON - ostatné náklady				
dátum: podpis:										dátum:					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
pečiatka:															17 Inžinierska činnosť				
															18 Projektové práce				
															19				
															20 Súčet riadkov 16 až 19:				
odberateľ, obstarávateľ															E Celkové náklady				
dátum: podpis:															21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
pečiatka:															22 DPH 20% z:				
															23 DPH 0% z:				
															24 Súčet riadkov 21 až 23:				
															F Odpočet - prípočet				

Odberateľ: Obecný úrad Malatiná
Projektant: DK Ateliér, s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : SO.01 - Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Malatiná

Objekt :5. Zateplenie podkrovia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
713 - Izolácie tepelné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
 Za rozpočet celkom	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00000	 0,000

Odberateľ: Obecný úrad Malatiná
 Projektant: DK Ateliér, s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: . .

Stavba : SO.01 - Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Malatiná
 Objekt :5. Zateplenie podkrovia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
713 - Izolácie tepelné													
1	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch P2 +(18,35+1)*26*2 = 1006.200 ; ++ Medzisúčtet: = 1006.200	1 006,200	m2								
2	MAT	631 5A0108	Doska izolačná Nobasil MPN hr.150mm 600x1000mm +1006,2*1,05 = 1056.510 ; ++ Medzisúčtet: = 1056.510	1 056,510	m2								
3	713	71319-1132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov +1006,2/2 = 503.100 ; ++ Medzisúčtet: = 503.100	503,100	m2								
713 - Izolácie tepelné spolu:				0,00									
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00									
Za rozpočet celkom				0,00									