

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SO.01 - Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Malatiná  
**Objekt:** **Vykurovanie**  
Miesto: C KN 1/1, kú Veličná, okr. Dolný Kubín, obec Malatiná, kat. úz. Malatiná, parc. č. C KN 26/1, 26/7 Dátum: 08.12.2015  
Objednávateľ: Obecný Úrad Malatiná, Malatiná 148, 026 01 Malatiná, 026 01 Dolný Kubín IČO:  
IČO DPH:  
Zhotoviteľ: IČO:  
IČO DPH:  
Projektant: IČO:  
Ing. Pavol Zát'ko IČO DPH:  
Spracovateľ: IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu  
Ostatné náklady

## Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	0,00

**Cena s DPH** **v** **EUR**

Upozornenie: Nasledovná špecifikácia materiálu uvádza len základný (nosný) materiál jednotlivých súčastí zariadení. Podrobný rozpis pomocného materiálu si zabezpečuje dodávateľ stavby v rámci technickej prípravy stavby !! V cene nie su zahrnute náklady na dopravu materialu na stavbu

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SO.01 - Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Malatiná

**Objekt:** **Vykurovanie**

Miesto: C KN 1/1, kú Veličná, okr. Dolný Kubín, obec Ma Dátum: 08.12.2015

Objednávateľ: 0

Projektant: Ing. Pavol Zaťko

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie

731 - Technológia

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

800 - Demontáže

Ostatné - Ostatné

## 2) Ostatné náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

# ROZPOČET

Stavba: SO.01 - Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Malatiná  
**Objekt:** **Vykurovanie**

Miesto: C KN 1/1, kú Veličná, okr. Dolný Kubín, obec Ma Dátum: 08.12.2015

Objednávateľ: 0 Projektant: Ing. Pavol Zaťko  
 Zhotoviteľ: Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 713 - Izolácie

1	K		Montáž trubíc z PE, hr.do 15 mm,vnúť.priemer do 32	m	56,000		
2	M		Izolácia Trubice Tubolit 28/13-DG	m	14,000		
3	M		Izolácia Trubice Tubolit 57/13-DG	m	42,000		
4	M		Paska 35 mm x 3 mm x 15 m	ks	3,000		
5	M		Lepidlo 1,0 l	ks	1,000		
6	K		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	15,000		

#### 731 - Technológia

7	K		Montáž zostavy kotla s výkonom do 75 kW	súb	1,000		
8	M		Stacionárny peletkový kotol KSM Multistoker 75 kW s výkonom 75 kW + Regulácia Solarfocus	kpl	1,000		
9	K		Montáž dymovodu	sub	1,000		
10	M		Dymomovd DN150, 1m+ koleno 90°	ks	1,000		
11	M		Montáž zásobníku na pelety	ks	1,000		
12	M		Zásobník na pelety - 3t, 2130x2130 mm s podávačom peliet 2m	ks	1,000		
13	K		Montáž rozdeľovača a zbierača	ks	1,000		
14	M		Rozdeľovač a zbierač 2 okruhy DN100 + tep.isolácia vrátane konzol na uchytenie na stenu	kpl	1,000		
15	K		Montáž akumuláčnej nádoby	ks	1,000		
16	M		Akumulačná nádoba Regulat PS 750 o objeme 750 litrov vrátane tepelnej izolácie	ks	1,000		
17	K		Montáž rychlomontážnych sád	ks	1,000		
18	M		Rychlomontážna sada M2, DN25 , s čerpadlom Wilo RS 25/6 , vrátane gulových ventilov, teplomerov ,spätnej klapky a tep.isolácie	ks	1,000		
19	M		Trojcestný zmiešavací ventil so servopohonom DN32, kvs-16, so servopohonom	ks	1,000		
20	M		Zariadenie na zvýšenie teploty spiatočky Ladomat 21	ks	1,000		
21	K		Montáž exp. nádoby	sub	1,000		
22	M		Nádoba-expanzná nádoba Reflex NG200/6, tlak 6 barov s membránou o objeme 200 l	ks	1,000		
23	K		Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	6,000		

#### 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

24	K	733151307	Potrubie z ocelových hladkých rúrok DN 25	m	14,000		
25	K	733161501	Potrubie z ocelových hladkých rúrok DN 50	m	42,000		
26	K	733191201	Tlaková skúška ocelového potrubia do D 50 mm	m	56,000		
27	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	3,000		

#### 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K		Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1/2	ks	8,000		
29	K		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1,000		
30	K		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	8,000		
31	K		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	8,000		
32	M		Vypúšťací kohút guľový 1/2"	ks	4,000		
33	M		Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	4,000		
34	M		Bezpečnostný ventil MK 1"	ks	1,000		
35	M		Poistný ventil 3/4" 2,5 BAR DUCO	ks	1,000		
36	M		Guľový uzáver DN 25	ks	5,000		
37	M		Guľový uzáver DN 50	ks	7,000		
38	M		Filter závitový DN25	ks	2,000		
39	M		Filter závitový DN50	ks	1,000		
40	K		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	5,000		

#### 800 - Demontáže

41	K		Demontáž existujúceho stacionárneho plynového kotla	kpl	1,000		
42	K		Demontáž existujúceho dymovodu	kpl	1,000		
43	K		Demontáž existujúcich potrubí ,armatúr a izolácii	kpl	1,000		

#### Ostatné - Ostatné

44	K	HZS-001	Uvedenie kotla do prevádzky	sub	1,000		
45	K	HZS-003	Vyregulovanie systému	hod	18,000		
46	K	HZS-004	Preplach systému a napustenie upravenou vodou	sub	1,000		
47	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	12,000		