

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Oprava MK v obci Malatiná</div>	JKSO	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
		EČO		
		Miesto		
		IČO		
Objednávateľ	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>		IČ DPH	
Projektant				
Zhotoviteľ				
Spracoval				
	Rozpočet číslo		Dňa	Položiek
	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div>		<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant Dátum a podpis		 Pečiatka		D	Celkové náklady
				23	Súčet 7, 12, 19-22 0,00
				24	DPH 20,00 % z 0,00 0,00
Objednávateľ Dátum a podpis		 Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 0,00
				E	Prípochty a odpochty
Zhotoviteľ Dátum a podpis		 Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Klízáva doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Oprava MK v obci Malatiná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Malatina

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
9	Oprava MK v obci Malatiná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Oprava MK -Trasa B v obci Malatiná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Oprava MK -Trasa C v obci Malatiná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Oprava MK-Trasa A v obci Malatiná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Oprava MK v obci Malatiná

JKSO

Objekt

Oprava MK-Trasa A v obci Malatiná

EČO

Miesto

Malatina

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas			13	GZS			0,00											
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce			0,00											
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky			0,00											
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia			0,00											
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN			0,00											
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu			0,00											
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			0,00											
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady			0,00											
Projektant								D		Celkové náklady													
								23	Súčet 7, 12, 19-22			0,00											
								24	DPH 20,00 % z		0,00	0,00											
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)			0,00											
Objednávateľ								E		Prípochty a odpočty													
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa			0,00											
Zhotoviteľ								27	Kľzavá doložka			0,00											
								28	Zvýhodnenie			0,00											
								Dátum a podpis				Pečiatka											

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava MK v obci Malatiná
Objekt: Oprava MK-Trasa A v obci Malatiná

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zemné práce	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Celkom</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava MK v obci Malatiná

Objekt: Oprava MK-Trasa A v obci Malatiná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,000 0,000

1 Zemné práce 0,000 0,000

1	10000310R	Naloženie štrkodrvy na dopravný prostriedok pre ukladanie	m3	34,999	0,000	0,000	0,000
2	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 60 mm, -0,15300t	m2	86,880	0,000	0,000	0,000
3	162706119R	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	489,986	0,000	0,000	0,000
4	1627061R	Vodorovné premiestnenie štrkodrviny do 6000 m	m3	34,999	0,000	0,000	0,000

5 Komunikácie 0,000 0,000

5	569841111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 120 mm	m2	291,659	0,000	0,000	0,000
6	5727431R	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov	t	14,634	0,000	0,000	0,000
7	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1 829,226	0,000	0,000	0,000
8	577131211	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L po zhutnení hr. 40 mm	m2	898,988	0,000	0,000	0,000
9	577171225	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. AC 22 L lôžný, po zhutnení hr. 80 mm	m2	914,613	0,000	0,000	0,000
10	9790831R	Doprava asfatobet. priamo na stavbu	t	218,257	0,000	0,000	0,000
11	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	3 710,369	0,000	0,000	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 0,000

12	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	35,490	0,000	0,000	0,000
13	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	35,490	0,000	0,000	0,000
14	938902202	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosov 0, 15-0,30 m3/m	m	385,845	0,000	0,000	0,000
15	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	13,293	0,000	0,000	0,000
16	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	199,395	0,000	0,000	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,000 0,000

17	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	347,437	0,000	0,000	0,000
18	998225195	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	347,437	0,000	0,000	0,000

Celkom 0,000 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Oprava MK v obci Malatiná

JKSO

Objekt

Oprava MK -Trasa B v obci Malatiná

EČO

Miesto

Malatina

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D		Celkové náklady		
								23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00	
								24	DPH 20,00 % z	0,00	0,00	
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)		0,00	
								E		Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ								26	Dodávky objednávateľa		0,00	
								27	Kľzavá doložka		0,00	
								28	Zvýhodnenie		0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka				Dátum a podpis				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava MK v obci Malatiná
Objekt: Oprava MK -Trasa B v obci Malatiná

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zemné práce	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Celkom</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava MK v obci Malatiná

Objekt: Oprava MK -Trasa B v obci Malatiná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,000 0,000

1 Zemné práce 0,000 0,000

1	10000310R	Naloženie štrkodrvy na dopravný prostriedok pre ukladanie	m3	42,806	0,000	0,000	0,000
2	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 60 mm, -0,15300t	m2	71,840	0,000	0,000	0,000
3	162706119R	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	599,284	0,000	0,000	0,000
4	1627061R	Vodorovné premiestnenie štrkodrviny do 6000 m	m3	42,806	0,000	0,000	0,000

5 Komunikácie 0,000 0,000

5	569841111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 120 mm	m2	356,720	0,000	0,000	0,000
6	5727431R	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov	t	18,763	0,000	0,000	0,000
7	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2 345,340	0,000	0,000	0,000
8	577131211	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 153,560	0,000	0,000	0,000
9	577171225	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. AC 22 L lôžný, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1 172,670	0,000	0,000	0,000
10	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	4 758,504	0,000	0,000	0,000
11	9790831R	Doprava asfatobet. priamo na stavbu	t	279,912	0,000	0,000	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 0,000

12	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	27,760	0,000	0,000	0,000
13	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	27,760	0,000	0,000	0,000
14	938902202	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu 0, 15-0,30 m3/m	m	479,132	0,000	0,000	0,000
15	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	10,992	0,000	0,000	0,000
16	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	164,880	0,000	0,000	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,000 0,000

17	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	441,703	0,000	0,000	0,000
18	998225195	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	441,703	0,000	0,000	0,000

Celkom 0,000 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Oprava MK v obci Malatiná

JKSO

Objekt

Oprava MK -Trasa C v obci Malatiná

EČO

Miesto

Malatina

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
								23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
								24	DPH 20,00 % z	0,00	0,00
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)		0,00
								E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ								26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava MK v obci Malatiná
Objekt: Oprava MK -Trasa C v obci Malatiná

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zemné práce	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Celkom</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava MK v obci Malatiná

Objekt: Oprava MK -Trasa C v obci Malatiná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,000 0,000

1 Zemné práce 0,000 0,000

1	10000310R	Naloženie štrkodrvy na dopravný prostriedok pre ukladanie	m3	34,117	0,000	0,000	0,000
2	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 60 mm, -0,15300t	m2	65,560	0,000	0,000	0,000
3	162706119R	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	477,638	0,000	0,000	0,000
4	1627061R	Vodorovné premiestnenie štrkodrviny do 6000 m	m3	34,117	0,000	0,000	0,000

5 Komunikácie 0,000 0,000

5	569841111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 120 mm	m2	284,312	0,000	0,000	0,000
6	5727431R	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov	t	17,494	0,000	0,000	0,000
7	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2 186,716	0,000	0,000	0,000
8	577131211	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 078,127	0,000	0,000	0,000
9	577171225	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. AC 22 L lôžný, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1 093,358	0,000	0,000	0,000
10	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	4 440,179	0,000	0,000	0,000
11	9790831R	Doprava asfatobet. priamo na stavbu	t	261,187	0,000	0,000	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 0,000

12	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	22,310	0,000	0,000	0,000
13	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	22,310	0,000	0,000	0,000
14	938902202	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu 0, 15-0,30 m3/m	m	437,343	0,000	0,000	0,000
15	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	10,031	0,000	0,000	0,000
16	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	150,465	0,000	0,000	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,000 0,000

17	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	401,290	0,000	0,000	0,000
18	998225195	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	401,290	0,000	0,000	0,000

Celkom 0,000 0,000