

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 27.01.2014

Rozpočty: č. 4 Mesto Námestovo - napojenie výťahu OTIS

ELSPOL - SK, s.r.o. Námestovo

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
Elektroinštalačné práce									
1	013	97403-1122	Vysekánie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	10,000	m				
2	921	21080-0116	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x2,5	10,000	m				
3	921	21081-0056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	20,000	m				
4	MAT	341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	30,000	m				
5	921	21080-0606	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený v rúrkach H07V-K, CYA 6	30,000	m				
6	MAT	341 010M425	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 GNYE lanko (RM) zel/žltý	30,000	m				
7	921	21001-0022	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D25 (d23)mm	12,000	m				
8	921	21001-0003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	5,000	m				
9	MAT	345 653I302	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084202 : UPRM-Turbo ® 20, s hrdlom, sivá	12,000	m				
10	MAT	345 650I502	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP-Turbo ® 20, sivá	5,000	m				
11	MAT	345 659I028	Príchytka PVC (klip) s čelúťami 082177 : CL 20, sivá	15,000	kus				
12	921	21012-0451	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A	1,000	kus				
13	MAT	358 5300E11	Istič 3-pólový 286589 - 6kA (3MD) PL6-16/3/B	1,000	kus				
14	013	97205-4211	Vybúr. otvorov v železobet. stropoch hr. do 8 cm	4,000	kus				
15	MAT	920 AN09023	Podružný materiál	1,000	kpt				

Elektroinštalačné práce spolu :

Rozpočet celkom :