

Verejný obstarávateľ: **Obec Rabča, ul. Hlavná 426, 029 44 Rabča**

Predmet zákazky : **Multifunkčné ihrisko**

V E R E J N Á S Ú Ť A Ž

podlimitná zákazka v zmysle § 100 s odvolaním sa na § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

(STAVEBNÉ PRÁCE)

B1 Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky : „Multifunkčné ihrisko

Rabča, júl 2015

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na realizáciu (výstavbu) multifunkčného ihriska v obci Rabča

Zaradenie predmetu zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV: hlavný slovník: 45000000-7 Stavebné práce; 45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská, 45112700-2 Terénne úpravy.

Opis predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača uskutočniť stavebné práce, realizáciu multifunkčného ihriska:

Katastrálne územie: KÚ Rabča

Parcela č.: 614/6

Výstavba multifunkčného ihriska: v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto súťažných podkladov

Rozmery: 33x18 m, povrch tvorí multifunkčný umelý trávnik s min. výškou vlasu 20mm +/-1mm, min. hustota vpichov 27 000/m²+/-5%, min. hmotnosť trávnik 2.100g/m²+/-10%, hodnota Dtex ponúkanej trávy min 8800, vyplnená sušeným kremičitým pieskom ŠH 31- min. 18kg/m², Mantinelový systém: konštrukcia mantinelov z materiálov s vysokou mierou odolnosti voči korózii a poveternostným vplyvom nenáročných na údržbu (hliník a nerez.) Elipsovité tvar stĺpu s vnútornou výstužou. Kotvy, celohliníková konštrukcia s konzolami z nehrdzavejúcej ocele. Výplň mantinelov z materiálov s vysokou mierou odolnosti voči korózii a poveternostným vplyvom s vnútornou výstužou a príslušnými ochrannými bezpečnostnými prvkami ako sú zaoblenie a krytky. Výška mantinelu je min. 0,90 m od povrchu ihriska.

Ďalšie požiadavky: Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača v rámci navrhnutej ceny a v rámci realizácie multifunkčného ihriska vytvoriť po zrealizovaní diela aj dokumentáciu skutočného vyhotovenia.

Záručná doba: 60 mesiacov