

ZADANIE

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úprava vodného toku v obci Kružlová

Úprava vodného toku

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					
1		Zemné práce					
1	001	110011010	Vytýčenie stavby	km	0,550		
2	001	1100110R1	Porealizačné zameranie s porealizačným projektom	km	0,550		
3	001	111101102	Odstránenie tráv s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche nad 1000 do 10000m2	m2	2200,000		
4	001	111103231	Kosenie vo vegetačnom období vodného rastlinstva pod vodou riedkeho, pri hĺbke vody do 300 mm	har	0,275		
5	001	111103401	Odstránenie trstia, plazivého rastlinstva a bodľačia vyrezávaním trstia a palachu	har	0,275		
6	001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom do 1000 m2	m2	3300,000		
7	001	111201401	Spálenie krovín a stromov s priemeromkmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	3300,000		
8	221	113100001	Čistenie vozovky	m2	1650,000		
9	001	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	2200,000		
10	001	115001106	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	150,000		
11	001	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	6600,000		
12	001	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l	deň	270,000		
13	001	121101001	premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	330,000		
14	001	124103101	Výkop vodotoku do 3 m horn.1-2 do 1000 m3	m3	103,812		
15	001	124203101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	778,590		
16	001	124203109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	389,290		
17	001	124303101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3	m3	1038,120		
18	001	124303109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 4	m3	519,060		
19	001	124403101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 5 do 1000 m3	m3	337,389		
20	001	124503101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 6 do 1000 m3	m3	311,436		
21	001	129203101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2,5m hor.3	m3	1650,000		
22	001	129303201	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 5m hor. 4	m3	1650,000		
23	001	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	209,170		
24	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	418,340		
25	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	209,170		
26	001	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	492,864		
27	001	132301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	244,180		

28	001	132401101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 pre akékoľvek množstvo	m3	278,894		
29	001	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	770,000		
30	001	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	770,000		
31	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	7619,768		
32	001	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste tr. 1-4 do 15000 m	m3	7619,768		
33	001	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	7619,768		
34	001	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	7619,768		
35	001	171151101	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	1816,710		
36	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo a ostatné	T	7619,768		
37	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1109,000		
38	232	181006112	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v skl. do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,10 do 0,15 m	m2	1100,000		
39	231	182001112	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	400,000		
40	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1816,710		
41	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	1100,000		
42	005	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	44,833		

2 Zakladanie

43	211	272354111	Debnenie základ.pásov,klenieb,dosiek,prahov,vencova ostrôh, pätiiek a blokov, pilierov - zriadenie	m2	1100,000		
44	211	272354211	Debnenie základ.pásov,klenieb,dosiek,prahov,vencova ostrôh, pätiiek a blokov, pilierov - odstránenie	m2	1100,000		
45	312	274351101	Montáž a dodávka dilatácie základových pásov	ks	74,000		
46	211	275311117	Základové pätky z betónu prostého tr. C 25/30	m3	275,000		

3 Zvislé a kompletne konstrukcie

47	211	334313117	Mostné podpory z prostého betónu tr C 25/30	m3	4,800		
48	211	334351111	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov, výšky do 20 m, zhotovenie	m2	20,800		
49	211	334351211	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov, výšky do 20 m, odstránenie	m2	20,800		
50	211	389121111	Osadenie dielca uzatvorenej rámovej konštrukcie bez úpravy podkladu, hmotnosti do 5 t	ks	2,000		
51	593	5934330100	Stropný panel predpätý hr. 325 šírky 1200 mm	m	2,020		

4 Vodorovné konstrukcie

52	321	451311631	X Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného V4-C 16/20 hr.nad 150 do 200 mm	m2	2366,710		
53	321	451571111	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy do 100 mm	m2	2366,710		
54	312	465511522	Lomový kameň kladený do betónu B 30 hr. 250 mm	m2	2366,710		

5		Komunikácie				
55	221	565133011	Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr.50 mm	m2	500,000	
56	221	577153313	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrn.hr.60mm	m2	500,000	
8		Rúrové vedenie				
57	271	871311111	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm	m	20,000	
58	286	2861107500	<i>Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 160x 4.0x6000</i>	ks	4,360	
59	271	871371111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 315 mm - chránička	m	8,000	
60	286	2861107800	<i>Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 315x 7,7x6000</i>	ks	2,180	
61	271	891314121	Montáž vodovodných tvaroviek DN 150	ks	4,000	
62	422	4228453070	<i>Vodárenská tvarovka Hawle 7602 DN 125/170</i>	ks	2,020	
63	422	4228453071	<i>Vodárenská tvarovka Hawle 0400 DN 150/160</i>	ks	2,020	
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
64	013	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2,400 t	m3	20,000	
65	013	979080001	Poplatok za skládku	T	48,000	
66	221	979084213	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	48,000	
67	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	48,000	
99		Presun hmôt HSV				
68	321	998332011	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dl. do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	4536,732	
PSV		Práce a dodávky PSV				
M		Práce a dodávky M				
23-M		Montáže potrubia				
69	923	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300	m	8,000	
Celkom						